











Ремонт штукатурки балконных плит по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	2 369,99	9,60			7	0,828	1
--	----------	------	--	--	---	-------	---

Удал.ресурсы: C509-9900

Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15

43. C509-9900	2,366
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,7\*3,38**

44. E15-04-027-05	0,7	<u>553,23</u>	<u>4,21</u>	388	106	<u>3</u>	<u>15,857</u>	<u>11</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		150,79	0,17				0,014	

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

45. E15-04-019-07	0,7	<u>625,81</u>	<u>7,69</u>	437	111	<u>5</u>	<u>17,113</u>	<u>12</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		158,98						

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

46. C101-3469	-0,027	<u>6 865,00</u>		-183
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т				

**Объем: 0,7\*(-0,038)**

47. C101-4418	0,027	<u>27 369,80</u>		728
Краска фасадная, акриловая, т				

48. C509-9900	2,366
Строительный мусор, т	

**Объем: (0,7)\*3,38**

49. E12-01-017-01	0,081	<u>1 317,49</u>	<u>323,44</u>	106	25	<u>26</u>	<u>35,998</u>	<u>3</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		311,03	31,42			3	2,789	

Начисления: H3= 1.25\*1.15, H4= 1.25\*1.15, H5= 1.15\*1.15

50. E12-01-017-02	-0,081	<u>290,95</u>	<u>19,12</u>	-24	-5	<u>-2</u>	<u>6,613</u>	<u>-1</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м2 стяжки		57,13	2,44				0,216	

Начисления: H3= 1.25\*5\*1.15, H4= 1.25\*5\*1.15, H5= 1.15\*5\*1.15, H48= 5

51. E09-02-028-02	1,55	<u>4 705,60</u>	<u>2 423,33</u>	7 294	1 393	<u>3 756</u>	<u>96,727</u>	<u>150</u>
-------------------	------	-----------------	-----------------	-------	-------	--------------	---------------	------------

Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2	898,59	235,22			365	17,411	27
Удал.ресурсы: C101-1810; C101-1811; C206-9003 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15							
52. C101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 10 шт.	93	<u>3,41</u>		317			
<b>Объем: 1,55*60</b>							
53. C101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	0,988	<u>12 408,44</u>		12 255			
<b>Объем: 1,55*1,08*5,9/1000*100</b>							
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ							
54. E58-17-1 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли	0,05	<u>94,58</u> 94,09	<u>0,49</u>	5	5	<u>12,064</u>	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15							
55. C509-9900 Строительный мусор, т	0,026						
<b>Объем: 0,05*0,51</b>							
56. E46-03-001-01 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0,48	<u>2 095,53</u> 191,39	<u>832,06</u> 218,78	1 006	92	<u>399</u> 105	<u>19,895</u> 18,86
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15							
57. E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0,007	<u>13 881,15</u> 3 691,08	<u>86,61</u> 4,86	94	25	<u>1</u> 0,359	<u>416,601</u> 0,359
Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15							
58. E09-03-012-12 Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т	0,109	<u>594,19</u> 78,17	<u>393,79</u> 43,00	65	9	<u>43</u> 5	<u>8,715</u> 3,004
Удал.ресурсы: C201-9002 Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15							
59. C201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0,109	<u>11 500,00</u>		1 254			
60. E09-03-014-01	0,2	<u>829,35</u>	<u>384,13</u>	166	89	<u>77</u>	<u>50,94</u>





69. E12-01-010-01	0,04	<u>10 193,48</u>	<u>33,61</u>	408	51	<u>1</u>	<u>149,112</u>	<u>6</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 271,93	3,88				0,288	
Начисления: НЗ= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
70. E62-29-1	0,11	<u>454,80</u>	<u>1,00</u>	50	15		<u>15,847</u>	<u>2</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за один раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,51						
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
71. E53-21-15	0,41	<u>605,65</u>	<u>1,00</u>	248	239		<u>57,144</u>	<u>23</u>
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные, 100 м восстановленной герметизации стыков		583,43						
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
72. E311-01-146-1;	76,8	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	2 507	319	<u>2 188</u>	<u>0,578</u>	<u>44</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
73. Х403-1-14;	76,8	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	1 309		<u>1 309</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				197 067	67 743	<u>9 050</u>		<u>7693</u>
СТОИМОСТЬ						688		53
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				187 074	66 130	<u>5 010</u>		<u>7518</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							295	24
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				59 596				
(%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 71; %=82 - по стр. 3, 5; %=106.2 - по стр. 7; %=99 - по стр. 8, 37, 56; %=79 - по стр. 9, 11, 42; %=80 - по стр. 13, 21, 64, 70; %=94.5 - по стр. 14, 16-18, 22, 24-26, 29, 34, 38, 40, 44, 45, 57, 63; %=83 - по стр. 30, 35, 54, 65; %=108 - по стр. 41, 49, 50, 69; %=100 - по стр. 72)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 71; %=62 - по стр. 3, 5; %=53.55 - по стр. 7; %=59.5 - по стр. 8, 37, 56; %=50 - по стр. 9, 11, 13, 21, 42, 64, 70; %=46.75 - по стр. 14, 16-18, 22, 24-26, 29, 34, 38, 40, 44, 45, 63; %=65 - по стр. 30, 35, 54, 65; %=55.25 - по стр. 41, 49, 50, 57, 69; %=60 - по стр. 72)		35 602			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		282 272			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		9 993	1 613	<u>4 040</u>	<u>175</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 51, 58, 60, 61, 66)		1 625		393	29
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 51, 58, 60, 61, 66)		1 449			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		13 067			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		295 339			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		61 221			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		37 051			
Проверка сметной документации	0,1	295			
Итого		295 634			
Расчетная стоимость		2 929 984,75			
НДС	18	527 397,25			
Итого с НДС		3 457 382			
Проектные работы (в т.ч.НДС)		5 000			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС		3 462 382			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)