

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 40
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. Е08-07-001-02	26,66	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	21 063	11 523	<u>203</u>	<u>50,025</u>	<u>1334</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ по балконам, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. Е53-21-6	6,63	<u>840,79</u>	<u>554,24</u>	5 575	1 900	<u>3 675</u>	<u>29,36</u>	<u>195</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	57,64			382	5,73	38

Вычт.ресурсы: Х03-1005:[ЭМ-(2742.15=478.56*5.73), ЗПМ-(88.36=15.42*5.73)]

3. С101-2388	82,88	<u>72,80</u>		6 033				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 6,63*100/8

4. Е53-21-7	6,63	<u>1 285,28</u>	<u>975,60</u>	8 521	2 053	<u>6 468</u>	<u>31,73</u>	<u>210</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	105,73			701	10,51	70

Объем: 1326-663

Вычт.ресурсы: Х03-1005:[ЭМ-(5029.67=478.56*10.51), ЗПМ-(162.06=15.42*10.51)]

5. С101-5361	503,9	<u>54,22</u>		27 320				
--------------	-------	--------------	--	--------	--	--	--	--

Мастика (герметик) типа
"ОКСИПЛАСТ"
двухкомпонентная
отверждающая, кг

Объем: 6,63*0,76*100

6. Е07-05-039-07	6,63	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	20 010	1 392	<u>9 937</u>	<u>23,15</u>	<u>153</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			561	8,413	56
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

7. С101-0605	-0,505	<u>17 183,00</u>		-8 681				
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т								

Объем: 6,63*(-0,0762)

8. С101-5361	505,2	<u>54,22</u>		27 392				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

Объем: 6,63*(0,0762)*1000

9. Е15-04-006-03	1,326	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	98	96	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>10</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

10. С101-3451	0,017	<u>11 594,98</u>		200				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 1,326*0,013

11. Е15-07-001-01	26,52	<u>1 037,86</u>		27 524	664		<u>2,76</u>	<u>73</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м		25,04						
Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]								
Начисления: Н5= 1.15								

12. С101-2779	-2652	<u>10,11</u>		-26 812				
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м								

Объем: 26,52*(-100,0)

13. С101-2951	265,2	<u>6,45</u>		1 711				
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м								

Объем: 26,52*(100,0)/10

14. Е15-04-019-07	19	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	11 478	2 627	<u>127</u>	<u>14,881</u>	<u>283</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

15. С101-3469	-0,722	<u>6 865,00</u>		-4 957				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 19*(-0,038)

16. С101-4418	0,722	<u>27 369,80</u>		19 761				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								
Объем: 19*(0,038)								
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
17. Е53-21-15	2,27	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	1 202	1 152	2	<u>49,69</u>	<u>113</u>
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						
18. Е46-02-009-02	0,2	<u>178,00</u>		36	36		<u>22,82</u>	<u>5</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
19. Е15-02-036-01	0,2	<u>6 064,85</u>	<u>66,55</u>	1 212	274	<u>13</u>	<u>149,443</u>	<u>30</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	20,61			4	1,8	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. С101-0874	-21,6	<u>28,25</u>		-610				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 0,2*(-108,0)								
21. С101-2615	21,6	<u>11,61</u>		251				
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 0,2*(108,0)								
22. Е61-10-1	2,4	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	6 948	4 234	<u>3</u>	<u>201,84</u>	<u>484</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						
23. С509-9900	11,62							
Строительный мусор, т								
Объем: 2,4*4,84								
24. Е15-04-027-05	2,6	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	1 386	341	<u>10</u>	<u>13,789</u>	<u>36</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25. Е15-04-006-03	2,6	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	192	188	<u>4</u>	<u>7,533</u>	<u>20</u>

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	72,46	0,15					0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
26. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,034	<u>11 594,98</u>		392				
Объем: 2,6*0,013								
27. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 570	359	<u>17</u>	<u>14,881</u>	<u>39</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,099	<u>6 865,00</u>		-678				
Объем: 2,6*(-0,038)								
29. С101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,099	<u>27 369,80</u>		2 704				
Объем: 2,6*(0,038)								
БАЛКОНЫ								
30. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	147	63	<u>6</u> 3	<u>81,512</u> 3,475	<u>7</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. Е07-07-001-03 Демонтаж ограждения балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,3	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	341	304	<u>37</u> 2	<u>28,6</u> 0,116	<u>37</u>
<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>								
32. Е09-03-014-01 Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций	1,534	<u>1 466,71</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	2 250	976	<u>915</u> 99	<u>72,772</u> 4,775	<u>112</u> 7
Объем: 260*5,9/1000								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. С103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	1074	<u>13,30</u>		14 282				
Объем: 260*4,13								
34. Е09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2	2,6	<u>4 916,32</u> 898,59	<u>2 634,05</u> 255,68	12 783	2 336	<u>6 849</u> 665	<u>96,727</u> 18,925	<u>251</u> 49

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

35. С101-2404	143	<u>7,50</u>		1 073
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м				

Объем: 2,6*1,1*2/4*100

36. С101-4639	156	<u>4,17</u>		651
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.				

Объем: 2,6*60

37. С101-3031	1,446	<u>12 408,44</u>		17 944
Профилированный настил окрашенный, т				

бъем: 2,6*1,08*5,15/1000*100

38. Е15-04-030-04	0,416	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	489	301	<u>2</u>	<u>81,719</u>	<u>34</u>
		724,03	0,15				0,013	
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Объем: 260*0,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

39. Е12-01-010-01	0,581	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	5 824	643	<u>17</u>	<u>129,663</u>	<u>75</u>
		1 106,02	3,38			2	0,25	
Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								

Объем: 166*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

40. Е61-4-1	0,195	<u>3 158,37</u>	<u>22,51</u>	616	402	<u>4</u>	<u>229,75</u>	<u>45</u>
		2 060,86	8,35			2	0,72	
Ремонт штукатурки плит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								

41. С509-9900	0,659
Строительный мусор, т	

Объем: 0,195*3,38

42. Е15-04-027-05	0,195	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	105	26	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>3</u>
		131,12	0,15				0,013	
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

43. Е15-04-019-07	0,195	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	118	27	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
-------------------	-------	---------------	-------------	-----	----	----------	---------------	----------

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	138,24								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
44. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,007	<u>6 865,00</u>		-51					
Объем: 0,195*(-0,038)									
45. С101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,007	<u>27 369,80</u>		203					
Объем: 0,195*(0,038)									
46. Е15-04-029-04 Армирование фасада сеткой, 100 м2 отделяваемой поверхности	1,2	<u>192,00</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,29	231	214	<u>17</u>	<u>19,861</u> 0,025	<u>24</u>	
<i>Вычт.ресурсы: С101-0622:[М-(915.82=69.75*13.13)]; С101-1814:[М-(8.48=16.95*0.5)]; С101-2135:[М-(24.00=1.15)]</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
47. С101-2615 Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	157,6	<u>11,61</u>		1 829					
Объем: 1,2*131,3									
48. Е61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью, 100 м2 отремонтированной поверхности	1,2	<u>4 847,28</u> 669,99	<u>87,70</u> 63,34	5 817	804	<u>105</u> 76	<u>62,91</u> 6,21	<u>75</u> 7	
<i>Вычт.ресурсы: С101-1749:[М-(136.73=13673.00*0.01)]</i>									
49. С402-0419 Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, т	-0,648	<u>7 303,61</u>		-4 733					
Объем: 1,2*(-0,54)									
50. С402-0063 Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ, кг	840	<u>2,64</u>		2 218					
Объем: 1,2*700									
51. Е15-04-027-05 Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	639	157	<u>4</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>17</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
52. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	725	166	<u>8</u>	<u>14,881</u>	<u>18</u>	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
53. С101-3469	-0,046	<u>6 865,00</u>		-313					

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

Объем: 1,2*(-0,038)

54. С101-4418	0,046	<u>27 369,80</u>	1 248
Краска фасадная, АКРИАЛ, т			

Объем: 1,2*(0,038)

55. Е46-04-008-01	0,658	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	101	74	<u>27</u>	<u>14,38</u>	<u>9</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия								

56. Е12-01-017-01	0,595	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	734	161	<u>167</u>	<u>31,303</u>	<u>19</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. Е12-01-017-02	0,595	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	1 170	207	<u>69</u>	<u>40,25</u>	<u>24</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки								

Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35

58. Е12-01-016-02	0,658	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	79	19	<u>3</u>	<u>3,22</u>	<u>2</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

59. Е12-01-002-09	0,595	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	5 950	92	<u>32</u>	<u>16,514</u>	<u>10</u>
Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

60. С101-1961	-67,83	<u>45,20</u>	-3 066
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2			

Объем: 0,595*(-114,0)

61. С101-3358	67,83	<u>30,11</u>	2 042
Рулонный наплавливаемый материал ТКП, м2			

Объем: 0,595*(114,0)

62. С101-1962	-69,02	<u>38,42</u>	-2 652
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2			

Объем: 0,595*(-116,0)

63. С101-4249	69,02	<u>26,16</u>	1 806
Рулонный наплавливаемый материал ТПП, м2			

Объем: 0,595*(116,0)

64. E12-01-010-01	0,144	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	1 443	159	4	<u>129,663</u>	<u>19</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
65. E12-01-004-04	0,21	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	2 583	79	<u>25</u>	<u>40,825</u>	<u>9</u>
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			3	0,888	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
66. C101-8050	1,407	<u>66,11</u>		93				
Герметик-клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л								
Объем: 0,21*6,7								
67. C101-1961	-52,92	<u>45,20</u>		-2 392				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,21*(-252,0)								
68. C101-3358	52,92	<u>30,11</u>		1 593				
Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2								
Объем: 0,21*(252,0)								
69. E12-01-010-01	0,025	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	253	28	<u>1</u>	<u>129,663</u>	<u>3</u>
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Объем: 21*0,12								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
70. E15-02-001-01	0,06	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	110	47	<u>5</u>	<u>81,512</u>	<u>5</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			3	3,475	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
71. E01-02-058-02	0,02	<u>2 511,60</u>		50	50		<u>322</u>	<u>6</u>
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта		2 511,60						
Начисления: H5= 1.15								
72. E27-04-001-01	0,005	<u>2 836,83</u>	<u>2 679,65</u>	14	1	<u>13</u>	<u>18,078</u>	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		144,98	221,91			1	17,35	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
73. C408-0122	0,55	<u>55,26</u>		30				

Объем: 0,005*110

Объем: 0,333*110

74. E27-07-002-01	0,05	<u>3 139,45</u>	<u>342,36</u>	157	13	<u>17</u>	<u>30,176</u>	2
Устройство оснований		255,29	43,75			2	3,963	
толщиной 12 см под								
тротуары из кирпичного или								
известнякового щебня, 100								
м2 дорожек и тротуаров								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
75. E27-07-002-02	-0,05	<u>470,41</u>	<u>22,50</u>	-24	-1	<u>-1</u>	<u>1,242</u>	
На каждый 1 см изменения		10,51	2,53				0,25	
толщины оснований								
добавлять или исключать к								
расценке 27-07-002-01, 100								
м2 дорожек и тротуаров								
Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2								
76. E06-01-005-01	0,05	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	3 343	215	<u>222</u>	<u>507,472</u>	<u>25</u>
Устройство бетонной		4 293,21	582,24			29	43,225	2
площадки входа, 100 м3								
бетона и железобетона в								
деле								
Объем: 2+3								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
77. E06-01-015-07	0,22	<u>11 680,45</u>	<u>43,88</u>	2 570	495	<u>10</u>	<u>248,193</u>	<u>55</u>
Установка закладных деталей		2 251,11	2,54			1	0,188	
весом до 4 кг, 1 т								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
78. E08-02-001-01	8	<u>856,75</u>	<u>43,20</u>	6 854	359	<u>346</u>	<u>5,4</u>	<u>43</u>
Кладка стен кирпичных		44,87	6,75			54	0,5	4
наружных простых при								
высоте этажа до 4 м, 1 м3								
кладки								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25								
79. E09-03-012-12	0,136	<u>532,64</u>	<u>342,43</u>	73	9	<u>47</u>	<u>7,579</u>	<u>1</u>
Монтаж опорных стоек		67,98	37,39			5	2,613	
козырька входа, 1 т								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
80. C201-0763	0,136	<u>11 255,00</u>		1 531				
Отдельные конструктивные								
элементы зданий и								
сооружений с преобладанием								
гнутосварных профилей и								
круглых труб, средняя масса								
сборочной единицы до 0,1 т,								
т								
Объем: 0,136*1								
81. E09-03-014-01	0,077	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	113	49	<u>46</u>	<u>72,772</u>	<u>6</u>
Монтаж связей и распорок		636,03	64,70			5	4,775	
металлоконструкций перил, 1								
т конструкций								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
82. C201-0843	0,077	<u>11 500,00</u>		886				
Конструкции стальные								
индивидуальные решетчатые								
сварные массой до 0,1 т, т								
Объем: 0.077*1								

83. E15-04-030-03	0,09	<u>865,19</u>	<u>3,66</u>	77	37	<u>46,678</u>	<u>4</u>
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		413,57	0,15			0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

84. E15-04-030-04	0,04	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	47	29	<u>81,719</u>	<u>3</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15			0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

85. E56-10-1	0,022	<u>288,06</u>		6	6	<u>36,28</u>	<u>1</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06					

86. C509-9900	0,026						
Строительный мусор, т							
Объем: 0,022*1,18							

87. E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>2</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	

88. C509-9900	0,105
Строительный мусор, т	
Объем: 0,01*10,5	

89. E09-04-012-01	2,2	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	171	60	<u>52</u>	<u>2,76</u>	<u>6</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

90. C101-0888	1	<u>168,30</u>		168				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.								

91. C203-8125	1	<u>4 355,88</u>		4 356				
Дверь металлическая двупольная, шт.								

92. E62-29-2	0,316	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	183	52	<u>18,72</u>	<u>6</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		163,61					

Объем: 15,8*2

93. E53-21-15	0,345	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	182	175	<u>49,69</u>	<u>17</u>
---------------	-------	---------------	-------------	-----	-----	--------------	-----------

Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б свесы, 100 м восстановленной герметизации стыков			507,33					
94. Е07-05-014-03	0,02	<u>6 420,13</u>	<u>4 941,01</u>	129	30	<u>99</u>	<u>166,944</u>	<u>3</u>
Демонтаж маршей без сварки массой до 1 т, 100 шт. сборных конструкций		1 479,12	615,71			12	45,608	1
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
95. Е07-05-014-03	0,02	<u>10 334,94</u>	<u>7 720,33</u>	207	43	<u>154</u>	<u>239,982</u>	<u>5</u>
Установка маршей без сварки массой до 1 т, 100 шт. сборных конструкций		2 126,24	962,05			19	71,263	1
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
96. С403-2004	2	<u>1 372,99</u>		2 746				
Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), шт.								
Объем: 0,02*100								
97. Е07-05-015-01	0,15	<u>968,40</u>	<u>114,22</u>	145	128	<u>17</u>	<u>94,176</u>	<u>14</u>
Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, 100 м ступеней		854,18	6,38			1	0,472	
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
98. Е07-05-015-01	0,15	<u>1 500,11</u>	<u>178,48</u>	225	184	<u>27</u>	<u>135,378</u>	<u>20</u>
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, 100 м ступеней		1 227,88	9,96			1	0,738	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
99. С403-1258	15	<u>142,20</u>		2 133				
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, м								
Объем: 0,15*100								
100 Е61-10-1	0,45	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	1 303	794	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>91</u>
. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								
101 С509-9900	2,178							
. Строительный мусор, т								
Объем: 0,45*4,84								
102 Е15-04-027-05	0,45	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	240	59	<u>2</u>	<u>13,789</u>	<u>6</u>

. Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
103	E15-04-006-03 . Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,45	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	34	33	<u>1</u> 0,013	<u>7,533</u> 0,013
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
104	C101-3451 . Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,006	<u>11 594,98</u>		68			
Объем: 0,45*0,013								
105	E15-04-019-07 . Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	272	62	<u>3</u>	<u>14,881</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
106	C101-3469 . Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,017	<u>6 865,00</u>		-117			
Объем: 0,45*(-0,038)								
107	C101-4418 . Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,017	<u>27 369,80</u>		468			
Объем: 0,45*(0,038)								
108	E311-01-146-1; . Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	15	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	489	62	<u>427</u>	<u>0,578</u>
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
109	X403-1-14; . Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	15	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	256		<u>256</u>	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					254 527	37 082	<u>30 503</u>	<u>4121</u>
СТОИМОСТЬ							<u>2 660</u>	<u>237</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					221 365	33 652	<u>22 594</u>	<u>3745</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					123 438		1 886	181

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		35 212			
(%=109.8 - по стр. 1, 78;					
% =86 - по стр. 2, 4, 17,					
93; %=139.5 - по стр. 6,					
94, 95, 97, 98; %=94.5 -					
по стр. 9, 11, 14, 19, 24,					
25, 27, 30, 38, 42, 43, 46,					
51, 52, 70, 76, 77, 83, 84,					
102, 103, 105; %=99 - по					
стр. 18, 55; %=79 - по стр.					
22, 40, 48, 100; %=117 -					
по стр. 31; %=108 - по					
стр. 39, 56-59, 64, 65, 69;					
% =72 - по стр. 71;					
% =127.8 - по стр. 72, 74,					
75; %=82 - по стр. 85, 87;					
% =80 - по стр. 92; %=100					
- по стр. 108)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		22 031			
(%=68 - по стр. 1, 78;					
% =70 - по стр. 2, 4, 17,					
93; %=85 - по стр. 6, 94,					
95, 97, 98; %=46.75 - по					
стр. 9, 11, 14, 19, 24, 25,					
27, 30, 38, 42, 43, 46, 51,					
52, 70, 83, 84, 102, 103,					
105; %=59.5 - по стр. 18,					
55; %=50 - по стр. 22, 40,					
48, 92, 100; %=72.25 - по					
стр. 31; %=55.25 - по стр.					
39, 56-59, 64, 65, 69, 76,					
77; %=38.25 - по стр. 71;					
% =80.75 - по стр. 72, 74,					
75; %=62 - по стр. 85, 87;					
% =60 - по стр. 108)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		278 608			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		18 880	3 430	<u>7 909</u>	<u>376</u>
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
				774	56
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3 406			
(%=81 - по стр. 32, 34, 79,					
81, 89)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		3 037			
(%=72.25 - по стр. 32, 34,					
79, 81, 89)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		25 323			
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		14 282			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		14 282			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		318 213			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		38 618			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		25 068			
Проверка сметной	0,1	318			
документации					
Итого		318 531			
Расчетная стоимость		2 236 719,49			
НДС	18	402 609,51			
Итого с НДС		2 639 329			
Проектные работы		5 000			
Всего		2 644 329			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)