

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Прогресса 1 кв., д.

7

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. Е08-07-001-02	6,02	<u>732,15</u>	<u>6,10</u>	4 408	2 263	<u>37</u>	<u>43,5</u>	<u>262</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		375,84						

2. Е53-21-6	1,85	<u>840,79</u>	<u>554,24</u>	1 555	530	<u>1 025</u>	<u>29,36</u>	<u>54</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	57,64			107	5,73	11

Вычт.ресурсы: Х03-1005:[ЭМ-(2742.15=478.56*5.73), ЗПМ-(88.36=15.42*5.73)]

3. С101-2388	23,13	<u>72,80</u>		1 684				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 1,85*100/8

4. Е53-21-7	3,95	<u>1 285,28</u>	<u>975,60</u>	5 077	1 223	<u>3 854</u>	<u>31,73</u>	<u>125</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	105,73			418	10,51	42

Объем: 580-185

Вычт.ресурсы: Х03-1005:[ЭМ-(5029.67=478.56*10.51), ЗПМ-(162.06=15.42*10.51)]

5. С101-5361	300,2	<u>54,22</u>		16 277				
--------------	-------	--------------	--	--------	--	--	--	--

Мастика (герметик) типа
"ОКСИПЛАСТ"
двухкомпонентная
отверждающая, кг

Объем: 3,95*0,76*100

6. E07-05-039-07	1,85	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	5 583	388	<u>2 773</u>	<u>23,15</u>	<u>43</u>
Устройство герметизации		209,97	84,63			157	8,413	16
горизонтальных и								
вертикальных стыков								
стеновых панелей мастикой								
герметизирующей								
нетвердеющей, 100 м шва								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

7. C101-0605	-0,141	<u>17 183,00</u>		-2 422				
Мастика герметизирующая								
нетвердеющая <Гэлан>, т								

Объем: 1,85*(-0,0762)

8. C101-5361	141	<u>54,22</u>		7 643				
Мастика (герметик) типа								
"ОКСИПЛАСТ"								
двухкомпонентная								
отверждающая, кг								

Объем: 1,85*(0,0762)*1000

9. E15-04-006-03	0,464	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	35	34	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>3</u>
Покрытие поверхностей		72,46	0,15				0,013	
грунтовкой глубокого								
проникновения за 1 раз стен,								
100 м2 покрытия								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. C101-3451	0,006	<u>11 594,98</u>		70				
Грунтовка акриловая ВД-АК-								
133, т								

Объем: 0,464*0,013

11. E15-07-001-01	11,6	<u>1 037,86</u>		12 039	290		<u>2,76</u>	<u>32</u>
Наклейка ограничительной		25,04						
ленты в зоне стыка								
(применительно), 100 м								

Вычт.ресурсы: C113-0003:[M-(5.40=7716.70*0.0007)]

Начисления: H5= 1.15

12. C101-2779	-1160	<u>10,11</u>		-11 728				
Лента термоуплотнительная								
самоклеющаяся ЛТСМ-1, м								

Объем: 11,6*(-100,0)

13. C101-2951	116	<u>6,45</u>		748				
Лента малярная (скотч),								
ширина 50 мм, 10 м								

Объем: 11,6*(100,0)/10

14. E56-2-2	0,078	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	31	29	<u>2</u>	<u>46,11</u>	<u>4</u>
Снятие оконных переплетов		369,80	10,79			1	0,93	
остекленных, 100 м2								
оконных переплетов								

15. C509-9900	0,267							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,078*3,42

16. E56-1-1	0,04	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	48	42	<u>6</u>	<u>128,73</u>	<u>5</u>
Демонтаж оконных коробок в		1 051,72	22,70			1	2,15	
каменных стенах с отбивкой								
штукатурки в откосах, 100								
коробок								

17. С509-9900	0,426							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,04*10,66								
18. Е10-01-034-01	0,021	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	3 503	36	<u>11</u>	<u>196,363</u>	<u>4</u>
Установка в жилых и		1 716,21	25,53			1	2,2	
общественных зданиях								
оконных блоков из ПВХ								
профилей глухих с площадью								
проема до 2 м2, 100 м2								
проемов								
Вычт.ресурсы: С101-2052:[М-(2213.86=6.38*347)]; С101-2054:[М-(564.45=7.95*71)]; С101-2789:[М-(1371.7·								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. Е10-01-034-06	0,057	<u>254 218,66</u>	<u>511,53</u>	14 541	84	<u>29</u>	<u>167,578</u>	<u>10</u>
Установка в жилых и		1 464,63	9,57			1	0,825	
общественных зданиях								
оконных блоков из ПВХ								
профилей поворотных								
(откидных, поворотно-								
откидных) с площадью								
проема более 2 м2								
двухстворчатых, 100 м2								
проемов								
Вычт.ресурсы: С101-2052:[М-(1556.72=6.38*244)]; С101-2054:[М-(445.20=7.95*56)]; С101-2789:[М-(999.96·								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. Е62-41-1	5,82	<u>162,24</u>		944	944		<u>20,8</u>	<u>121</u>
Очистка вручную		162,24						
поверхности фасадов от								
перхлорвиниловых и								
масляных красок с земли и								
лесов, 100 м2 расчищенной								
поверхности								
21. Е15-04-019-06	6,1	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	4 506	733	<u>327</u>	<u>12,121</u>	<u>74</u>
Окраска фасадов		120,24						
акриловыми составами с								
лесов краскопультами с								
подготовкой поверхности,								
100 м2 окрашиваемой								
поверхности								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. С101-3469	-0,232	<u>6 865,00</u>		-1 591				
Краска фактурная ВД-АК-								
1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 6,1*(-0,038)								
23. С101-4418	0,232	<u>27 369,80</u>		6 344				
Краска фасадная, акриловая,								
т								
Объем: 6,1*(0,038)								
24. Е62-9-11	0,44	<u>1 900,99</u>	<u>5,23</u>	836	466	<u>2</u>	<u>122,5</u>	<u>54</u>
Улучшенная масляная		1 058,40						
окраска ранее окрашенных								
окон за два раза только со								
стороны фасада с								
приставных лестниц с								
расчисткой старой краски до								
35%, 100 м2 окрашиваемой								
поверхности								
ОТКОСЫ								
25. Е15-02-031-01	0,045	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	194	98	<u>4</u>	<u>234,669</u>	<u>11</u>

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 180,08	29,88				1	2,575	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	<u>721,18</u> 147,43	<u>8,91</u>	303	62	<u>4</u>	<u>15,87</u>	<u>7</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т	-0,016	<u>6 865,00</u>		-110				
Объем: 0,42*(-0,038)								
28. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,016	<u>27 369,80</u>		437				
Объем: 0,42*(0,038)								
29. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29	89	23	<u>1</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>3</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,026	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	65	9		<u>41,41</u> 0,08	<u>1</u>
31. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,005	<u>11 200,00</u>		-54				
Объем: 0,026*(-0,184)								
32. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	2,6	<u>26,41</u>		69				
Объем: 0,026*100								
33. С509-9900 Строительный мусор, т	0,006							
Объем: 0,026*0,224								
34. Е53-21-14 Устройство чеканки и расшивка швов карнизных панелей раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,282	<u>137,31</u> 121,92	<u>6,97</u>	38	34	<u>2</u>	<u>12,29</u>	<u>3</u>
ЦОКОЛЬ								
35. Е61-10-1	0,7	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	2 027	1 235	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>141</u>

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1 764,08								
36. С509-9900 Строительный мусор, т	3,388								
Объем: 0,7*4,84									
37. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы по цоколю) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,36	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	3 609	398	<u>11</u> 1	<u>129,663</u> 0,25	<u>47</u>	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
БАЛКОНЫ									
38. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0,04	<u>178,00</u> 178,00		7	7		<u>22,82</u>	<u>1</u>	
39. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,042	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	77	33	<u>3</u> 2	<u>81,512</u> 3,475	<u>3</u>	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
40. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,084	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	842	93	<u>2</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>11</u>	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
41. Е61-4-1 Ремонт штукатурки плит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	<u>3 158,37</u> 2 060,86	<u>22,51</u> 8,35	506	330	<u>4</u> 1	<u>229,75</u> 0,72	<u>37</u>	
42. С509-9900 Строительный мусор, т	0,541								
Объем: 0,16*3,38									
43. Е09-05-001-01 Облицовка балконов стальным профилированным листом, 100 м2	0,25	<u>392,65</u> 332,06	<u>47,76</u> 2,03	98	83	<u>12</u> 1	<u>37,479</u> 0,15	<u>9</u>	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
44. С101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.	15	<u>3,41</u>		51					
Объем: 0,25*60									
45. С101-3031	0,159	<u>12 408,44</u>		1 977					

бъем: $0,25 * 1,08 * 5,9 / 1000 * 100$

46. E46-01-008-02	0,01	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	11	2		<u>22,94</u>	
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62				0,12	
47. E15-04-019-06	0,038	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	28	5	<u>2</u>	<u>12,121</u>	
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. C101-3469	-0,001	<u>6 865,00</u>		-10				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,038*(-0,038)								
49. C101-4418	0,001	<u>27 369,80</u>		40				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,038*(0,038)								
50. E46-04-008-01	0,038	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	6	4	<u>2</u>	<u>14,38</u>	<u>1</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						
51. E12-01-017-01	0,03	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	36	8	<u>8</u>	<u>31,303</u>	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			1	2,425	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
52. E12-01-017-02	0,03	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	7	1		<u>5,75</u>	
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м2 стяжки		49,68	2,13				0,188	
Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5								
53. E12-01-016-02	0,038	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	4	1		<u>3,22</u>	
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		28,14						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
54. E12-01-002-09	0,03	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	301	5	<u>2</u>	<u>16,514</u>	
Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли		155,23	3,38				0,25	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

55. С101-1961	-3,42	<u>45,20</u>		-155				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,03*(-114,0)								
56. С101-3358	3,42	<u>30,11</u>		103				
Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2								
Объем: 0,03*(114,0)								
57. С101-1962	-3,48	<u>38,42</u>		-134				
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2								
Объем: 0,03*(-116,0)								
58. С101-4249	3,48	<u>26,16</u>		91				
Рулонный наплавляемый материал ТПП, м2								
Объем: 0,03*(116,0)								
59. Е12-01-010-01	0,016	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	162	18	<u>129,663</u>	<u>2</u>	
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. Е12-01-004-04	0,025	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	307	9	<u>3 40,825</u>	<u>1</u>	
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. С101-1961	-6,3	<u>45,20</u>		-285				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,025*(-252,0)								
62. С101-3358	6,3	<u>30,11</u>		190				
Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2								
Объем: 0,025*(252,0)								
63. Е12-01-010-01	0,003	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	30	3	<u>129,663</u>	<u>0,25</u>	
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
64. Е01-02-058-02	0,01	<u>2 511,60</u>		24	24	<u>322</u>	<u>3</u>	
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта								
Объем: 0,8+0,15								
Начисления: Н5= 1.15								
65. Е27-04-001-01	0,004	<u>2 836,83</u>	<u>2 679,65</u>	12	1	<u>11 18,078</u>		

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	144,98	221,91			1	17,35		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,004*1,1	0,004	<u>55,26</u>						
67. Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	0,004	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	12	1	<u>1</u>	<u>30,176</u> 3,963	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
68. Е27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров	-0,004	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-2			<u>1,242</u> 0,25	
<i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i>								
69. Е06-01-005-01 Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле Объем: 0,6+0,1	0,007	<u>66 853,93</u> 4 293,21	<u>4 432,63</u> 582,24	468	30	<u>31</u> 4	<u>507,472</u> 43,225	<u>4</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
70. Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1Е-04	<u>763,31</u> 763,31					<u>101,775</u>	
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
71. Е46-03-001-01 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0,1	<u>1 962,04</u> 166,43	<u>723,53</u> 190,24	196	17	<u>72</u> 19	<u>17,3</u> 16,4	<u>2</u> 2
72. Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0,001	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	18	4		<u>362,262</u> 0,313	<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
73. Е09-03-012-12 Демонтаж опорных стоек козырька входа, 1 т конструкций	0,02	<u>233,14</u> 41,38	<u>191,76</u> 20,94	5	1	<u>4</u>	<u>4,613</u> 1,463	
<i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>								
74. Е09-03-012-12 Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т	0,041	<u>532,64</u> 67,98	<u>342,43</u> 37,39	22	3	<u>14</u> 2	<u>7,579</u> 2,613	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

75. С201-0843	0,041	<u>11 500,00</u>		472				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
76. Е09-03-014-01	0,026	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	39	17	<u>16</u>	<u>72,772</u>	<u>2</u>
Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций		636,03	64,70			2	4,775	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
77. С201-0843	0,026	<u>11 500,00</u>		299				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
78. Е15-04-030-03	0,032	<u>865,19</u>	<u>3,66</u>	27	13		<u>46,678</u>	<u>1</u>
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		413,57	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
79. Е58-12-2	0,02	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	35	3	<u>1</u>	<u>21,35</u>	
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	3,71				0,32	
80. Е09-04-002-01	0,03	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	34	11	<u>18</u>	<u>40,825</u>	<u>1</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			1	3,263	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
81. С101-3842	0,019	<u>11 320,50</u>		216				
Профилированный лист оцинкованный, т								
бъем: 0,03*1,08*5,9/1000*100								
82. С101-4645	1,8	<u>3,41</u>		6				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 10 шт.								
Объем: 0,03*60								
83. Е12-01-010-01	0,012	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	120	13		<u>129,663</u>	<u>2</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
84. Е62-29-2	0,12	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	70	20		<u>18,72</u>	<u>2</u>

Окраска масляными
составами ранее окрашенных
больших металлических
поверхностей (дверь) за два
раза, 100 м2 окрашиваемой
поверхности

163,61

85. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	4,62	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	151	19	<u>132</u>	<u>0,578</u>	<u>3</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>								
86. X403-1-7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т	4,62	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	44		<u>44</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				83 356	9 700	<u>8 472</u>		<u>1091</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				82 336	9 585	<u>8 408</u>		<u>1079</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				35 895		716		71
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 4, 34; %=139.5 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 9, 11, 21, 25, 26, 29, 39, 47, 69, 72, 78; %=82 - по стр. 14, 16; %=106.2 - по стр. 18, 19; %=80 - по стр. 20, 24, 84; %=83 - по стр. 30, 79; %=79 - по стр. 35, 41; %=108 - по стр. 37, 40, 51- 54, 59, 60, 63, 83; %=99 - по стр. 38, 46, 50, 71; %=72 - по стр. 64; %=127.8 - по стр. 65, 67; %=100 - по стр. 85)				9 755				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 4, 34; %=85 - по стр. 6; %=46.75 - по стр. 9, 11, 21, 25, 26, 29, 39, 47, 78; %=62 - по стр. 14, 16; %=53.55 - по стр. 18, 19; %=50 - по стр. 20, 24, 35, 41, 84; %=65 - по стр. 30, 79; %=55.25 - по стр. 37, 40, 51-54, 59, 60, 63, 69, 72, 83; %=59.5 - по стр. 38, 46, 50, 71; %=38.25 - по стр. 64; %=80.75 - по стр. 65, 67; %=60 - по стр. 85)				6 222				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				98 313				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 020	115	<u>64</u>		<u>12</u>

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43, 73, 74, 76, 80)		98
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 43, 73, 74, 76, 80)		89
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 207
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		99 520
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		9 853
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		6 311
Итого		99 520
Расчетная стоимость		526 461
НДС	18	94 763
Итого с НДС		695 507
Проектные работы	в т.ч. НДС	5 000
Всего по смете		700 507

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)