

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 80

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел. ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...	2,255	<u>3 582,94</u> 286,55	<u>3 296,39</u> 146,00	8 079	646	<u>7 433</u> 329	<u>29,36</u> 11,46	<u>66</u> 26
Удал.ресурсы: C101-9108									
2.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	28,19	<u>72,80</u>		2 052				
Объем: 2,255*100/8									
3.	E53-21-7 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков	10,56	<u>6 314,95</u> 309,68	<u>6 005,27</u> 267,79	66 655	3 269	<u>63 386</u> 2 827	<u>31,73</u> 21,02	<u>335</u> 222
Объем: 1281-225,5									
Удал.ресурсы: C101-9091									
4.	C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная	802,2	<u>54,22</u>		43 494				
Объем: 10,555*0,76*100									
5.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	2,255	<u>3 018,17</u> 209,97	<u>1 498,86</u> 84,63	6 806	473	<u>3 380</u> 191	<u>23,15</u> 8,413	<u>52</u> 19
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
6.	C101-0605	-0,172	<u>17 183,00</u>		-2 953				

Мастика герметизирующая
нетвердеющая <Гэлан>, т

Объем: 2,255*(-0,0762)

7. C101-5361	171,8	<u>54,22</u>		9 317
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг				

Объем: 2,255*(0,0762)*1000

8. E15-04-006-03	1,281	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	95	93	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>10</u>
		72,46	0,15				0,013	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
Удал.ресурсы: C101-9732								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

9. C101-3451	0,017	<u>11 594,98</u>		193
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

Объем: 1,281*0,013

10. E15-07-001-01	25,62	<u>1 037,86</u>		26 590	642		<u>2,76</u>	<u>71</u>
		25,04						
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								
Объем: 1281*2								
Вычт.ресурсы: C113-0003:[M-(5.40=7716.70*0.0007)]								
Начисления: H5= 1.15								

11. C101-2779	-2562	<u>10,11</u>		-25 902
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м				

Объем: 25,62*(-100,0)

12. C101-2951	256,2	<u>6,45</u>		1 652
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м				

Объем: 25,62*(100,0)/10

13. E56-2-2	0,408	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	163	151	<u>12</u>	<u>46,11</u>	<u>19</u>
		369,80	10,79			4	0,93	
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								

Объем: 2,1+38,7

Удал.ресурсы: C509-9900

14. C509-9900	1,395			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,408*3,42

15. E56-1-1	0,15	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	182	158	<u>24</u>	<u>128,73</u>	<u>19</u>
		1 051,72	22,70			3	2,15	
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								
Удал.ресурсы: C509-9900								

16. C509-9900	1,599			
Строительный мусор, т				

Объем: 0,15*10,66

17. E10-01-034-01	0,021	<u>169 762,61</u>	<u>533,86</u>	3 565	36	<u>11</u>	<u>196,363</u>	<u>4</u>
-------------------	-------	-------------------	---------------	-------	----	-----------	----------------	----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	1 716,21	25,53		1	2,2			
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
18. E10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0,386	<u>221 790,84</u> 1 499,21	<u>517,24</u> 9,57	85 700	579	<u>200</u> 4	<u>171,534</u> 0,825	<u>66</u>
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1614.14=6.38*253)]; C101-2054:[M-(469.05=7.95*59)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
ОТКОСЫ								
19. E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,18	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	453	64	<u>1</u>	<u>41,41</u> 0,08	<u>7</u>
Удал.ресурсы: C509-9900								
20. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,033	<u>11 200,00</u>		-371				
Объем: 0,18*(-0,184)								
21. C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	18	<u>26,41</u>		475				
Объем: 0,18*100								
22. C509-9900 Строительный мусор, т	0,04							
Объем: 0,18*0,224								
Откосы внутренние								
23. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	862	436	<u>16</u> 6	<u>234,669</u> 2,575	<u>47</u> 1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
24. E15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0,2	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,15	37	36	<u>1</u>	<u>18,768</u> 0,013	<u>4</u>
Удал.ресурсы: C101-9732 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
25. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,004	<u>11 594,98</u>		46				
Объем: 0,2*0,02								
26. E15-04-005-03	0,2	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	347	89	<u>3</u>	<u>49,335</u>	<u>10</u>

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	442,53	0,29				0,025	
--	--------	------	--	--	--	-------	--

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Откосы наружные

27. E15-02-031-01	0,2	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	862	436	<u>16</u>	<u>234,669</u>	<u>47</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			6	2,575	1

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

28. E15-04-027-05	0,2	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	107	26	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>3</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску , 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

29. E15-04-019-07	0,2	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	121	28	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

30. C101-3469	-0,008	<u>6 865,00</u>		-52				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,2*(-0,038)

31. C101-4418	0,008	<u>27 369,80</u>		208				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								

Объем: 0,2*0,038

ЦОКОЛЬ

32. E53-21-15	1,49	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	789	756	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>74</u>
Устройство промазки и расшивка швов раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						

33. E46-02-009-02	1,788	<u>178,00</u>		318	318		<u>22,82</u>	<u>41</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						

34. C509-9900	4,828							
Строительный мусор, т								

Объем: 178,8*0,015*1,8

35. E15-02-001-01	1,788	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	3 275	1 402	<u>138</u>	<u>81,512</u>	<u>146</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61			78	3,475	6

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

36. E15-04-006-03	1,788	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	133	130	<u>3</u>	<u>7,533</u>	<u>13</u>
-------------------	-------	--------------	-------------	-----	-----	----------	--------------	-----------

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Удал.ресурсы: С101-9732</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	72,46	0,15					0,013	
37. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т Объем: 1,788*0,013	0,023	<u>11 594,98</u>		270				
38. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,788	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	953	234	<u>7</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>25</u>
39. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,788	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	1 080	247	<u>12</u>	<u>14,881</u>	<u>27</u>
40. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т Объем: 1,788*(-0,038)	-0,068	<u>6 865,00</u>		-466				
41. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т Объем: 1,788*0,038	0,068	<u>27 369,80</u>		1 860				
БАЛКОНЫ								
42. Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	5,28	<u>790,06</u> 432,22	<u>7,63</u>	4 171	2 282	<u>40</u>	<u>50,025</u>	<u>264</u>
43. Е46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление балконных плит с устройством опалубки), 1 м3	0,5	<u>1 176,24</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	588	95	<u>19</u> 1	<u>22,94</u> 0,12	<u>11</u>
44. Е07-07-001-03 Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	0,55	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	145	129	<u>16</u> 1	<u>28,6</u> 0,116	<u>16</u>
45. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: (55*14)/1000	0,77							
46. Е46-04-006-03	0,55	<u>435,33</u>	<u>213,82</u>	240	122	<u>118</u>	<u>29,3</u>	<u>16</u>

Разборка деревянных ограждений балконных щитовых дощатых, 100 м2	221,51	79,34		44	6,84	4		
<hr/>								
47. С509-9900	0,528							
Строительный мусор, т								
Объем: 55*0,016*600/1000								
<hr/>								
48. Е09-03-014-01	0,649	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	952	413	<u>387</u>	<u>72,772</u>	<u>47</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			42	4,775	3
Объем: 5,9*110/1000								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
49. С103-1754	454,3	<u>13,30</u>		6 042				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								
Объем: 4,13*110								
<hr/>								
50. Е15-04-030-04	0,176	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	207	127	<u>1</u>	<u>81,719</u>	<u>14</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				0,013	
Объем: 110*0,16								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
51. Е09-02-028-02	1,1	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	5 407	988	<u>2 897</u>	<u>96,727</u>	<u>106</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа (прим), 100 м2		898,59	255,68			281	18,925	21
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
52. С101-3031	0,612	<u>12 408,44</u>		7 592				
Профилированный настил окрашенный, т								
Объем: 1,10*1,08*5,15/1000*100								
<hr/>								
53. С101-4639	66	<u>4,17</u>		275				
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.								
Объем: 1,10*600								
<hr/>								
54. С101-2404	62	<u>7,50</u>		465				
Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
<hr/>								
55. Е12-01-010-01	0,385	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	3 859	426	<u>11</u>	<u>129,663</u>	<u>50</u>
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) по балконным плитам из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2		1 106,02	3,38			1	0,25	
Объем: 110*0,35								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<hr/>								
<i>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</i>								
56. Е61-10-1	0,18	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	521	318		<u>201,84</u>	<u>36</u>

Ремонт штукатурки по камню и
бетону с земли и лесов
цементно-известковым
раствором площадью
отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм
(штукатурка нижней
поверхности козырьков), 100
м2 отремонтированной
поверхности

1 764,08

Удал.ресурсы: C509-9900

57. C509-9900 0,871
Строительный мусор, т

Объем: 0,18*4,84

58. E15-04-027-05 0,18 533,01 3,66 97 24 1 13,789 2
Шпатлевка при окраске по
штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленных под окраску,
100 м2 окрашиваемой
поверхности
131,12 0,15 0,013

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

59. E15-04-019-07 0,18 604,07 6,69 109 25 1 14,881 3
Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м2 окрашиваемой
поверхности
138,24

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

60. C101-3469 -0,007 6 865,00 -47
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 0,18*(-0,038)

61. C101-4418 0,007 27 369,80 187
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ,
т

Объем: 0,18*0,038

62. E53-21-15 0,38 529,42 0,87 201 193 49,69 19
Устройство промазки и
расшивка швов плит карнизных
свесов раствором снизу, 100 м
восстановленной герметизации
стыков
507,33

63. E46-04-008-01 0,18 153,59 41,43 27 20 7 14,38 3
Разборка покрытий кровель из
рулонных материалов, 100 м2
покрытия
112,16

64. C509-9900 0,281
Строительный мусор, т

Объем: 0,18*0,78*2

65. E12-01-017-01 0,18 1 234,73 281,25 223 49 51 31,303 6
Устройство выравнивающих
стяжек цементно-песчаных
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
270,46 27,33 5 2,425

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

66. E12-01-017-02 0,18 1 967,04 116,38 355 63 21 40,25 7

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки	347,76	14,88	3	1,313					
Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35									
67. E12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0,18	<u>119,35</u> 28,14	<u>4,36</u>	22	5	<u>1</u>	<u>3,22</u>	<u>1</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
68. E12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли	0,18	<u>10 000,21</u> 155,23	<u>53,13</u> 3,38	1 801	28	<u>10</u> 1	<u>16,514</u> 0,25	<u>3</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
69. C101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-20,52	<u>45,20</u>		-928					
Объем: 0,18*(-114,0)									
70. C101-3358 Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2	20,52	<u>30,11</u>		618					
Объем: 0,18*(114,0)									
71. C101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2	-20,88	<u>38,42</u>		-802					
Объем: 0,18*(-116,0)									
72. C101-4249 Рулонный наплавляемый материал ТПП, м2	20,88	<u>26,16</u>		546					
Объем: 0,18*(116,0)									
73. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,096	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	962	106	<u>3</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>12</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
74. E12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,12	<u>12 296,99</u> 374,77	<u>119,24</u> 11,99	1 475	45	<u>14</u> 1	<u>40,825</u> 0,888	<u>5</u>	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
75. C101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-30,24	<u>45,20</u>		-1 367					
Объем: 0,12*(-252,0)									

76. С101-3358 Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2	30,24	<u>30,11</u>		911				
Объем: 0,12*(252,0)								
77. С101-8050 Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л	0,804	<u>66,11</u>		53				
Объем: 0,12*6,7								
78. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,014	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	144	16	<u>129,663</u> 0,25		2
Объем: 12*0,12 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
79. E62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза дверной блок с двух сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	<u>577,56</u> 163,61	<u>0,87</u>	152	43	<u>18,72</u>		5
Объем: 13,2*2								
80. E311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	10,31	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	337	43	<u>294</u> <u>0,578</u>		6
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
81. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	10,31	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	176		<u>176</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				272 711	15 809	<u>78 716</u>		<u>1723</u>
						3 829		303
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				260 310	14 408	<u>75 432</u>		<u>1570</u>
							3 506	279
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				70 214				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				17 024				
(%=86 - по стр. 1, 3, 32, 62; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 23, 24, 26-29, 35, 36, 38, 39, 50, 58, 59; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17, 18; %=83 - по стр. 19; %=99 - по стр. 33, 43, 46, 63; %=109.8 - по стр. 42; %=117 - по стр. 44; %=108 - по стр. 55, 65-68, 73, 74, 78; %=79 - по стр. 56; %=80 - по стр. 79; %=100 - по стр. 80)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 32, 62; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 23, 24, 26-29, 35, 36, 38, 39, 50, 58, 59; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17, 18; %=65 - по стр. 19; %=59.5 - по стр. 33, 43, 46, 63; %=68 - по стр. 42; %=72.25 - по стр. 44; %=55.25 - по стр. 55, 65- 68, 73, 74, 78; %=50 - по стр. 56, 79; %=60 - по стр. 80)					11 272
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					288 606
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 359
		1 401	<u>3 284</u>	<u>153</u>	
			323	24	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 51)					1 397
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 48, 51)					1 246
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 002
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 042
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 042
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					303 650
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 421
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 518
Проверка сметной документации	0,1				304
Итого					303 954
Расчетная стоимость					1 566 866,95
НДС	18				282 036,05
Итого с НДС					1 848 903
Проектные работы (в т.ч. НДС)					5 000
Всего по смете с НДС					1 853 903

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)