

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 82

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1.	E53-21-6	2,255	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	8 079	646	<u>7 433</u>	<u>29,36</u>	<u>66</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			329	11,46	26

Удал.ресурсы: C101-9108

2.	C101-2388	28,19	<u>72,80</u>		2 052				
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 2,255*100/8

3.	E53-21-7	10,56	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	66 655	3 269	<u>63 386</u>	<u>31,73</u>	<u>335</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			2 827	21,02	222

Объем: 1281-225,5

Удал.ресурсы: C101-9091

4.	C101-5361	802,2	<u>54,22</u>		43 494				
	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная								

Объем: 10,555*0,76*100

5.	E07-05-039-07	2,255	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	6 806	473	<u>3 380</u>	<u>23,15</u>	<u>52</u>
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			191	8,413	19

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

6.	C101-0605	-0,172	<u>17 183,00</u>		-2 953				
	Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т								

Объем: 2,255*(-0,0762)

7. С101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная Объем: 2,255*(0,0762)*1000	171,8	<u>54,22</u>		9 317				
8. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Удал.ресурсы: С101-9732</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,281	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	95	93	<u>2</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>10</u>
9. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т Объем: 1,281*0,013	0,017	<u>11 594,98</u>		193				
10. Е15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м Объем: 1281*2 <i>Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]</i> <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	25,62	<u>1 037,86</u> 25,04		26 590	642		<u>2,76</u>	<u>71</u>
11. С101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м Объем: 25,62*(-100,0)	-2562	<u>10,11</u>		-25 902				
12. С101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м Объем: 25,62*(100,0)/10	256,2	<u>6,45</u>		1 652				
13. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов Объем: 2,8+51,6 <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	0,544	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	217	201	<u>16</u> 6	<u>46,11</u> 0,93	<u>25</u> 1
14. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,544*3,42	1,86							
15. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	0,2	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	241	210	<u>31</u> 5	<u>128,73</u> 2,15	<u>26</u>
16. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,2*10,66	2,132							
17. Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Вычт.ресурсы: С101-2052:[М-(2213.86=6.38*347)]; С101-2054:[М-(564.45=7.95*71)]; С101-2789:[М-(1371.74=</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,028	<u>168 390,87</u> 1 716,21	<u>533,86</u> 25,53	4 715	48	<u>15</u> 1	<u>196,363</u> 2,2	<u>5</u>
18. Е10-01-034-08	0,515	<u>221 790,84</u>	<u>517,24</u>	114 266	772	<u>266</u>	<u>171,534</u>	<u>88</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	1 499,21	9,57			5	0,825		
<i>Вычит.ресурсы: C101-2052:[M-(1614.14=6.38*253)]; C101-2054:[M-(469.05=7.95*59)]</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
ОТКОСЫ								
19. E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,24	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	604	85	<u>1</u>	<u>41,41</u> 0,08	<u>10</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
20. C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,044	<u>11 200,00</u>		-495				
Объем: 0,24*(-0,184)								
21. C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	24	<u>26,41</u>		634				
Объем: 0,24*100								
22. C509-9900 Строительный мусор, т	0,054							
Объем: 0,24*0,224								
<i>Откосы внутренние</i>								
23. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	1 078	545	<u>20</u> 7	<u>234,669</u> 2,575	<u>59</u> 1
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
24. E15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0,25	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,15	46	45	<u>1</u>	<u>18,768</u> 0,013	<u>5</u>
<i>Удал.ресурсы: C101-9732</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
25. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,005	<u>11 594,98</u>		58				
Объем: 0,25*0,02								
26. E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29	434	111	<u>4</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>12</u>
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
<i>Откосы наружные</i>								
27. E15-02-031-01	0,25	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	1 078	545	<u>20</u>	<u>234,669</u>	<u>59</u>

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 180,08	29,88			7	2,575	1	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	134	33	<u>1</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>3</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	152	35	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>4</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,01	<u>6 865,00</u>		-65				
Объем: 0,25*(-0,038)								
31. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,01	<u>27 369,80</u>		260				
Объем: 0,25*0,038								
ЦОКОЛЬ								
32. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков	1,49	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	789	756	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>74</u>
33. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1,788	<u>178,00</u> 178,00		318	318		<u>22,82</u>	<u>41</u>
34. С509-9900 Строительный мусор, т	4,828							
Объем: 178,8*0,015*1,8								
35. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,788	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	3 275	1 402	<u>138</u> 78	<u>81,512</u> 3,475	<u>146</u> 6
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,788	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	133	130	<u>3</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>13</u>
Удал.ресурсы: С101-9732 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,023	<u>11 594,98</u>		270				

Объем: 1,788*0,013

38. E15-04-027-05	1,788	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	953	234	<u>7</u>	<u>13,789</u>	<u>25</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

39. E15-04-019-07	1,788	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 080	247	<u>12</u>	<u>14,881</u>	<u>27</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

40. C101-3469	-0,068	<u>6 865,00</u>		-466				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 1,788*(-0,038)								

41. C101-4418	0,068	<u>27 369,80</u>		1 860				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								
Объем: 1,788*0,038								

БАЛКОНЫ

42. E08-07-001-02	5,28	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	4 171	2 282	<u>40</u>	<u>50,025</u>	<u>264</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								

43. E46-01-008-02	0,5	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	588	95	<u>19</u>	<u>22,94</u>	<u>11</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			1	0,12	

44. E07-07-001-03	0,55	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	145	129	<u>16</u>	<u>28,6</u>	<u>16</u>
Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)		233,66	1,57			1	0,116	
Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0								

45. C509-9900	0,77							
Строительный мусор, т								
Объем: (55*14)/1000								

46. E46-04-006-03	0,55	<u>435,33</u>	<u>213,82</u>	240	122	<u>118</u>	<u>29,3</u>	<u>16</u>
Разборка деревянных ограждений балконных щитовых дощатых, 100 м2		221,51	79,34			44	6,84	4

47. C509-9900	0,528							
Строительный мусор, т								
Объем: 55*0,016*600/1000								

48. E09-03-014-01	0,649	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	952	413	<u>387</u>	<u>72,772</u>	<u>47</u>
-------------------	-------	-----------------	---------------	-----	-----	------------	---------------	-----------

Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций	636,03	64,70	42	4,775	3
Объем: 5,9*110/1000					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
49. С103-1754	454,3	13,30	6 042		
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м					
Объем: 4,13*110					
50. Е15-04-030-04	0,176	1 175,65	3,66	207	127
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности					
724,03 0,15 1 81,719 0,013 14					
Объем: 110*0,16					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
51. Е09-02-028-02	1,1	4 916,32	2 634,05	5 407	988
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа (прим), 100 м2					
898,59 255,68 2 897 281 96,727 18,925 106 21					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
52. С101-3031	0,612	12 408,44	7 592		
Профилированный настил окрашенный, т					
Объем: 1,10*1,08*5,15/1000*100					
53. С101-4639	66	4,17	275		
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.					
54. С101-2404	62	7,50	465		
Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м					
55. Е12-01-010-01	0,385	10 023,19	29,23	3 859	426
Устройство мелких покрытий (свесы и отливы) по балконным плитам из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2					
1 106,02 3,38 11 1 129,663 0,25 50					
Объем: 110*0,35					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ					
56. Е61-10-1	0,18	2 894,74	1,21	521	318
Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (штукатурка нижней поверхности козырьков), 100 м2 отремонтированной поверхности					
1 764,08 201,84 36					
Удал.ресурсы: С509-9900					
57. С509-9900	0,871				
Строительный мусор, т					

Объем: 0,18*4,84

58. E15-04-027-05	0,18	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	97	24	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>2</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
59. E15-04-019-07	0,18	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	109	25	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
60. C101-3469	-0,007	<u>6 865,00</u>		-47				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,18*(-0,038)								
61. C101-4418	0,007	<u>27 369,80</u>		187				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								
Объем: 0,18*0,038								
62. E53-21-15	0,38	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	201	193		<u>49,69</u>	<u>19</u>
Устройство промазки и расшивка швов плит карнизных свесов раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						
63. E46-04-008-01	0,18	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	27	20	<u>7</u>	<u>14,38</u>	<u>3</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						
64. C509-9900	0,281							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,18*0,78*2								
65. E12-01-017-01	0,18	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	223	49	<u>51</u>	<u>31,303</u>	<u>6</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			5	2,425	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
66. E12-01-017-02	0,18	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	355	63	<u>21</u>	<u>40,25</u>	<u>7</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки		347,76	14,88			3	1,313	
Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35								
67. E12-01-016-02	0,18	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	22	5	<u>1</u>	<u>3,22</u>	<u>1</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		28,14						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
68. E12-01-002-09	0,18	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	1 801	28	<u>10</u>	<u>16,514</u>	<u>3</u>

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли	155,23	3,38		1	0,25		
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							
69. С101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-20,52	<u>45,20</u>				-928	
Объем: 0,18*(-114,0)							
70. С101-3358 Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2	20,52	<u>30,11</u>				618	
Объем: 0,18*(114,0)							
71. С101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2	-20,88	<u>38,42</u>				-802	
Объем: 0,18*(-116,0)							
72. С101-4249 Рулонный наплавляемый материал ТПП, м2	20,88	<u>26,16</u>				546	
Объем: 0,18*(116,0)							
73. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,096	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	962	106	<u>3</u> 129,663 0,25	<u>12</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							
74. Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,12	<u>12 296,99</u> 374,77	<u>119,24</u> 11,99	1 475	45	<u>14</u> 1 40,825 0,888	<u>5</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							
75. С101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-30,24	<u>45,20</u>				-1 367	
Объем: 0,12*(-252,0)							
76. С101-3358 Рулонный наплавляемый материал ТКП, м2	30,24	<u>30,11</u>				911	
Объем: 0,12*(252,0)							
77. С101-8050 Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л	0,804	<u>66,11</u>				53	
Объем: 0,12*6,7							
78. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,014	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	144	16	<u>129,663</u> 0,25	<u>2</u>
Объем: 12*0,12							
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							
79. Е62-29-2	0,264	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	152	43	<u>18,72</u>	<u>5</u>

Окраска масляными составами
ранее окрашенных больших
металлических поверхностей
(кроме крыш) за два раза
(дверь с двух сторон), 100 м2
окрашиваемой поверхности

163,61

Объем: 13,2*2

80. ЕЗ11-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	11,32	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	370	47	<u>323</u>	<u>0,578</u>	<u>7</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
81. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	11,32	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	193		<u>193</u>		

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

303 413 16 404 78 853 1791

**СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -**

291 012 15 003 75 569 1638

3 513 280

. МАТЕРИАЛЫ НЕ

70 437

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

17 603

(%=86 - по стр. 1, 3, 32, 62;
%=139.5 - по стр. 5; %=94.5
- по стр. 8, 10, 23, 24, 26-29,
35, 36, 38, 39, 50, 58, 59;
%=82 - по стр. 13, 15;
%=106.2 - по стр. 17, 18;
%=83 - по стр. 19; %=99 -
по стр. 33, 43, 46, 63;
%=109.8 - по стр. 42;
%=117 - по стр. 44; %=108 -
по стр. 55, 65-68, 73, 74, 78;
%=79 - по стр. 56; %=80 -
по стр. 79; %=100 - по стр.
80)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

11 584

(%=70 - по стр. 1, 3, 32, 62;
%=85 - по стр. 5; %=46.75 -
по стр. 8, 10, 23, 24, 26-29,
35, 36, 38, 39, 50, 58, 59;
%=62 - по стр. 13, 15;
%=53.55 - по стр. 17, 18;
%=65 - по стр. 19; %=59.5 -
по стр. 33, 43, 46, 63; %=68 -
по стр. 42; %=72.25 - по стр.
44; %=55.25 - по стр. 55, 65-
68, 73, 74, 78; %=50 - по
стр. 56, 79; %=60 - по стр.
80)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -**

320 199

**СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ -**

6 359 1 401 3 284 153

323 24

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=81 - по стр. 48, 51)**

1 397

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
(%=72.25 - по стр. 48, 51)**

1 246

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ -**

9 002

СТОИМОСТЬ		6 042
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		6 042
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		335 243
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		19 000
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		12 830
Проверка сметной	0,1	335
документации		
Итого		335 578
Расчетная стоимость		1 649 901,70
НДС	18	296 982,30
Итого с НДС		1 946 884
Проектные работы (в т.ч. НДС)		5 000
Всего по смете с НДС		1 951 884

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)