

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, проезд Гоголя, д. 7

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,09	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	541	182	<u>359</u> 38	<u>243,35</u> 41,39	<u>22</u> 4
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,3	<u>1 381,38</u> 1 381,38		414	414		<u>177,1</u>	<u>53</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Удал.ресурсы: C408-9040</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,15	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	426	22	<u>402</u> 33	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
4.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,15*110	16,5	<u>55,26</u>		912				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: 15/0,1 <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,5	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	4 710	383	<u>514</u> 66	<u>30,176</u> 3,963	<u>45</u> 6
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27- 07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,5	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-706	-16	<u>-34</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
7.	E27-07-001-01 Устройство отмотки из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,5	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 120	242	<u>108</u> 1	<u>17,388</u> 0,063	<u>26</u>
8.	E27-07-001-02	1,5	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	4 990	223	<u>95</u>	<u>16,008</u>	<u>24</u>

На каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия добавлять к
расценке 27-07-001-01 до 6 см,
100 м2 покрытия

148,70

Начисления: H3= 1.25*6, H4= 1.25*6, H5= 1.15*6, H48= 6

9. E09-06-001-02	0,0045	<u>649,33</u>	<u>132,92</u>	3	2	<u>1</u>	<u>50,79</u>	
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций		433,24	1,62				0,12	
Объем: 0,9*5/1000								
Удал.ресурсы: C201-9002								
10. C201-0843	0,0045	<u>11 500,00</u>		52				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
Объем: 0,0045*1								
11. E56-10-1	0,01	<u>288,06</u>		3	3		<u>36,28</u>	
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						
12. E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>2</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	
13. E09-04-012-01	1	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	78	27	<u>24</u>	<u>2,76</u>	<u>3</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк входа в подвал), 1 м2 проема		27,38						
Объем: 1*1								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
14. C201-8211	1	<u>873,71</u>		874				
Люк металлический входной в подвал 100х100 см, шт.								
15. C101-0887	1	<u>94,68</u>		95				
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.								
16. E15-04-030-02	0,024	<u>629,37</u>	<u>3,66</u>	15	3		<u>14,042</u>	
Масляная окраска металлических поверхностей больших (люк), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		124,41	0,15				0,013	
Объем: 1,2*2								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
17. E311-01-146-1;	20,7	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	676	86	<u>590</u>	<u>0,578</u>	<u>12</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
18. X403-1-14;	20,7	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	353		<u>353</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				18 574	1 585	<u>2 416</u>	<u>188</u>	<u>13</u>
						134		

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		17 567	1 556	<u>2 391</u>	<u>185</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		1 007		134	13
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-8; %=82 - по стр. 11, 12; %=94.5 - по стр. 16; %=100 - по стр. 17)		1 843			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 17; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-8; %=62 - по стр. 11, 12; %=46.75 - по стр. 16)		1 121			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		20 531			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 007	29	25	3
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 13)		24			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 9, 13)		21			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 052			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		21 583			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 867			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 142			
ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	0,5	56			
Итого		11 221			
Расчетная стоимость		159874,58			
НДС	18	28777,42			
Всего с НДС		188 652			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)