

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 83

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1.	E53-21-6	7,22	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	25 869	2 069	<u>23 800</u>	<u>29,36</u>	<u>212</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			1 054	11,46	83

2.	C101-2388	90,25	<u>72,80</u>		6 570				
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 7,22*100/8

3.	E53-21-7	7,22	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	45 594	2 236	<u>43 358</u>	<u>31,73</u>	<u>229</u>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			1 933	21,02	152

4.	C101-5361	548,7	<u>54,22</u>		29 752				
	Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

Объем: 7,22*0,76*100

5.	E07-05-039-07	7,22	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	21 791	1 516	<u>10 822</u>	<u>23,15</u>	<u>167</u>
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			611	8,413	61

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. С101-0605	-0,55	<u>17 183,00</u>		-9 453				
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т								
Объем: 7,22*(-0,0762)								
7. С101-5361	550,2	<u>54,22</u>		29 830				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								
Объем: 7,22*(0,0762)*1000								
8. Е15-04-006-03	1,45	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	107	105	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>11</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. С101-3451	0,019	<u>11 594,98</u>		219				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								
Объем: 1,45*0,013								
10. Е15-07-001-01	28,86	<u>1 037,86</u>		29 953	723		<u>2,76</u>	<u>80</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								
Объем: 1443*2								
Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]								
Начисления: Н5= 1.15								
11. С101-2779	-2886	<u>10,11</u>		-29 177				
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м								
Объем: 28,86*(-100,0)								
12. С101-2951	288,6	<u>6,45</u>		1 861				
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м								
Объем: 28,86*(100,0)/10								
13. Е56-2-2	0,21	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	84	78	<u>6</u>	<u>46,11</u>	<u>10</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								
14. С509-9900	0,718							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,21*3,42								
15. Е56-1-1	0,12	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	145	126	<u>19</u>	<u>128,73</u>	<u>15</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								
16. С509-9900	1,279							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,12*10,66								
17. Е10-01-034-05	0,21	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	64 510	396	<u>128</u>	<u>215,683</u>	<u>45</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	1 885,07	25,53	5	2,2
--	----------	-------	---	-----

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2213.86=6.38*347)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1371.7-
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

ОТКОСЫ

18. E15-02-031-01	0,51	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	2 199	1 112	<u>41</u>	<u>234,669</u>	<u>120</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			15	2,575	1

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. E15-04-006-03	0,255	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	18	18		<u>7,533</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

20. C101-3451	0,003	<u>11 594,98</u>		38				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								

Объем: 0,255*0,013

21. E15-04-027-05	0,255	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	136	33	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>4</u>
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. E15-04-019-07	0,255	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	154	35	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

23. C101-3469	-0,01	<u>6 865,00</u>		-67				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,255*(-0,038)

24. C101-4418	0,01	<u>27 369,80</u>		265				
Краска фасадная,								

Объем: 0,255*(0,038)

25. E15-04-005-03	0,255	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	442	113	<u>4</u>	<u>49,335</u>	<u>13</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

26. E58-20-1	0,168	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	422	59	<u>1</u>	<u>41,41</u>	<u>7</u>
--------------	-------	-----------------	-------------	-----	----	----------	--------------	----------

Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	
27. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,031	<u>11 200,00</u>		-346				
Объем: 0,168*(-0,184)								
28. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	16,8	<u>26,41</u>		444				
Объем: 0,168*100								
29. С509-9900 Строительный мусор, т	0,038							
Объем: 0,168*0,224								
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
30. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков	1,686	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	892	855	<u>1</u>	<u>49,69</u>	<u>84</u>
31. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0,48	<u>178,00</u> 178,00		85	85		<u>22,82</u>	<u>11</u>
32. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,48	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	879	376	<u>37</u> 21	<u>81,512</u> 3,475	<u>39</u> 2
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. Е15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,516	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	809	199	<u>6</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>21</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
34. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,516	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	916	210	<u>10</u>	<u>14,881</u>	<u>23</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,058	<u>6 865,00</u>		-395				
Объем: 1,516*(-0,038)								
36. С101-4418 Краска фасадная,	0,058	<u>27 369,80</u>		1 577				

Объем: 1,516*(0,038)

БАЛКОНЫ

37. Е08-07-001-02	5,28	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	4 171	2 282	<u>40</u>	<u>50,025</u>	<u>264</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

38. Е46-01-008-02	1,6	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	1 882	305	<u>61</u>	<u>22,94</u>	<u>37</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			3	0,12	

39. Е09-03-014-01	0,472	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	693	300	<u>282</u>	<u>72,772</u>	<u>34</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			31	4,775	2

Объем: 80*5,9/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40. С103-1754	330,4	<u>13,30</u>		4 394				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								

Объем: 80*4,13

41. Е09-02-028-02	0,8	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	3 933	719	<u>2 107</u>	<u>96,727</u>	<u>77</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2		898,59	255,68			205	18,925	15

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

42. С101-2404	44	<u>7,50</u>		330				
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

Объем: 0,8*2,2/4*100

43. С101-4639	48	<u>4,17</u>		200				
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.								

Объем: 0,8*60

44. С101-3031	0,445	<u>12 408,44</u>		5 521				
Профилированный настил окрашенный, т								

бъем: 0,8*1,08*5,15/1000*100

45. Е15-04-030-04	0,128	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	150	93	<u>81,719</u>		<u>10</u>
-------------------	-------	-----------------	-------------	-----	----	---------------	--	-----------

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,15	0,013
---	--------	------	-------

Объем: 80*0,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. Е12-01-010-01	0,28	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	2 807	310	<u>8</u>	<u>129,663</u>	<u>36</u>
Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			1	0,25	

Объем: 80*0,35

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

47. Е46-01-008-02	1,5	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	1 764	286	<u>57</u>	<u>22,94</u>	<u>34</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			2	0,12	

48. Е61-4-1	0,084	<u>3 158,37</u>	<u>22,51</u>	265	173	<u>2</u>	<u>229,75</u>	<u>19</u>
Ремонт штукатурки плит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		2 060,86	8,35			1	0,72	

49. С509-9900	0,284							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,084*3,38

50. Е15-04-027-05	0,084	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	44	11		<u>13,789</u>	<u>1</u>
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

51. Е15-04-019-07	0,084	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	52	12	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>1</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. С101-3469	-0,003	<u>6 865,00</u>		-22				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,084*(-0,038)

53. С101-4418	0,003	<u>27 369,80</u>		87				
Краска фасадная,								

Объем: 0,084*(0,038)

54. Е46-04-008-01	0,084	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	12	9	<u>3</u>	<u>14,38</u>	<u>1</u>
-------------------	-------	---------------	--------------	----	---	----------	--------------	----------

Разборка покрытий кровель
из рулонных материалов, 100
м2 покрытия

112,16

55. C509-9900	0,131								
Строительный мусор, т									
Объем: 0,084*0,78*2									
56. E12-01-017-01	0,084	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	104	23	<u>24</u>	<u>31,303</u>	<u>3</u>	
Устройство выравнивающих		270,46	27,33			2	2,425		
стяжек цементно-песчаных									
толщиной 15 мм, 100 м2									
стяжки									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
57. E12-01-017-02	0,084	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	23	4	<u>1</u>	<u>5,75</u>		
Устройство выравнивающих		49,68	2,13				0,188		
стяжек на каждый 1 мм									
изменения толщины									
добавлять или исключать к									
расценке 12-01-017-01 до 20									
см, 100 м2 стяжки									
Начисления: H3= 1.25*5, H4= 1.25*5, H5= 1.15*5, H48= 5									
58. E12-01-016-02	0,084	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	9	2		<u>3,22</u>		
Огрунтовка оснований из		28,14							
бетона или раствора под									
водоизоляционный									
кровельный ковер готовой									
эмульсией битумной, 100 м2									
кровли									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
59. E12-01-002-09	0,084	<u>10 036,77</u>	<u>66,41</u>	844	15	<u>6</u>	<u>18,991</u>	<u>2</u>	
Устройство кровель плоских		178,51	4,22				0,313		
из наплавливаемых материалов									
в два слоя, 100 м2 кровли									
Начисления: H3= 1.25*1.25, H4= 1.25*1.25, H5= 1.15*1.15									
60. C101-1961	-9,576	<u>45,20</u>		-433					
Материалы рулонные									
кровельные для верхнего									
слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2									
Объем: 0,084*(-114,0)									
61. C101-3358	9,576	<u>30,11</u>		288					
Унифлекс ТКП, м2									
Объем: 0,084*(114,0)									
62. C101-1962	-9,744	<u>38,42</u>		-374					
Материалы рулонные									
кровельные для нижних									
слоев, изопласт ЭПП-4, м2									
Объем: 0,084*(-116,0)									
63. C101-4249	9,744	<u>26,16</u>		255					
Унифлекс ТПП, м2									
Объем: 0,084*(116,0)									
64. E12-01-010-01	0,066	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	662	73	<u>2</u>	<u>129,663</u>	<u>9</u>	
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38				0,25		
(свесы) из листовой									
оцинкованной стали, 100 м2									
покрытия									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
65. E12-01-004-04	0,12	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	1 475	45	<u>14</u>	<u>40,825</u>	<u>5</u>	

Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	374,77	11,99			1	0,888		
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
66. C101-8050 Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л	0,804	<u>66,11</u>		53				
Объем: 0,12*6,7								
67. C101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	-30,24	<u>45,20</u>		-1 367				
Объем: 0,12*(-252,0)								
68. C101-3358 Унифлекс ТКП, м2	30,24	<u>30,11</u>		911				
Объем: 0,12*(252,0)								
69. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,014	<u>10 023,19</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	144	16	<u>129,663</u> 0,25		<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
70. E06-01-005-01 Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0,025	<u>66 853,93</u> 4 293,21	<u>4 432,63</u> 582,24	1 671	107	<u>111</u> 15	<u>507,472</u> 43,225	<u>13</u> 1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
71. E62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (пожарная лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	<u>1 177,88</u> 652,05	<u>0,87</u>	49	27	<u>80,6</u>		<u>3</u>
72. E62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	<u>577,56</u> 163,61	<u>0,87</u>	152	43	<u>18,72</u>		<u>5</u>
Объем: 13,2*2								
73. E311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой ручную, т	2,45	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	80	10	<u>70</u>	<u>0,578</u>	<u>1</u>
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
74. X403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	2,45	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	42		<u>42</u>		

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	256 994	15 209	<u>81 069</u>	<u>1654</u>
			3 905	317
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	247 644	14 190	<u>78 680</u>	<u>1543</u>
			3 669	300
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	77 818			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 30; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 18, 19, 21, 22, 25, 32-34, 45, 50, 51, 70; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17; %=83 - по стр. 26; %=99 - по стр. 31, 38, 47, 54; %=109.8 - по стр. 37; %=108 - по стр. 46, 56-59, 64, 65, 69; %=79 - по стр. 48; %=80 - по стр. 71, 72; %=100 - по стр. 73)	17 563			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 30; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 18, 19, 21, 22, 25, 32-34, 45, 50, 51; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17; %=65 - по стр. 26; %=59.5 - по стр. 31, 38, 47, 54; %=68 - по стр. 37; %=55.25 - по стр. 46, 56- 59, 64, 65, 69, 70; %=50 - по стр. 48, 71, 72; %=60 - по стр. 73)	11 760			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	276 967			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 956	1 019	<u>2 389</u>	<u>111</u>
			236	17
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39, 41)	1 016			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 39, 41)	907			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 879			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 394			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 394			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	288 240			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 579			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 667			
Проверка сметной документации	0,1	288		
Итого		288 528		
Расчетная стоимость		1 526 313		
НДС	18	274 736		
Итого с НДС		1 801 049		

Проектные работы
Всего по смете

5 000
1 806 049

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)