

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д.21/25

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

| № поз                                           | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения                                                                                                                                                                                       | Колич е-ство | Стоим. ед., руб.          |                           | Общая стоимость, руб. |                        |                                  | Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | всего                     | экс. маш.                 | всего                 | оплата труда осн. раб. | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | обслуж. машины                                 |                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | оплата труда осн. раб.    | в т.ч. опл. труда мех.    |                       |                        |                                  | на ед.                                         | всего             |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 4                         | 5                         | 6                     | 7                      | 8                                | 9                                              | 10                |
| <b>ФАСАД</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                           |                       |                        |                                  |                                                |                   |
| 1.                                              | E53-21-6<br>Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет... | 6,125        | <u>3 582,94</u><br>286,55 | <u>3 296,39</u><br>146,00 | 21 945                | 1 755                  | <u>20 190</u><br>894             | <u>29,36</u><br>11,46                          | <u>180</u><br>70  |
| <b>Объем: 6,125*100/8</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                           |                       |                        |                                  |                                                |                   |
| 3.                                              | E53-21-7<br>Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков                                | 6,125        | <u>6 314,95</u><br>309,68 | <u>6 005,27</u><br>267,79 | 38 679                | 1 897                  | <u>36 782</u><br>1 640           | <u>31,73</u><br>21,02                          | <u>194</u><br>129 |
| 4.                                              | C101-5361<br>Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг                                                                                                                                                                               | 465,5        | <u>54,22</u>              |                           | 25 239                |                        |                                  |                                                |                   |
| <b>Объем: 6,125*0,76*100</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                           |                       |                        |                                  |                                                |                   |
| 5.                                              | E07-05-039-07<br>Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва                                                                                                                  | 6,125        | <u>3 018,17</u><br>209,97 | <u>1 498,86</u><br>84,63  | 18 487                | 1 286                  | <u>9 181</u><br>518              | <u>23,15</u><br>8,413                          | <u>142</u><br>52  |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                           |                       |                        |                                  |                                                |                   |
| 6.                                              | C101-0605<br>Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т                                                                                                                                                                                                     | -0,467       | <u>17 183,00</u>          |                           | -8 020                |                        |                                  |                                                |                   |
| <b>Объем: 6,125*(-0,0762)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                           |                       |                        |                                  |                                                |                   |
| 7.                                              | C101-5361                                                                                                                                                                                                                                                        | 466,7        | <u>54,22</u>              |                           | 25 306                |                        |                                  |                                                |                   |

Мастика (герметик) типа  
"ОКСИПЛАСТ"  
двухкомпонентная  
отверждающая, кг

**Объем: 6,125\*(0,0762)\*1000**

|                                                                                                  |       |              |             |    |    |          |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|----|----|----------|--------------|----------|
| 8. E15-04-006-03                                                                                 | 1,225 | <u>74,12</u> | <u>1,48</u> | 91 | 89 | <u>2</u> | <u>7,533</u> | <u>9</u> |
| Покрытие поверхностей<br>грунтовкой глубокого<br>проникновения за 1 раз стен,<br>100 м2 покрытия |       | 72,46        | 0,15        |    |    |          | 0,013        |          |

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

|                                      |       |                  |  |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------|------------------|--|-----|--|--|--|--|
| 9. C101-3451                         | 0,016 | <u>11 594,98</u> |  | 185 |  |  |  |  |
| Грунтовка акриловая ВД-АК-<br>133, т |       |                  |  |     |  |  |  |  |

**Объем: 1,225\*0,013**

|                                                                          |      |                 |  |        |     |  |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|--------|-----|--|-------------|-----------|
| 10. E15-07-001-01                                                        | 24,5 | <u>1 037,86</u> |  | 25 427 | 613 |  | <u>2,76</u> | <u>68</u> |
| Наклейка ограничительной<br>ленты в зоне стыка<br>(применительно), 100 м |      | 25,04           |  |        |     |  |             |           |

Вычт.ресурсы: C113-0003:[ M-(5.40=7716.70\*0.0007) ]

Начисления: H5= 1.15

|                                                      |       |              |  |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|--|---------|--|--|--|--|
| 11. C101-2779                                        | -2450 | <u>10,11</u> |  | -24 770 |  |  |  |  |
| Лента термоуплотнительная<br>самоклеющаяся ЛТСМ-1, м |       |              |  |         |  |  |  |  |

**Объем: 24,5\*(-100,0)**

|                                               |     |             |  |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|--|-------|--|--|--|--|
| 12. C101-2951                                 | 245 | <u>6,45</u> |  | 1 580 |  |  |  |  |
| Лента малярная (скотч),<br>ширина 50 мм, 10 м |     |             |  |       |  |  |  |  |

**Объем: 24,5\*(100,0)/10**

|                                                                     |       |               |  |    |    |  |              |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--|----|----|--|--------------|----------|
| 13. E56-3-2                                                         | 0,075 | <u>761,66</u> |  | 57 | 57 |  | <u>94,97</u> | <u>7</u> |
| Снятие подоконных досок<br>деревянных в каменных<br>зданиях, 100 м2 |       | 761,66        |  |    |    |  |              |          |

|                       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14. C509-9900         | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор, т |       |  |  |  |  |  |  |  |

**Объем: 0,075\*3,5**

|                                                                        |       |               |              |     |     |           |              |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-----|-----|-----------|--------------|-----------|
| 15. E56-2-2                                                            | 0,427 | <u>398,87</u> | <u>29,07</u> | 170 | 158 | <u>12</u> | <u>46,11</u> | <u>20</u> |
| Снятие оконных переплетов<br>остекленных, 100 м2 оконных<br>переплетов |       | 369,80        | 10,79        |     |     | 5         | 0,93         |           |

|                       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16. C509-9900         | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор, т |      |  |  |  |  |  |  |  |

**Объем: 0,427\*3,42**

|                                                                                                  |      |                 |               |     |     |           |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|-----|-----|-----------|---------------|-----------|
| 17. E56-1-1                                                                                      | 0,25 | <u>1 208,52</u> | <u>156,80</u> | 302 | 263 | <u>39</u> | <u>128,73</u> | <u>32</u> |
| Демонтаж оконных коробок в<br>каменных стенах с отбивкой<br>штукатурки в откосах, 100<br>коробок |      | 1 051,72        | 22,70         |     |     | 6         | 2,15          | 1         |

|                       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 18. C509-9900         | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный мусор, т |       |  |  |  |  |  |  |  |

**Объем: 0,25\*10,66**

|                   |       |                   |               |         |     |            |                |            |
|-------------------|-------|-------------------|---------------|---------|-----|------------|----------------|------------|
| 19. E10-01-034-03 | 0,427 | <u>310 472,13</u> | <u>635,31</u> | 132 571 | 927 | <u>271</u> | <u>248,492</u> | <u>106</u> |
|-------------------|-------|-------------------|---------------|---------|-----|------------|----------------|------------|

|                                                                                                                                                                            |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 2 171,82 | 25,53                       |                       | 11    | 2,2   | 1                                   |                 |                 |
| Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2737.02=6.38*429) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]; C101-2789:[ M-(1737.11=6.41*<br>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15               |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 20. E10-01-035-02<br>Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м                                                                                        | 0,3      | <u>3 729,05</u><br>208,55   | <u>22,66</u><br>0,73  | 1 119 | 63    | <u>7</u><br>24,449<br>0,063         | <u>7</u>        | <u>7</u>        |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                                   |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 21. C101-2905<br>Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м                                                                                                                   | 30       | <u>157,73</u>               |                       | 4 732 |       |                                     |                 |                 |
| ОТКОСЫ                                                                                                                                                                     |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 22. E15-02-031-01<br>Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности                                      | 0,524    | <u>4 311,38</u><br>2 180,08 | <u>80,50</u><br>29,88 | 2 259 | 1 142 | <u>42</u><br>16<br>234,669<br>2,575 | <u>123</u><br>1 | <u>123</u><br>1 |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                                   |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 23. E15-04-019-05<br>Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности                                       | 0,262    | <u>721,18</u><br>147,43     | <u>8,91</u>           | 189   | 39    | <u>2</u><br>15,87                   | <u>4</u>        | <u>4</u>        |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                                   |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 24. E15-04-005-03<br>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности                               | 0,262    | <u>1 734,45</u><br>442,53   | <u>17,13</u><br>0,29  | 454   | 116   | <u>4</u><br>49,335<br>0,025         | <u>13</u>       | <u>13</u>       |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                                   |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 25. E58-20-1<br>Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м                                                                                   | 0,3      | <u>2 516,07</u><br>353,23   | <u>5,99</u><br>0,93   | 755   | 106   | <u>2</u><br>41,41<br>0,08           | <u>12</u>       | <u>12</u>       |
| 26. C101-1875<br>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т                                                                                                      | -0,055   | <u>11 200,00</u>            |                       | -618  |       |                                     |                 |                 |
| Объем: 0,3*(-0,184)                                                                                                                                                        |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 27. C101-2411<br>Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м                                                                 | 30       | <u>26,41</u>                |                       | 792   |       |                                     |                 |                 |
| Объем: 0,3*100                                                                                                                                                             |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 28. C509-9900<br>Строительный мусор, т                                                                                                                                     | 0,067    |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| Объем: 0,3*0,224                                                                                                                                                           |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| ЦОКОЛЬ                                                                                                                                                                     |          |                             |                       |       |       |                                     |                 |                 |
| 29. E53-21-15                                                                                                                                                              | 1,69     | <u>529,42</u>               | <u>0,87</u>           | 894   | 857   | <u>1</u><br>49,69                   | <u>84</u>       | <u>84</u>       |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|------------------------|-----------------|
| Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков |                                                                                                                                                                                                             | 507,33 |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 30.                                                                                                               | E46-02-009-02<br>Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2                                                                                                                        | 2,2    | <u>178,00</u><br>178,00     |                        | 392   | 392   | <u>22,82</u>     | <u>50</u>              |                 |
| 31.                                                                                                               | E15-02-001-01<br>Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности                                                                            | 2,2    | <u>1 831,93</u><br>784,15   | <u>77,36</u><br>43,61  | 4 030 | 1 725 | <u>170</u><br>96 | <u>81,512</u><br>3,475 | <u>179</u><br>8 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 32.                                                                                                               | E15-04-019-06<br>Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                                     | 2,2    | <u>738,71</u><br>120,24     | <u>53,63</u>           | 1 626 | 265   | <u>118</u>       | <u>12,121</u>          | <u>27</u>       |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| ВХОДНЫЕ ГРУППЫ                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 33.                                                                                                               | E46-01-008-02<br>Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3                                                                                                       | 0,8    | <u>1 176,24</u><br>190,63   | <u>38,21</u><br>1,62   | 942   | 153   | <u>31</u><br>1   | <u>22,94</u><br>0,12   | <u>18</u>       |
| 34.                                                                                                               | E61-10-1<br>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3    | <u>2 894,74</u><br>1 764,08 | <u>1,21</u>            | 868   | 529   |                  | <u>201,84</u>          | <u>61</u>       |
| 35.                                                                                                               | C509-9900<br>Строительный мусор, т                                                                                                                                                                          | 1,452  |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| Объем: 0,3*4,84                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 36.                                                                                                               | E15-04-019-06<br>Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                                     | 0,3    | <u>738,71</u><br>120,24     | <u>53,63</u>           | 221   | 36    | <u>16</u>        | <u>12,121</u>          | <u>4</u>        |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 37.                                                                                                               | E46-04-008-01<br>Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия                                                                                                                          | 0,3    | <u>153,59</u><br>112,16     | <u>41,43</u>           | 46    | 34    | <u>12</u>        | <u>14,38</u>           | <u>4</u>        |
| 38.                                                                                                               | E12-01-017-01<br>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки                                                                                                            | 0,3    | <u>1 234,73</u><br>270,46   | <u>281,25</u><br>27,33 | 370   | 81    | <u>84</u><br>8   | <u>31,303</u><br>2,425 | <u>9</u><br>1   |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                        |       |       |                  |                        |                 |
| 39.                                                                                                               | E12-01-017-02                                                                                                                                                                                               | 0,3    | <u>1 967,04</u>             | <u>116,38</u>          | 590   | 104   | <u>35</u>        | <u>40,25</u>           | <u>12</u>       |

|                                                                                                                                                                    |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|--------|-----|----------------|------------------------|-----------|
| Устройство выравнивающих<br>стяжек на каждый 1 мм<br>изменения толщины добавлять<br>или исключать к расценке 12-<br>01-017-01 до 50 мм, 100 м2<br>стяжки           | 347,76 | 14,88                        | 4                      | 1,313  |     |                |                        |           |
| Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35                                                                                                         |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 40. Е12-01-016-02<br>Огрунтовка оснований из<br>бетона или раствора под<br>водоизоляционный кровельный<br>ковер готовой эмульсией<br>битумной, 100 м2 кровли       | 0,3    | <u>119,35</u><br>28,14       | <u>4,36</u>            | 35     | 8   | <u>1</u>       | <u>3,22</u>            | <u>1</u>  |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                           |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 41. Е12-01-002-09<br>Устройство кровель плоских из<br>наплавляемых материалов в<br>два слоя, 100 м2 кровли                                                         | 0,3    | <u>10 000,21</u><br>155,23   | <u>53,13</u><br>3,38   | 3 001  | 47  | <u>16</u><br>1 | <u>16,514</u><br>0,25  | <u>5</u>  |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                           |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 42. С101-1961<br>Материалы рулонные<br>кровельные для верхнего слоя,<br>изопласт ЭКП-4.5, м2                                                                       | -34,2  | <u>45,20</u>                 |                        | -1 546 |     |                |                        |           |
| Объем: 0,3*(-114,0)                                                                                                                                                |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 43. С101-3358<br>Рулонный наплавляемый<br>материал ТКП, м2                                                                                                         | 34,2   | <u>30,11</u>                 |                        | 1 030  |     |                |                        |           |
| Объем: 0,3*(114,0)                                                                                                                                                 |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 44. С101-1962<br>Материалы рулонные<br>кровельные для нижних слоев,<br>изопласт ЭПП-4, м2                                                                          | -34,8  | <u>38,42</u>                 |                        | -1 337 |     |                |                        |           |
| Объем: 0,3*(-116,0)                                                                                                                                                |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 45. С101-4249<br>Рулонный наплавляемый<br>материал ТПП, м2                                                                                                         | 34,8   | <u>26,16</u>                 |                        | 910    |     |                |                        |           |
| Объем: 0,3*(116,0)                                                                                                                                                 |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 46. Е12-01-010-01<br>Устройство мелких покрытий<br>(свесы) из листовой<br>оцинкованной стали, 100 м2<br>покрытия                                                   | 0,14   | <u>10 023,19</u><br>1 106,02 | <u>29,23</u><br>3,38   | 1 403  | 155 | <u>4</u>       | <u>129,663</u><br>0,25 | <u>18</u> |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                           |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 47. Е12-01-004-04<br>Устройство примыканий<br>кровель из наплавляемых<br>материалов к стенам и<br>парапетам высотой до 600 мм<br>без фартуков, 100 м<br>примыканий | 0,15   | <u>12 296,99</u><br>374,77   | <u>119,24</u><br>11,99 | 1 844  | 56  | <u>18</u><br>2 | <u>40,825</u><br>0,888 | <u>6</u>  |
| Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15                                                                                                                           |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 48. С101-1961<br>Материалы рулонные<br>кровельные для верхнего слоя,<br>изопласт ЭКП-4.5, м2                                                                       | -37,8  | <u>45,20</u>                 |                        | -1 709 |     |                |                        |           |
| Объем: 0,15*(-252,0)                                                                                                                                               |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |
| 49. С101-3358<br>Рулонный наплавляемый<br>материал ТКП, м2                                                                                                         | 37,8   | <u>30,11</u>                 |                        | 1 138  |     |                |                        |           |
| Объем: 0,15*(252,0)                                                                                                                                                |        |                              |                        |        |     |                |                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 50. Е12-01-010-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03 | <u>10 023,19</u> | <u>29,23</u> | 301            | 33            | <u>1</u>             | <u>129,663</u> | <u>4</u>           |
| Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия                                                                                                                                                                                                       |      | 1 106,02         | 3,38         |                |               |                      | 0,25           |                    |
| <b>Объем: 15*0,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| 51. Е62-35-2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,08 | <u>1 038,18</u>  | <u>0,87</u>  | 83             | 56            |                      | <u>80,73</u>   | <u>6</u>           |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности                                                                                                                                                         |      | 697,51           |              |                |               |                      |                |                    |
| 52. Е311-01-146-1;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,91 | <u>32,64</u>     | <u>28,49</u> | 193            | 25            | <u>168</u>           | <u>0,578</u>   | <u>3</u>           |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т                                                                                                                                                                                                                                       |      | 4,15             |              |                |               |                      |                |                    |
| Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| 53. Х403-1-14;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,91 | <u>17,04</u>     | <u>17,04</u> | 101            |               | <u>101</u>           |                |                    |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т                                                                                                                                                                              |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| <b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |              | <b>287 931</b> | <b>13 067</b> | <b><u>67 310</u></b> |                | <b><u>1408</u></b> |
| <b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |              | <b>287 931</b> | <b>13 067</b> | <b><u>67 310</u></b> |                | <b><u>1408</u></b> |
| <b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |              | <b>66 486</b>  |               | <b>3 202</b>         |                | <b>263</b>         |
| <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |              | <b>15 638</b>  |               |                      |                |                    |
| (%=86 - по стр. 1, 3, 29; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 22-24, 31, 32, 36; %=82 - по стр. 13, 15, 17; %=106.2 - по стр. 19, 20; %=83 - по стр. 25; %=99 - по стр. 30, 33, 37; %=79 - по стр. 34; %=108 - по стр. 38-41, 46, 47, 50; %=80 - по стр. 51; %=100 - по стр. 52) |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |              | <b>10 234</b>  |               |                      |                |                    |
| (%=70 - по стр. 1, 3, 29; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 22-24, 31, 32, 36; %=62 - по стр. 13, 15, 17; %=53.55 - по стр. 19, 20; %=65 - по стр. 25; %=59.5 - по стр. 30, 33, 37; %=50 - по стр. 34, 51; %=55.25 - по стр. 38-41, 46, 47, 50; %=60 - по стр. 52)               |      |                  |              |                |               |                      |                |                    |
| <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |              | <b>313 803</b> |               |                      |                |                    |
| <b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |              | <b>313 803</b> |               |                      |                |                    |
| <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |              | <b>15 638</b>  |               |                      |                |                    |
| <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |              | <b>10 234</b>  |               |                      |                |                    |
| Проверка сметной документации                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1  |                  |              | 314            |               |                      |                |                    |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |              | 314 117        |               |                      |                |                    |
| Расчетная стоимость НДС                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |              | 1 278 138,98   |               |                      |                |                    |
| НДС                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18   |                  |              | 230 065,02     |               |                      |                |                    |
| Всего по объекту                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |              | 1 508 204      |               |                      |                |                    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)