

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Скопин, ул. Морской пехоты, д. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## ФАСАД

1. E08-07-001-02	4,25	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	3 357	1 837	<u>32</u>	<u>50,025</u>	<u>213</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

12. E56-3-2	0,068	<u>761,66</u>		51	51		<u>94,97</u>	<u>6</u>
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2		761,66						

13. C509-9900	0,236							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,0675\*3,5**

14. E56-2-2	0,1	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	40	37	<u>3</u>	<u>46,11</u>	<u>5</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	10,79			1	0,93	

15. C509-9900	0,342							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,1\*3,42**

16. E56-1-1	0,06	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	72	63	<u>9</u>	<u>128,73</u>	<u>8</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 051,72	22,70			1	2,15	

17. C509-9900	0,64							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,06\*10,66**

18. E10-01-034-01	0,008	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	1 331	14	<u>4</u>	<u>196,363</u>	<u>2</u>
-------------------	-------	-------------------	---------------	-------	----	----------	----------------	----------

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	1 716,21	25,53	2,2
--	----------	-------	-----

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38\*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=6.4  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. E10-01-034-05	0,092	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	28 261	173	<u>56</u>	<u>215,683</u>	<u>20</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 885,07	25,53			2	2,2	

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38\*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=6.4  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

27. E10-01-035-02	0,068	<u>3 729,05</u>	<u>22,66</u>	252	14	<u>2</u>	<u>24,449</u>	<u>2</u>
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м		208,55	0,73				0,063	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

35. C101-2911	6,75	<u>314,12</u>		2 120				
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м								

38. E56-10-1	0,048	<u>288,06</u>		14	14		<u>36,28</u>	<u>2</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						

39. C509-9900	0,057							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,0483\*1,18**

40. E56-9-1	0,02	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	36	29	<u>7</u>	<u>179,3</u>	<u>4</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97	

41. C509-9900	0,21							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,02\*10,5**

42. E10-01-047-03	0,048	<u>184 774,85</u>	<u>616,03</u>	8 925	107	<u>30</u>	<u>253,046</u>	<u>12</u>
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах, 100 м2 проемов		2 211,62	24,08			1	2,075	

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2564.76=6.38\*402) ]; C101-2054:[ M-(341.85=7.95\*43) ]; C101-2789:[ M-(1878.13=6.4  
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

43. E46-02-009-02	4,3	<u>178,00</u>		765	765		<u>22,82</u>	<u>98</u>
-------------------	-----	---------------	--	-----	-----	--	--------------	-----------

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
46. E15-02-036-01	4,3	<u>6 064,85</u>	<u>66,55</u>	26 079	5 899	<u>286</u>	<u>149,443</u>	<u>643</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	20,61			89	1,8	8
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
50. E15-04-019-06	4,3	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	3 177	517	<u>231</u>	<u>12,121</u>	<u>52</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24						
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
<i>ОТКОСЫ</i>								
56. E15-02-031-01	0,352	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	1 517	767	<u>28</u>	<u>234,669</u>	<u>83</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			11	2,575	1
<b>Объем: 25+10,2</b>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
57. E15-04-019-05	0,25	<u>721,18</u>	<u>8,91</u>	180	37	<u>2</u>	<u>15,87</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		147,43						
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
58. E15-04-005-03	0,102	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	177	45	<u>2</u>	<u>49,335</u>	<u>5</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29				0,025	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
59. E58-20-1	0,058	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	144	20		<u>41,41</u>	<u>2</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	
60. C101-1875	-0,011	<u>11 200,00</u>		-118				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
<b>Объем: 0,0575*(-0,184)</b>								
61. C101-2411	5,75	<u>26,41</u>		152				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
<b>Объем: 0,0575*100</b>								
62. C509-9900	0,013							

Строительный мусор, т

**Объем: 0,0575\*0,224**

*ЦОКОЛЬ*

63. Е53-21-15	0,1	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	53	51		<u>49,69</u>	<u>5</u>
Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков		507,33						

*БАЛКОНЫ*

73. Е46-01-008-02	1	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	1 176	191	<u>38</u>	<u>22,94</u>	<u>23</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			2	0,12	

78. Е12-01-010-01	0,17	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	1 704	188	<u>5</u>	<u>129,663</u>	<u>22</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			1	0,25	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

79. Е61-10-1	0,05	<u>2 894,74</u>	<u>1,21</u>	144	88		<u>201,84</u>	<u>10</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						

80. С509-9900	0,242							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,05\*4,84**

81. Е15-04-019-06	0,1	<u>738,71</u>	<u>53,63</u>	73	12	<u>5</u>	<u>12,121</u>	<u>1</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		120,24						

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

83. Е12-01-017-01	0,03	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	36	8	<u>8</u>	<u>31,303</u>	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			1	2,425	

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

84. Е12-01-017-02	-0,03	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	-7	-1		<u>5,75</u>	
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 10 мм, 100 м2 стяжки		49,68	2,13				0,188	

*Начисления: Н3= 1.25\*5, Н4= 1.25\*5, Н5= 1.15\*5, Н48= 5*

108 Е62-35-2	0,18	<u>1 038,18</u>	<u>0,87</u>	187	126		<u>80,73</u>	<u>15</u>
--------------	------	-----------------	-------------	-----	-----	--	--------------	-----------

. Окраска масляными составами  
ранее окрашенных  
металлических решеток и оград  
без рельефа за 2 раза, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

697,51

#### ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

171 E56-10-1	0,021	<u>288,06</u>		6	6		<u>36,28</u>	<u>1</u>
. Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						

172 C509-9900	0,025							
. Строительный мусор, т								

**Объем: 0,021\*1,18**

173 E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	4	<u>179,3</u>	<u>2</u>
. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94				3,97	

174 C509-9900	0,105							
. Строительный мусор, т								

**Объем: 0,01\*10,5**

175 E09-04-012-01	2,1	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	163	57	<u>50</u>	<u>2,76</u>	<u>6</u>
. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								

177 C101-0887	1	<u>94,68</u>		95				
. Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.								

178 C203-8120	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
. Дверь металлическая однопольная, шт.								

196 E311-01-146-1;	5,12	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	167	21	<u>146</u>	<u>0,578</u>	<u>3</u>
. Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>								

198 X403-1-7;	5,12	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	49		<u>49</u>		
. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т								

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>83 394</b>	<b>11 150</b>	<b><u>997</u></b>		<b><u>1250</u></b>
						<b><u>110</u></b>		<b><u>9</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>83 231</b>	<b>11 093</b>	<b><u>947</u></b>		<b><u>1244</u></b>
						<b>110</b>		<b>9</b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>				<b>5 365</b>				

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	10 911			
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 12, 14, 16, 38, 40, 171, 173; %=106.2 - по стр. 18, 22, 27, 42; %=99 - по стр. 43, 73; %=94.5 - по стр. 46, 50, 56-58, 81; %=83 - по стр. 59; %=86 - по стр. 63; %=108 - по стр. 78, 83, 84; %=79 - по стр. 79; %=80 - по стр. 108; %=100 - по стр. 196)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	5 848			
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 12, 14, 16, 38, 40, 171, 173; %=53.55 - по стр. 18, 22, 27, 42; %=59.5 - по стр. 43, 73; %=46.75 - по стр. 46, 50, 56-58, 81; %=65 - по стр. 59; %=70 - по стр. 63; %=55.25 - по стр. 78, 83, 84; %=50 - по стр. 79, 108; %=60 - по стр. 196)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 990			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	163	57	50	6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	46			
(%=81 - по стр. 175)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	41			
(%=72.25 - по стр. 175)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	250			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	100 240			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 957			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 889			
Расчетная стоимость	563 880,51			
НДС	101 498,49			
Всего по объекту	665 379			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)