

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Михайловский район, р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д.8

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,194	<u>790,06</u> 432,22	<u>7,63</u>	6 475	3 542	<u>63</u>	<u>50,025</u>	<u>410</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,12	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	47	44	<u>3</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>6</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,4104	Объем: 0,12*3,42						
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,04	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	48	42	<u>6</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>5</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
5.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,4264	Объем: 0,04*10,66						
6.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,1333	<u>254 218,66</u> 1 464,63	<u>511,53</u> 9,57	33 887	195	<u>68</u> 1	<u>167,58</u> 0,825	<u>22</u>
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)]; C101-2789:[M-(999.96=6</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
7.	E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1	<u>178,00</u> 178,00		178	178		<u>22,82</u>	<u>23</u>

8. Е15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (карнизов и тяг), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1	<u>6 064,85</u> 1 371,88	<u>66,55</u> 20,61	6 065	1 372	<u>67</u> 21	<u>149,44</u> 1,8	<u>149</u> 2
9. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-108	<u>28,25</u>		-3 051				
Объем: 1*(-108,0)								
10. С101-2615 Сетка стеклотканная, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	105	<u>11,61</u>		1 219				
Объем: 1*105								
11. Е61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	1,5	<u>2 775,97</u> 1 645,31	<u>1,21</u>	4 164	2 468	<u>2</u>	<u>188,25</u>	<u>282</u>
12. С509-9900 Строительный мусор, т	7,26							
Объем: 1,5*4,84								
13. Е15-04-029-04 Армирование стеклотканной штукатурной армирующей сеткой стен фасада, 100 м2 отделяваемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: С101-0622:[М-(915.82=69.75*13.13)]; С101-1814:[М-(8.48=16.95*0.5)]; С101-2135:[М-(24.00=1</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,5	<u>192,00</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,29	288	267	<u>21</u>	<u>19,861</u> 0,025	<u>30</u>
14. С101-2615 Сетка стеклотканная, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	157,5	<u>11,61</u>		1 829				
Объем: 1,50*105								
15. Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	4,895	<u>162,24</u> 162,24		794	794		<u>20,8</u>	<u>102</u>
16. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	6,82	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	7 168	1 373	<u>13</u>	<u>23,6</u>	<u>161</u>
17. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	6,82	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	4 120	943	<u>46</u>	<u>14,881</u>	<u>101</u>

18. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,2592	<u>6 865,00</u>		-1 779				
Объем: 6,82*(-0,038)								
19. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,25916	<u>27 369,80</u>		7 093				
20. Е62-9-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,79	<u>1 853,92</u> 1 010,88	<u>8,36</u> 1,16	1 465	799	<u>7</u> 1	<u>117</u> 0,1	<u>92</u>
21. Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (по сетке), 10 м трещин	4	<u>32,75</u> 24,31		131	97		<u>2,71</u>	<u>11</u>
22. Е15-04-029-04 Армирование стеклотканной штукатурной армирующей сеткой стен фасада (трещин), 100 м2 отделяемой поверхности	0,06	<u>192,00</u> 178,15	<u>13,86</u> 0,29	12	11	<u>1</u>	<u>19,861</u> 0,025	<u>1</u>
Объем: 40*0,15 <i>Вычт.ресурсы: С101-0622:[М-(915.82=69.75*13.13)]; С101-1814:[М-(8.48=16.95*0.5)]; С101-2135:[М-(24.00=1</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23. С101-2615 Сетка стеклотканная, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	6,3	<u>11,61</u>		73				
Объем: 0,06*105								
<i>ОТКОСЫ</i>								
<i>Внутренние откосы</i>								
24. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,139	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	599	303	<u>11</u> 4	<u>234,67</u> 2,575	<u>33</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,139	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29	241	62	<u>2</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>7</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Наружные откосы</i>								
26. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,575	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	2 479	1 254	<u>46</u> 17	<u>234,67</u> 2,575	<u>135</u> 1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,575	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	605	116	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>14</u>

28.	E15-04-019-07 Окразка фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,575	604,07 138,24	6,69	347	79	4	14,881	9
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
29.	C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0219	6 865,00		-150				
Объем: 0,575*(-0,038)									
30.	C101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,02185	27 369,80		598				
31.	E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,048	2 516,07 353,23	5,99 0,93	121	17		41,41 0,08	2
Удал.ресурсы: C509-9900									
32.	C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,0088	11 200,00		-99				
Объем: 0,048*(-0,184)									
33.	C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	4,8	26,41		127				
Объем: 0,048*100									
34.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,01075							
Объем: 0,048*0,224									
35.	E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оконные отливы.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,1255	10 023,19 1 106,02	29,23 3,38	1 258	139	4	129,66 0,25	16
Объем: 50,2*0,25									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
36.	C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,0981	11 200,00		-1 099				
Объем: 0,1255*(-0,782)									
37.	C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	50,2	26,41		1 326				
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ									
38.	E06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (бетонные площадки), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0096	114 733,70 2 164,56	3 211,60 459,84	1 102	21	31 4	253,76 34,138	2
Объем: 4,8*0,2									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
39.	E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	0,102	1 466,71 636,03	596,48 64,70	150	65	61 7	72,772 4,775	2

Объем: 60*1,7/1000

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

40. C201-0843	0,102	<u>11 500,00</u>		1 173				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								

41. E15-04-030-03	0,156	<u>865,19</u>	<u>3,66</u>	136	65	<u>1</u>	<u>46,678</u>	<u>7</u>
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		413,57	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

42. E58-12-2	0,128	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	226	22	<u>3</u>	<u>21,35</u>	<u>3</u>
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2		169,52	3,71				0,32	

43. E09-04-002-01	0,128	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	143	46	<u>77</u>	<u>40,825</u>	<u>5</u>
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия		356,81	46,79			6	3,263	

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

44. C101-3842	0,07119	<u>11 320,50</u>		806				
Профилированный лист оцинкованный, т								

Объем: 0,128*1,08*5,15/1000*100

45. C101-4645	7,68	<u>3,41</u>		26				
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 10 шт.								

Объем: 0,128*60

46. E12-01-010-01	0,068	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	681	75	<u>2</u>	<u>129,66</u>	<u>9</u>
Устройство мелких покрытий (козырьки входа) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

47. E12-01-010-01	0,048	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	481	53	<u>1</u>	<u>129,66</u>	<u>6</u>
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

48. E56-10-1	0,132	<u>288,06</u>		38	38		<u>36,28</u>	<u>5</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06						

Удал.ресурсы: C509-9900

49. C509-9900	0,15576							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,132*1,18

50. E56-9-1	0,04	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	73	58	<u>15</u>	<u>179,3</u>	<u>7</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			2	3,97	

51. C509-9900	0,42							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,04*10,5								
52. E10-04-013-01	0,132	<u>28 392,11</u>	<u>416,25</u>	3 748	97	<u>55</u>	<u>84,111</u>	<u>11</u>
Установка деревянных дверных		735,13	23,13			3	1,713	
блоков, 100 м2 проемов								
Удал.ресурсы: C101-9411								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
53. C203-0223	-13,2	<u>272,00</u>		-3 590				
Блоки дверные с рамочными								
полотнами однопольные ДН 21-								
10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10,								
площадь 2,35 м2, м2								
Объем: 0,132*(-100,0)								
54. C203-8103	13,2	<u>995,65</u>		13 143				
Блоки дверные двупольные								
глухие шлифованные, из массива								
сосны, без покрытия, м2								
55. C101-0888	4	<u>168,30</u>		673				
Скобяные изделия для блоков								
входных дверей в здание								
двупольных, компл.								
56. E15-04-025-04	0,317	<u>1 629,53</u>	<u>10,20</u>	517	307	<u>3</u>	<u>106,64</u>	<u>34</u>
Улучшенная окраска масляными		967,22	0,15				0,013	
составами по дереву заполнений								
дверных проемов, 100 м2								
окрашиваемой поверхности								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
57. E311-01-146-1;	8,68	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	283	36	<u>247</u>	<u>0,578</u>	<u>5</u>
Погрузка. Мусор строительный с		4,15						
погрузкой вручную, т								
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
58. X403-1-7;	8,68	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	82		<u>82</u>		
Перевозка грузов автомобилями-								
самосвалами (работающими вне								
карьеров) на расстояние 7 км.								
(класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				96 470	14 978	<u>943</u>		<u>1712</u>
						68		3
СТОИМОСТЬ				95 004	14 867	<u>805</u>		<u>1700</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
						55		3
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕННЫЕ				26 913				
В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				13 855				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 -								
по стр. 2, 4, 48, 50; %=106.2 -								
по стр. 6, 52; %=99 - по стр.								
7; %=94.5 - по стр. 8, 13, 17,								
22, 24-26, 28, 38, 41, 56;								
%=79 - по стр. 11; %=80 - по								
стр. 15, 16, 20, 27; %=86 - по								
стр. 21; %=83 - по стр. 31, 42;								
%=108 - по стр. 35, 46, 47;								
%=100 - по стр. 57)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	8 042			
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 48, 50; %=53.55 - по стр. 6, 52; %=59.5 - по стр. 7; %=46.75 - по стр. 8, 13, 17, 22, 24-26, 28, 41, 56; %=50 - по стр. 11, 15, 16, 20, 27; %=70 - по стр. 21; %=65 - по стр. 31, 42; %=55.25 - по стр. 35, 38, 46, 47; %=60 - по стр. 57)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 901			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 466	111	<u>138</u>	<u>12</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	100		13	
(%=81 - по стр. 39, 43)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	90			
(%=72.25 - по стр. 39, 43)				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 656			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	118 557			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 955			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 132			
Итого	118 557			
Расчетная стоимость	780 133,90			
НДС	140 424,10			
Всего по смете с НДС	920 558			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)