

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Весенняя, д. 24 к. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

16. Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,014	<u>288,06</u> 288,06	4	4	<u>36,28</u>	1
17. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,014*1,18	0,017					
18. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u> <u>179,3</u> 3,97
19. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,01*10,5	0,105					
23. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,4	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u> <u>2,76</u>
24. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	<u>94,68</u>		95		
25. С203-8120 Дверь металлическая однопольная, шт.	1	<u>2 997,92</u>		2 998		
33. Е15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,034	<u>629,37</u> 124,41	<u>3,66</u> 0,15	21	4	<u>14,042</u> 0,013
41. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>	36,23	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	1 182	150	<u>1 032</u> <u>0,578</u>
43. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	36,23	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	617		<u>617</u>
. ИТОГО ПО СМЕТЕ			22 594	1 855	3 448	222
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			22 485	1 817	3 415	218
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			4 047		168	15
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 104 - по стр. 2; % = 72 - по стр. 3; % = 127.8 - по стр. 4, 6-9; % = 82 - по стр. 16, 18; % = 94.5 - по стр. 33; % = 100 - по стр. 41)			2 151		168	15

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		1 303			
(% = 60 - по стр. 2, 41;					
% = 38.25 - по стр. 3;					
% = 80.75 - по стр. 4, 6-9;					
% = 62 - по стр. 16, 18;					
% = 46.75 - по стр. 33)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		25 939			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		109	38	33	4
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		31			
(% = 81 - по стр. 23)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		27			
(% = 72.25 - по стр. 23)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		167			
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		26 106			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		2 182			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 330			
Проверка сметной	0,5		131		
документации					
Итого		26 237			
Расчетная стоимость		176 304,24			
НДС	18		31 734,76		
Всего по объекту			208 039		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)