

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Фирсова, д.18

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Колич е-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. облс. машин, чел-ч | |
|------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| | | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | обслуж. машины | |
| | | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмоксти, 100 м3 конструкций | 0,064 | <u>6 008,44</u> 2 022,24 | <u>3 986,20</u> 423,83 | 383 | 129 | <u>254</u> 27 | <u>243,35</u> 41,39 | <u>15,4771</u> 2,6324 |
| Объем: 6,36*2,4 | | | | | | | | | |
| 3. | E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: Н5= 1.15</i> | 0,318 | <u>1 381,38</u> 1 381,38 | | 439 | 439 | | <u>177,1</u> | <u>56,2824</u> |
| 4. | E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Удал.ресурсы: С408-9040</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 0,159 | <u>2 836,83</u> 144,98 | <u>2 679,65</u> 221,91 | 451 | 23 | <u>426</u> 35 | <u>18,078</u> 17,35 | <u>2,87259</u> 2,75692 |
| 5. | C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,1589*110 | 17,48 | <u>55,26</u> | | 966 | | | | |
| 6. | E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под отмоксту из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 1,589 | <u>3 139,45</u> 255,29 | <u>342,36</u> 43,75 | 4 989 | 406 | <u>544</u> 70 | <u>30,176</u> 3,9625 | <u>47,9497</u> 6,29641 |
| 7. | E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i> | -1,589 | <u>470,41</u> 10,51 | <u>22,50</u> 2,53 | -748 | -17 | <u>-36</u> -4 | <u>1,242</u> 0,25 | <u>-1,9735</u> -0,3973 |
| 8. | E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий отмоксти однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | 1,589 | <u>3 413,58</u> 161,53 | <u>72,10</u> 0,71 | 5 425 | 257 | <u>115</u> 1 | <u>17,388</u> 0,0625 | <u>27,6295</u> 0,09931 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|--------|-----|------------|---------------|----------------|--|
| 9. С410-0054 | -11,35 | <u>429,00</u> | | -4 867 | | | | | |
| Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т | | | | | | | | | |
| Объем: 1,589*(-7,14) | | | | | | | | | |
| 10. С410-0011 | 11,35 | <u>425,16</u> | | 4 824 | | | | | |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т | | | | | | | | | |
| 11. Е27-07-001-02 | 1,589 | <u>3 326,24</u> | <u>63,00</u> | 5 285 | 236 | <u>100</u> | <u>16,008</u> | <u>25,4367</u> | |
| На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия | | | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6 | | | | | | | | | |
| 12. С410-0054 | -11,54 | <u>429,00</u> | | -4 949 | | | | | |
| Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т | | | | | | | | | |
| Объем: 1,589*(-1,21) | | | | | | | | | |
| Начисления: Н48= 6 | | | | | | | | | |
| 13. С410-0011 | 11,54 | <u>425,16</u> | | 4 905 | | | | | |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т | | | | | | | | | |
| 14. Е56-10-1 | 0,062 | <u>288,06</u> | | 18 | 18 | | <u>36,28</u> | <u>2,24936</u> | |
| Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | | | | | | | | | |
| Удал.ресурсы: С509-9900 | | | | | | | | | |
| 15. С509-9900 | 0,073 | | | | | | | | |
| Строительный мусор, т | | | | | | | | | |
| Объем: 0,062*1,18 | | | | | | | | | |
| 16. Е56-9-1 | 0,05 | <u>1 807,42</u> | <u>369,43</u> | 90 | 72 | <u>18</u> | <u>179,3</u> | <u>8,965</u> | |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | | | | | | | | | |
| Удал.ресурсы: С509-9900 | | | | | | | | | |
| 17. С509-9900 | 0,525 | | | | | | | | |
| Строительный мусор, т | | | | | | | | | |
| Объем: 0,05*10,5 | | | | | | | | | |
| 18. Е09-04-012-01 | 6,2 | <u>78,06</u> | <u>23,84</u> | 484 | 170 | <u>148</u> | <u>2,76</u> | <u>17,112</u> | |
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк), 1 м2 проема | | | | | | | | | |
| Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066 | | | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | | | | | | | | |
| 19. С101-0887 | 5 | <u>94,68</u> | | 473 | | | | | |
| Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл. | | | | | | | | | |
| 20. С201-8212 | 5 | <u>882,41</u> | | 4 412 | | | | | |
| Люк металлический входа в подвал, шт. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 21. E09-06-001-02 | 0,002 | <u>649,33</u> | <u>132,92</u> | 1 | 1 | | <u>50,79</u> | <u>0,11428</u> |
| Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций | | 433,24 | 1,62 | | | | 0,12 | 0,00027 |
| Объем: 0,45*5/1000 | | | | | | | | |
| <i>Удал.ресурсы: C201-9002</i> | | | | | | | | |
| 22. C201-0843 | 0,002 | <u>11 500,00</u> | | 26 | | | | |
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | | | | | | | | |
| Объем: 0,00225*1 | | | | | | | | |
| 23. E15-04-030-04 | 0,005 | <u>1 175,65</u> | <u>3,66</u> | 5 | 3 | | <u>81,719</u> | <u>0,36774</u> |
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 724,03 | 0,15 | | | | 0,0125 | 5,6E-05 |
| <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> | | | | | | | | |
| 24. E311-01-146-1; | 15,86 | <u>32,64</u> | <u>28,49</u> | 518 | 66 | <u>452</u> | <u>0,5777</u> | <u>9,16232</u> |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | | 4,15 | | | | | | |
| <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i> | | | | | | | | |
| 25. X403-1-14; | 15,86 | <u>17,04</u> | <u>17,04</u> | 270 | | <u>270</u> | | |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т | | | | | | | | |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 23 400 | 1 803 | <u>2 291</u> | | <u>211,65</u> |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 18 477 | 1 632 | <u>2 143</u> | | <u>11,587</u> |
| . МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 11 168 | | | 131 | 11,586 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | 1 910 | | | | |
| (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 3; %=127.8 - по стр. 4, 6-8, 11; %=82 - по стр. 14, 16; %=94.5 - по стр. 23; %=100 - по стр. 24) | | | | | | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | | | | 1 173 | | | | |
| (%=60 - по стр. 1, 24; %=38.25 - по стр. 3; %=80.75 - по стр. 4, 6-8, 11; %=62 - по стр. 14, 16; %=46.75 - по стр. 23) | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 21 560 | | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 4 923 | 171 | <u>148</u> | | <u>17,226</u> |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | 139 | | | | 0,0003 |
| (%=81 - по стр. 18, 21) | | | | | | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | | | | 124 | | | | |
| (%=72.25 - по стр. 18, 21) | | | | | | | | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | 5 186 |
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | 26 746 |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | 2 049 |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | 1 297 |
| Проверка сметной документации | 0,5 | 134 |
| Итого с ПСД | | 26 880 |
| Расчетная стоимость | | 189 781,36 |
| НДС | 18 | 34 160,64 |
| Всего по смете с НДС | | 223 942 |

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)