

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на допы капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 10
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. Е10-01-035-02	0,056	<u>3 729,05</u>	<u>22,66</u>	209	12	<u>1</u>	<u>24,449</u>	<u>1</u>
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах без демонтажа, 100 п. м		208,55	0,73				0,063	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. С101-2905	5,6	<u>157,73</u>		883				
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м								

3. Е62-41-1	14,7	<u>162,24</u>		2 385	2 385		<u>20,8</u>	<u>306</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						

4. Е62-25-7	14,7	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	15 450	2 959	<u>28</u>	<u>23,6</u>	<u>347</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

5. Е15-04-019-07	14,7	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	8 879	2 032	<u>98</u>	<u>14,881</u>	<u>219</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. С101-3469	-0,559	<u>6 865,00</u>		-3 835				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 14,7*(-0,038)								

7. С101-4418	0,559	<u>27 369,80</u>		15 289				
Краска фасадная, акриловая, т								

Объем: 14,7*(0,038)

8. Е62-9-11	2,893	<u>1 900,99</u>	<u>5,23</u>	5 499	3 062	<u>15</u>	<u>122,5</u>	<u>354</u>
-------------	-------	-----------------	-------------	-------	-------	-----------	--------------	------------

Улучшенная масляная
окраска ранее окрашенных
окон за два раза только со
стороны фасада с
приставных лестниц с
расчисткой старой краски до
35%, 100 м2 окрашиваемой
поверхности

1 058,40

ОТКОСЫ

9. E15-02-031-01	1,159	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	4 997	2 527	<u>93</u>	<u>234,669</u>	<u>272</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			35	2,575	3

Объем: 110,4+5,5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. E15-04-027-05	1,159	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	618	152	<u>4</u>	<u>13,789</u>	<u>16</u>
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Объем: 110,4+5,5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11. E15-04-006-03	1,159	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	86	84	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>9</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	

Объем: 110,4+5,5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

12. C101-3451	0,015	<u>11 594,98</u>		175				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								

Объем: 1,159*0,013

13. E15-04-019-07	1,126	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	681	156	<u>8</u>	<u>14,881</u>	<u>17</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Объем: 110,4+2,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

14. C101-3469	-0,043	<u>6 865,00</u>		-294				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 1,1256*(-0,038)

15. C101-4418	0,043	<u>27 369,80</u>		1 171				
Краска фасадная, акриловая,								

Объем: 1,1256*(0,038)

16. E15-04-005-03	0,033	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	59	15	<u>1</u>	<u>49,335</u>	<u>2</u>
-------------------	-------	-----------------	--------------	----	----	----------	---------------	----------

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	442,53	0,29	0,025
---	--------	------	-------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

БАЛКОНЫ

17. Е08-07-001-02	7,168	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	5 663	3 098	<u>55</u>	<u>50,025</u>	<u>359</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. Е07-07-001-03	2,4	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	629	561	<u>68</u>	<u>28,6</u>	<u>69</u>
Демонтаж ограждений балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)		233,66	1,57			4	0,116	

Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

19. Е09-03-014-01	1,416	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	2 078	901	<u>845</u>	<u>72,772</u>	<u>103</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			92	4,775	7

Объем: 240*5,9/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

20. С103-1754	991,2	<u>13,30</u>		13 183
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м				

Объем: 240*4,13

21. Е09-02-028-02	2,4	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	11 800	2 157	<u>6 322</u>	<u>96,727</u>	<u>232</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2		898,59	255,68			614	18,925	45

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22. С101-2404	132	<u>7,50</u>		990
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м				

Объем: 2,4*2,2/4*100

23. С101-4639	144	<u>4,17</u>		600
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 10 шт.				

Объем: 2,4*60

24. С101-3031	1,335	<u>12 408,44</u>		16 564
Профилированный настил окрашенный, т				

бъем: 2,4*1,08*5,15/1000*100

25. E15-04-030-04	0,384	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	451	278	<u>1</u>	<u>81,719</u>	<u>31</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				0,013	
Объем: 240*0,16								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
26. E58-3-1	2,3	<u>71,18</u>	<u>0,20</u>	163	163		<u>9,1</u>	<u>21</u>
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий		70,98						
27. C509-9900	0,276							
Строительный мусор, т								
Объем: 2,3*0,12								
28. E12-01-010-01	0,805	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	8 069	890	<u>24</u>	<u>129,663</u>	<u>104</u>
Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			3	0,25	
Объем: 230*0,35								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
29. E311-01-146-1;	2,5	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	81	10	<u>71</u>	<u>0,578</u>	<u>1</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
30. X403-1-14;	2,5	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	43		<u>43</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				112 566	21 442	<u>7 679</u>		<u>2463</u>
СТОИМОСТЬ						748		55
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ				84 515	18 384	<u>512</u>		<u>2128</u>
РАБОТ -								
. МАТЕРИАЛЫ НЕ				34 682		42		3
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				16 898				
(%=106.2 - по стр. 1; %=80 - по стр. 3, 4, 8; %=94.5 - по стр. 5, 9-11, 13, 16, 25; %=109.8 - по стр. 17; %=117 - по стр. 18; %=83 - по стр. 26; %=108 - по стр. 28; %=100 - по стр. 29)								

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		9 798			
(%=53.55 - по стр. 1;					
%=50 - по стр. 3, 4, 8;					
%=46.75 - по стр. 5, 9-11,					
13, 16, 25; %=68 - по стр.					
17; %=72.25 - по стр. 18;					
%=65 - по стр. 26;					
%=55.25 - по стр. 28;					
%=60 - по стр. 29)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		111 211			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		14 868	3 058	<u>7 167</u>	<u>335</u>
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
				706	52
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		3 049			
(%=81 - по стр. 19, 21)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		2 719			
(%=72.25 - по стр. 19, 21)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		20 636			
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ		13 183			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		13 183			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		145 030			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		19 947			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		12 517			
Проверка сметной	0,1	145			
документации					
Итого		145 175			
Расчетная стоимость		1 135 441,53			
НДС	18	204 379,47			
Всего по смете с НДС		1 339 821			

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)