

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Стройкова, д. 69. к. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. облс. машин, чел. ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,067	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	401	135	<u>266</u> 28	<u>243,35</u> 41,39	<u>16</u> 3
Объем: 167*1*0,04									
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта	0,334	<u>1 381,38</u> 1 381,38		461	461		<u>177,1</u>	<u>59</u>
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>									
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,167	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	474	24	<u>448</u> 37	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
<i>Удал.ресурсы: С408-9040</i>									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
4.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний,	18,37	<u>55,26</u>		1 015				
Объем: 0,167*110									
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1,67	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 243	426	<u>572</u> 73	<u>30,176</u> 3,963	<u>50</u> 7
Объем: 16,7/0,1									
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров	-1,67	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-786	-18	<u>-38</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i>									
7.	E27-07-001-01	1,67	<u>3 413,58</u>	<u>72,10</u>	5 701	270	<u>120</u>	<u>17,388</u>	<u>29</u>

Устройство асфальтобетонных покрытий отмоксти из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	161,53	0,71	1	0,063
--	--------	------	---	-------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

8. C410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-11,92	<u>429,00</u>	-5 115
--	--------	---------------	--------

Объем: 1,67*(-7,14)

9. C410-0011 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т	11,92	<u>425,16</u>	5 070
--	-------	---------------	-------

Объем: 1,67*(7,14)

10. E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия	1,67	<u>3 326,24</u> 148,70	<u>63,00</u>	5 554	248	<u>105</u>	<u>16,008</u>	<u>27</u>
---	------	---------------------------	--------------	-------	-----	------------	---------------	-----------

Начисления: H3= 1.25*6, H4= 1.25*6, H5= 1.15*6, H48= 6

11. C410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-12,12	<u>429,00</u>	-5 201
---	--------	---------------	--------

Объем: 1,67*(-1,21)

Начисления: H48= 6

12. C410-0011 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т	12,12	<u>425,16</u>	5 155
---	-------	---------------	-------

Объем: 1,67*(1,21)

Начисления: H48= 6

13. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,025	<u>288,06</u> 288,06	7	7	<u>36,28</u>	<u>1</u>
--	-------	-------------------------	---	---	--------------	----------

Удал.ресурсы: C509-9900

14. C509-9900 Строительный мусор, т	0,03
--	------

Объем: 0,025*1,18

15. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,04	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	73	58	<u>15</u> 2	<u>179,3</u> 3,97	<u>7</u>
--	------	-----------------------------	------------------------	----	----	----------------	----------------------	----------

Удал.ресурсы: C509-9900

16. C509-9900 Строительный мусор, т	0,42
--	------

Объем: 0,04*10,5

17. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2,5	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>	195	68	<u>60</u>	<u>2,76</u>	<u>7</u>
Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	4	<u>94,68</u>		379				
19. С203-8120 Дверь металлическая однопольная , шт.	4	<u>2 997,92</u>		11 992				
20. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (решетки на окнах), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	<u>1 038,18</u> 697,51	<u>0,87</u>	15	10		<u>80,73</u>	<u>1</u>
21. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	15,36	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	502	64	<u>438</u>	<u>0,578</u>	<u>9</u>
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
22. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	15,36	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	262		<u>262</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				31 397	1 753	<u>2 248</u>		<u>207</u>
СТОИМОСТЬ				31 202	1 685	<u>2 188</u>		<u>13</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								<u>200</u>
РАБОТ -								
						137		13
. МАТЕРИАЛЫ НЕ				23 611				
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1 980				
(%=104 - по стр. 1; %=72 -								
по стр. 2; %=127.8 - по стр.								
3, 5-7, 10; %=82 - по стр.								
13, 15; %=80 - по стр. 20;								
%=100 - по стр. 21)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				1 211				
(%=60 - по стр. 1, 21;								
%=38.25 - по стр. 2;								
%=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10;								
%=62 - по стр. 13, 15; %=50								
- по стр. 20)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ				34 393				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
СТОИМОСТЬ				195	68	60		7
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ								
РАБОТ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				55				
(%=81 - по стр. 17)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				49				
(%=72.25 - по стр. 17)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ				299				
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ								
РАБОТ -								
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				34 692				

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		2 035
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 260
ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ	0,5	173
ДОКУМЕНТАЦИИ		
Итого		34 865
Расчетная стоимость		196188,14
НДС	18	35313,86
Всего с НДС		231 502

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)