

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### (Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Стройкова, д. 67 к.1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

9. C410-0011	11,424	<u>425,16</u>	4 857
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			
10. E27-07-001-02	1,6	<u>3 326,24</u> 148,70	<u>63,00</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м <sup>2</sup> покрытия			
<i>Начисления: H3= 6*1.25, H4= 6*1.25, H5= 6*1.15, H48= 6</i>			
11. C410-0054	-11,616	<u>429,00</u>	-4 983
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т			
<b>Объем: 1,6*(-1,21)</b>			
<i>Начисления: H48= 6</i>			
12. C410-0011	11,62	<u>425,16</u>	4 940
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			
13. E56-10-1	0,025	<u>288,06</u> 288,06	7
Снятие дверных полотен, 100 м <sup>2</sup> дверных полотен			
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>			
14. C509-9900	0,0295		
Строительный мусор, т			
<b>Объем: 0,025*1,18</b>			
15. E56-9-1	0,04	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок			
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>			
16. C509-9900	0,42		
Строительный мусор, т			
<b>Объем: 0,04*10,5</b>			
17. E09-04-012-01	2,5	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк входа в подвал), 1 м <sup>2</sup> проема			
<i>Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066</i>			
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>			
18. C101-0887	4	<u>94,68</u>	379
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.			
19. C201-8209	4	<u>629,79</u>	2 519
Люк входа в подвал 80x80 см,			
20. E09-06-001-02	0,00675	<u>747,55</u>	<u>166,15</u>
		5	3
		<u>1</u>	<u>58,4085</u>
			<u>0,3943</u>

Монтаж лотков, решеток,  
затворов из полосовой и  
тонколистовой стали решетки  
на окна, 1 т конструкций

**Объем: 1,25\*5,4/1000**

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций	498,23	2,03					0,15	0,001
<b>Объем: 1,25*5,4/1000</b>								
Удал.ресурсы: C201-9002								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
<hr/>								
21. С201-0843	0,00675	<u>11 500,00</u>	78					
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
<b>22. Е62-35-2</b>	0,0125	<u>1 038,18</u>	0,87	13	9		<u>80,73</u>	<u>1.0091</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		697,51						
<b>23. Е311-01-146-1;</b>	15,81	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	516	66	<u>450</u>	<u>0,5777</u>	<u>9,1334</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
<hr/>								
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;</i>								
<b>24. Х403-1-14;</b>	15,81	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	269			<u>269</u>	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
<hr/>								
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>21 273</b>	<b>1 692</b>	<b><u>2 207</u></b>	<b><u>200,38</u></b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>18 476</b>	<b>1 621</b>	<b><u>2 146</u></b>	<b><u>11,625</u></b>	<b><u>193,09</u></b>
							<b>132</b>	<b><u>11,624</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>				<b>11 149</b>				
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>1 902</b>				
(% = 104 - по стр. 1; % = 72 - по стр. 2; % = 127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; % = 82 - по стр. 13, 15; % = 80 - по стр. 22; % = 100 - по стр. 23)								
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				<b>1 167</b>				
(% = 60 - по стр. 1, 23; % = 38.25 - по стр. 2; % = 80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; % = 62 - по стр. 13, 15; % = 50 - по стр. 22)								
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>21 545</b>				
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>2 797</b>	<b>71</b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>7,2943</u></b>	
								<b>0,001</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>57</b>				
(% = 81 - по стр. 17, 20)								
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				<b>51</b>				
(% = 72.25 - по стр. 17, 20)								
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>2 905</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>24 450</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>1 959</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>1 218</b>				

<b>Проверка сметной документации</b>	<b>0,5</b>	<b>122</b>
<b>Итого с ПСД</b>		<b>24 572</b>
<b>Расчетная стоимость</b>		<b>173 530,51</b>
<b>НДС</b>	<b>18</b>	<b>31 235,49</b>
<b>Всего по смете с НДС</b>		<b>204 766</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)