

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 1 кор. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,199	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 195	402	<u>793</u> 84	<u>243,35</u> 41,39	<u>48,4267</u> 8,23661
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	0,598	<u>1 381,38</u> 1 381,38		826	826		<u>177,1</u>	<u>105,906</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,199	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	564	29	<u>533</u> 44	<u>18,078</u> 17,35	<u>3,59752</u> 3,45265
4.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, <b>Объем: 0,199*110</b>	21,89	<u>55,26</u>		1 210				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,99	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	6 247	508	<u>681</u> 87	<u>30,176</u> 3,9625	<u>60,0502</u> 7,88538
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i>	-1,99	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-936	-21	<u>-45</u> -5	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2,4716</u> -0,4975
7.	E27-07-001-01 Устройство отмотки из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,9	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	6 486	307	<u>137</u> 1	<u>17,388</u> 0,0625	<u>33,0372</u> 0,11875
8.	S410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-13,57	<u>429,00</u>		-5 820				

**Объем: 1,9\*(-7,14)**

9. C410-0011	13,57	<u>425,16</u>	5 768
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

**Объем: 1,9\*(7,14)**

10. E27-07-001-02	1,9	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	6 321	283	<u>120</u>	<u>16,008</u>	<u>30,4152</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6см, 100 м2 покрытия								
		148,70						

Начисления: H3= 1.25\*6, H4= 1.25\*6, H5= 1.15\*6, H48= 6

11. C410-0054	-13,79	<u>429,00</u>	-5 918
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т			

**Объем: 1,9\*(-1,21)**

Начисления: H48= 6

12. C410-0011	13,79	<u>425,16</u>	5 865
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

**Объем: 1,9\*(1,21)**

Начисления: H48= 6

13. E56-10-1	0,014	<u>288,06</u>	4	4	<u>36,28</u>	<u>0,50792</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06				

14. C509-9900	0,017
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,014\*1,18**

15. E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	4	<u>179,3</u>	<u>1,793</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94					
							3,97	0,0397

16. C509-9900	0,105
Строительный мусор, т	

**Объем: 0,01\*10,5**

17. E09-04-012-01	1,4	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u>	<u>2,76</u>	<u>3,864</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема		27,38						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. C101-0887	1	<u>94,68</u>	95
Скобяные изделия для блоков входных			

19. C203-8120	1	<u>2 997,92</u>	2 998
Дверь металлическая однопольная, шт.			

20. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	<u>1 038,18</u> 697,51	<u>0,87</u>	10	7		<u>80,73</u>	<u>0,8073</u>
21. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т <b>Объем: 0,11+45,77</b> <i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>	45,88	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	1 497	190	<u>1 307</u>	<u>0,5777</u>	<u>26,5049</u>
22. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	45,88	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	782		<u>782</u>		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>27 321</b>	<b>2 587</b>	<b><u>4 345</u></b>		<b><u>312,44</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>27 212</b>	<b>2 549</b>	<b><u>4 312</u></b>		<b><u>19,236</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>				<b>15 936</b>			<b>211</b>	<b>19,236</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2; %=127.8 - по стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по стр. 13, 15; %=80 - по стр. 20; %=100 - по стр. 21)</b>				<b>2 886</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 21; %=38.25 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10; %=62 - по стр. 13, 15; %=50 - по стр. 20) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>1 733</b>				
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>109</b>	<b>38</b>	<b>33</b>		<b>3,864</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17)</b>				<b>31</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 17)</b>				<b>27</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>167</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>31 998</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>2 917</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>1 760</b>				
Проверка сметной документации	0,5			<b>160</b>				
Итого				<b>32 158</b>				
Расчетная стоимость				<b>230 202,54</b>				
НДС	18			<b>41 436,46</b>				
Всего по смете с НДС				<b>271 639</b>				

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)