

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Морской пехоты, д.1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>ФАСАД</i>									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,83	<u>790,06</u> 432,22	<u>7,63</u>	3 817	2 088	<u>37</u>	<u>50,025</u>	<u>242</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
2.	E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,068	<u>761,66</u> 761,66		51	51		<u>94,97</u>	<u>6</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,236							
<b>Объем: 0,0675*3,5</b>									
4.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,1	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 10,79	40	37	<u>3</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>5</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
5.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,342							
<b>Объем: 0,1*3,42</b>									
6.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,06	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 22,70	72	63	<u>9</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>8</u>
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
7.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,64							
<b>Объем: 0,06*10,66</b>									
8.	E10-01-034-01	0,008	<u>168 390,87</u>	<u>533,86</u>	1 331	14	<u>4</u>	<u>196,363</u>	<u>2</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> , 100 м <sup>2</sup> проемов	1 716,21	25,53				2,2			
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=6.38*215) ]; Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
9. E10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых, 100 м <sup>2</sup> проемов	0,092	<u>307 188,01</u> 1 885,07	<u>609,94</u> 25,53	28 261	173	<u>56</u> 2	<u>215,683</u> 2,2	<u>20</u>	
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=6.38*215) ]; Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
10. E10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м	0,068	<u>3 729,05</u> 208,55	<u>22,66</u> 0,73	252	14	<u>2</u>	<u>24,449</u> 0,063	<u>2</u>	
<i>Удал.ресурсы: C101-9138 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
11. C101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м	6,75	<u>314,12</u>		2 120					
12. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,048	<u>288,06</u> 288,06		14	14		<u>36,28</u>	<u>2</u>	
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
13. C509-9900 Строительный мусор, т	0,057								
<b>Объем: 0,0483*1,18</b>									
14. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,02	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	36	29	<u>7</u> 1	<u>179,3</u> 3,97	<u>4</u>	
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>									
15. C509-9900 Строительный мусор, т	0,21								
<b>Объем: 0,02*10,5</b>									
16. E10-01-047-03 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах, 100 м <sup>2</sup> проемов	0,048	<u>184 774,85</u> 2 211,62	<u>616,03</u> 24,08	8 925	107	<u>30</u> 1	<u>253,046</u> 2,075	<u>12</u>	
<i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2564.76=6.38*402) ]; C101-2054:[ M-(341.85=7.95*43) ]; C101-2789:[ M-(1878.13=6.38*294) ]; Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
17. E15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя, 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки	4,3	<u>28 260,81</u> 1 121,04	<u>225,41</u> 4,90	121 521	4 820	<u>969</u> 21	<u>122,119</u> 0,363	<u>525</u> 2	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									

18.	E15-01-070-01	49,53	<u>146,38</u> 16,56	<u>0,58</u>	7 250	820	<u>29</u>	<u>1,783</u>	<u>88</u>
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов								
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19.	E15-01-070-02	2,99	<u>169,51</u> 18,16	<u>0,65</u>	507	54	<u>2</u>	<u>1,955</u>	<u>6</u>
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов								
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	<i>ОТКОСЫ</i>								
20.	E15-02-031-01	0,102	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	439	222	<u>8</u> 3	<u>234,669</u> 2,575	<u>24</u>
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21.	E15-04-005-03	0,102	<u>1 734,45</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,29	177	45	<u>2</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>5</u>
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	<i>ЦОКОЛЬ</i>								
22.	E53-21-15	0,1	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	53	51		<u>49,69</u>	<u>5</u>
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков								
	<i>БАЛКОНЫ</i>								
23.	E46-01-008-02	1	<u>1 176,24</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	1 176	191	<u>38</u> 2	<u>22,94</u> 0,12	<u>23</u>
	Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3								
24.	E61-10-1	0,05	<u>2 894,74</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	144	88		<u>201,84</u>	<u>10</u>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности								
	<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
25.	C509-9900	0,242							

Строительный мусор, т

**Объем: 0,05\*4,84**

26. E15-04-019-06	0,1	<u>738,71</u> 120,24	<u>53,63</u>	73	12	<u>5</u>	<u>12,121</u>	<u>1</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. C101-3469	-0,004	<u>6 865,00</u>		-26				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 0,1*(-0,038)</b>								
28. C101-4418	0,004	<u>27 369,80</u>		104				
Краска фасадная, акриловая, т								
29. E12-01-017-01	0,03	<u>1 234,73</u> 270,46	<u>281,25</u> 27,33	36	8	<u>8</u> 1	<u>31,303</u> 2,425	<u>1</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. E12-01-017-02	-0,03	<u>281,01</u> 49,68	<u>16,63</u> 2,13	-7	-1		<u>5,75</u> 0,188	
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 10 мм, 100 м2 стяжки								
<i>Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5</i>								
31. E15-01-062-02	0,336	<u>28 260,81</u> 1 121,04	<u>225,41</u> 4,90	9 496	377	<u>76</u> 2	<u>122,119</u> 0,363	<u>41</u>
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (ограждение балконов), 100 м2 поверхности облицовки								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<b>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</b>								
32. E56-10-1	0,03	<u>288,06</u> 288,06		9	9		<u>36,28</u>	<u>1</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
33. C509-9900	0,035							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,0299*1,18</b>								
34. E56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u> 3,97	<u>2</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
35. C509-9900	0,105							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,01*10,5</b>								
36. E09-04-012-01	2,99	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	233	82	<u>71</u>	<u>2,76</u>	<u>8</u>

Установка металлических  
дверных блоков в готовые  
проемы, 1 м2 проема 27,38

Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066  
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

37. С101-0888	1	<u>168,30</u>		168					
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.									
38. С203-8125	1	<u>4 355,88</u>		4 356					
Дверь металлическая двупольная распашная утепленная, шт.									
39. Е311-01-146-1;	1,86	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	61	8	<u>53</u>	<u>0,578</u>	<u>1</u>	
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т									
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;									
40. Х403-1-7;	1,86	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	18		<u>18</u>			
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т									
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>190 725</b>	<b>9 390</b>	<b><u>1 431</u></b>		<b><u>1044</u></b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>190 492</b>	<b>9 308</b>	<b><u>1 360</u></b>		<b><u>1036</u></b>	
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>						<b>35</b>		<b>2</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>6 748</b>				<b>2</b>	
<b>(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4, 6, 12, 14, 32, 34; %=106.2 - по стр. 8-10, 16; %=94.5 - по стр. 17-21, 26, 31; %=86 - по стр. 22; %=99 - по стр. 23; %=79 - по стр. 24; %=108 - по стр. 29, 30; %=100 - по стр. 39)</b>				<b>9 151</b>					
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				<b>4 909</b>					
<b>(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 6, 12, 14, 32, 34; %=53.55 - по стр. 8-10, 16; %=46.75 - по стр. 17-21, 26, 31; %=70 - по стр. 22; %=59.5 - по стр. 23; %=50 - по стр. 24; %=55.25 - по стр. 29, 30; %=60 - по стр. 39)</b>									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>204 552</b>					
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>233</b>	<b>82</b>	<b>71</b>		<b>8</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				<b>66</b>					
<b>(%=81 - по стр. 36)</b>									
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				<b>59</b>					
<b>(%=72.25 - по стр. 36)</b>									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>358</b>					
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>204 910</b>					

<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ</b>		<b>9 217</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>4 968</b>
<b>Итого</b>		<b>204 910</b>
<b>Расчетная стоимость</b>		<b>868 264,41</b>
<b>НДС</b>	<b>18</b>	<b>156 287,59</b>
<b>Итого НДС</b>		<b>1 024 552</b>
<b>Проектные работы (в т.ч. НДС)</b>		<b>5 000</b>
<b>Всего по смете с НДС</b>		<b>1 029 552</b>

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*