

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, проезд. Гоголя,д.7

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (без стоимости) (фановые трубы), 100 м трубопровода	0,13	<u>851,88</u> 702,73	<u>8,23</u> 0,85	110	91	<u>1</u>	<u>70,84</u> 0,06	<u>9</u>
Вычт.ресурсы: C302-3340:[M-(7025.92=70.40*99.8)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
2.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы), 100 м трубопровода	0,07	<u>7 877,80</u> 702,73	<u>8,23</u> 0,85	552	49	<u>1</u>	<u>70,84</u> 0,06	<u>5</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
3.	E20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт	20	<u>55,34</u> 37,19	<u>9,66</u> 0,18	1 107	744	<u>193</u> 4	<u>4,2</u> 0,01	<u>84</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
4.	C301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, шт.	20	<u>656,40</u>		13 128				
НАДСТРОЙКИ НАД ЛЮКАМИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
5.	E10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусев, 1 м3 древесины в конструкции	0,25	<u>2 447,72</u> 216,83	<u>41,89</u>	611	54	<u>10</u>	<u>25,88</u>	<u>6</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
6.	E26-01-011-01 Изоляция стен плитами минераловатными, 1 м3 изоляции	1,2	<u>960,48</u> 158,11	<u>56,11</u>	1 153	190	<u>67</u>	<u>17,02</u>	<u>20</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
7.	E10-01-012-01	0,61	<u>3 587,08</u>	<u>61,45</u>	2 188	220	<u>37</u>	<u>41,75</u>	<u>25</u>

Обшивка каркасных стен
досками обшивки, 100 м2
обшивки стен (за вычетом
проемов)

360,67

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

8. Е58-12-1	0,08	<u>2 492,19</u>	<u>40,78</u>	199	20	<u>3</u>	<u>31,83</u>	<u>3</u>
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2		252,73	5,94				0,44	

9. Е12-01-002-10	0,08	<u>5 454,70</u>	<u>28,79</u>	436	7	<u>2</u>	<u>9,71</u>	<u>1</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли		91,24	1,86				0,14	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

10. С101-1961	-9,28	<u>45,20</u>		-419				
Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,08*(-116,0)								

11. С101-5373	9,28	<u>36,57</u>		339				
Рубитекс РК-5,0, м2								
Объем: 0,08*116								

12. Е10-01-039-01	0,026	<u>24 997,09</u>	<u>1 263,35</u>	660	25	<u>33</u>	<u>102,96</u>	<u>3</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов		945,17	163,53			4	12,11	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

13. С101-0889	2	<u>94,68</u>		189				
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополных, компл.								

14. Т01-01-01-041	8	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	344	33	<u>258</u>	<u>0,58</u>	<u>5</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						

15. Т03-21-01-014	8	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	104		<u>104</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	20 701	1 433	<u>709</u>	<u>161</u>
			8	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 356	516	<u>152</u>	<u>58</u>
			4	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	528			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	518			
(%=106.2 - по стр. 5, 7, 12; %=90 - по стр. 6; %=83 - по стр. 8; %=108 - по стр. 9)				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	293			
(%=53.55 - по стр. 5, 7, 12; %=59.5 - по стр. 6; %=65 - по стр. 8; %=55.25 - по стр. 9)				

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		6 167			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		14 897	884	<u>195</u>	<u>98</u>
				4	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1-3)		1 023			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-3)		627			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		16 547			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		448	33	362	5
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 14)		33			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14)		20			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		448			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		23 162			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 541			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		920			
Проверка сметной документации	0,5	116			
Итого		23 278			
Расчетная стоимость		132 217,80			
НДС	18	23 799,20			
Всего с НДС		156 017			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Соломатина М.С.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)