

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Стройкова, д.69 корп. 1
НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E16-04-001-03 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (фановые трубы), 100 м трубопровода	0,12	<u>29 408,18</u> 635,78	<u>11,79</u> 1,19	3 528	76	<u>1</u>	<u>68,44</u> 0,09	<u>8</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
2.	E20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт	16	<u>55,34</u> 37,19	<u>9,66</u> 0,18	886	595	<u>155</u> 3	<u>4,2</u> 0,01	<u>67</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
3.	C301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, шт.	16	<u>656,40</u>		10 502				
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					14 916	671	<u>156</u> 3		<u>75</u>
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14 916	671	<u>156</u> 3		<u>75</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					777				
(%=115.2 - по стр. 1, 2)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -					476				
(%=70.55 - по стр. 1, 2)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 169				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					16 169				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					777				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					476				
Проверка сметной документации					0,5	81			
Итого					16 250				
Расчетная стоимость					131 385,59				
НДС					18	23 649,41			
Всего с НДС						155 035			

Составил: Ведущий инженер-сметчик

Соломатина М.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО

Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)