

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул. Черновицкая ,д.22/46

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	E20-02-010-08	29	<u>55,34</u>	<u>9,66</u>	1 605	1 079	<u>280</u>	<u>4,2</u>	<u>122</u>
	Установка зонтов над шахтами		37,19	0,18			5	0,01	

из листовой стали  
прямоугольного сечения  
периметром 4000 мм, 1 зонт

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2.	C301-0475	1,026	<u>8 136,00</u>		8 344				
	Крепления для зонтов, т								

**Объем: ((479\*1,31)+(128\*3,11))/1000**

3.	C301-0295	29	<u>656,40</u>		19 036				
----	-----------	----	---------------	--	--------	--	--	--	--

Зонты вентиляционных систем  
из листовой оцинкованной  
стали, прямоугольные,  
периметром шахты 4000 мм,  
шт.

4.	E13-03-002-04	0,297	<u>279,54</u>	<u>11,79</u>	83	19	<u>4</u>	<u>6,11</u>	<u>2</u>
	Огрунтовка металлических		65,03	0,13				0,01	

поверхностей за один раз  
грунтовкой ГФ-021, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5.	E15-04-030-04	0,297	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	357	215	<u>1</u>	<u>81,72</u>	<u>24</u>
	Масляная окраска		724,03	0,18				0,01	

металлических поверхностей  
решеток, переплетов, труб  
диаметром менее 50 мм и т.п.,  
количество окрасок 2, 100 м2  
окрашиваемой поверхности

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>29 425</b>	<b>1 313</b>	<b><u>285</u></b>	<b><u>148</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ</b>	<b>440</b>	<b>234</b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>26</u></b>
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ</b>				
<b>РАБОТ -</b>				
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>	<b>218</b>			
<b>(%=81 - по стр. 4; %=94.5 -</b>				
<b>по стр. 5)</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>	<b>112</b>			
<b>(%=59.5 - по стр. 4;</b>				
<b>%=46.75 - по стр. 5)</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ</b>	<b>770</b>			
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ</b>				
<b>РАБОТ -</b>				

СТОИМОСТЬ		28 985	1 079	<u>280</u>	<u>122</u>
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
				5	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		1 249			
(%=115.2 - по стр. 1)					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		765			
(%=70.55 - по стр. 1)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		30 999			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		31 769			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		1 467			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		877			
Проверка сметной	0,5	159			
документации					
Итого		31 928			
Расчетная стоимость		147 289,83			
НДС	18	26 512,17			
Всего с НДС		173 802			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Соломатина М.С.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)