

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Свободы, д.3

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. Е08-07-001-02	22,36	<u>783,07</u>	<u>7,63</u>	17 512	9 666	<u>171</u>	<u>50,025</u>	<u>1119</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22						

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. Е53-21-6	4,17	<u>840,80</u>	<u>554,25</u>	3 506	1 195	<u>2 311</u>	<u>29,36</u>	<u>122</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пенной, 100 м восстановленной герметизации стыков		286,55	57,65			240	5,73	24

Удал.ресурсы: С101-9108

Вычт.ресурсы: Х03-1005:[ЭМ-(2736.30=477.54*5.73), ЗПМ-(82.51=14.40*5.73)]

3. С101-2388	52,13	<u>67,00</u>		3 492				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 4,17*100/8

4. Е62-41-1	1,501	<u>162,24</u>		244	244		<u>20,8</u>	<u>31</u>
Очистка вручную поверхности стыков (ПРИМ), 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						

Объем: (1918 -417)*0,1

5. Е07-05-039-07	19,18	<u>2 318,51</u>	<u>799,20</u>	44 469	4 027	<u>15 329</u>	<u>23,15</u>	<u>444</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			1 623	8,413	161

Вычт.ресурсы: Х03-1910:[ЭМ-(492.37=53.87*9.14)]

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. С101-0605	-1,462	<u>17 183,00</u>		-25 113				
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т								

Объем: 19,18*(-0,0762)

7. С101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	1462	<u>54,21</u>		79 229				
Объем: 19,18*(0,0762)*1000								
8. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,918	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	142	139	<u>3</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>14</u>
<i>Удал.ресурсы: С101-9732</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,025	<u>11 594,98</u>		289				
Объем: 1,918*0,013								
10. Е15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м	38,36	<u>1 043,26</u> 25,04		40 020	961		<u>2,76</u>	<u>106</u>
Объем: 1918*2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
11. С101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м	-383,6	<u>101,10</u>		-38 782				
Объем: 38,36*(-10,0)								
12. С101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	383,6	<u>6,45</u>		2 474				
Объем: 38,36*10,0								
13. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,565	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	225	209	<u>16</u> 7	<u>46,11</u> 0,93	<u>26</u> 1
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
14. С509-9900 Строительный мусор, т	1,933							
Объем: 0,5651*3,42								
15. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,2	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	241	210	<u>31</u> 5	<u>128,73</u> 2,15	<u>26</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
16. С509-9900 Строительный мусор, т	2,132							
Объем: 0,2*10,66								
17. Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0,047	<u>305 261,18</u> 2 171,82	<u>635,31</u> 29,70	14 256	101	<u>30</u> 1	<u>248,492</u> 2,2	<u>12</u>

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. E10-01-034-04	0,518	<u>301 440,29</u>	<u>533,14</u>	156 267	841	<u>276</u>	<u>185,53</u>	<u>96</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов		1 621,52	11,14			6	0,825	

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2060.74=6.38*323)]; C101-2054:[M-(532.65=7.95*67)]

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

19. E46-02-009-02	10,23	<u>178,00</u>		1 821	1 821		<u>22,82</u>	<u>233</u>
Отбивка фактурной штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						

Объем: 1279*0,8

20. E62-41-1	3,837	<u>162,24</u>		623	623		<u>20,8</u>	<u>80</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						

Объем: 1279*0,3

21. E15-04-006-03	12,79	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	948	927	<u>19</u>	<u>7,533</u>	<u>96</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18			2	0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. C101-3451	0,166	<u>11 594,98</u>		1 928				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								

Объем: 12,79*0,013

23. E62-25-7	12,79	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	13 443	2 575	<u>24</u>	<u>23,6</u>	<u>302</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						

24. E15-04-019-07	12,79	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	7 726	1 768	<u>86</u>	<u>14,881</u>	<u>190</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

25. C101-3469	-0,486	<u>6 865,00</u>		-3 337				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 12,79*(-0,038)

26. C101-4418	0,486	<u>27 390,91</u>		13 313				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								

Объем: 12,79*0,038

27. E62-9-5	1,84	<u>1 714,01</u>	<u>8,36</u>	3 154	1 633	<u>15</u>	<u>102,7</u>	<u>189</u>
-------------	------	-----------------	-------------	-------	-------	-----------	--------------	------------

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	887,33	1,35		2	0,1			
ОТКОСЫ								
28. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	1,091	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	2 745	385	<u>7</u> 1	<u>41,41</u> 0,08	<u>45</u>
Объем: 25,1+84								
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
29. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,201	<u>11 200,00</u>		-2 248				
Объем: 1,091*(-0,184)								
30. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	109,1	<u>26,41</u>		2 881				
Объем: 1,091*100								
31. С509-9900 Строительный мусор, т	0,244							
Объем: 1,091*0,224								
<i>Откосы внутренние</i>								
32. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	676	327	<u>12</u> 5	<u>234,669</u> 2,575	<u>35</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,36	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	27	26	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>3</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
34. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,005	<u>11 594,98</u>		54				
Объем: 0,36*0,013								
35. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы+подоконник), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	703	181	<u>7</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>20</u>
Объем: 36+5								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Откосы наружные</i>								
36. Е62-41-1	0,73	<u>162,24</u>		118	118		<u>20,8</u>	<u>15</u>

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24							
37. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,833	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	876	168	<u>2</u>	<u>23,6</u>	<u>20</u>	
38. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,833	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	503	115	<u>6</u>	<u>14,881</u>	<u>12</u>	
39. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т Объем: 0,833*(-0,038)	-0,032	<u>6 865,00</u>		-217					
40. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т Объем: 0,833*0,038	0,032	<u>27 390,91</u>		867					
<i>ЦОКОЛЬ</i>									
41. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	0,1	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	290	176		<u>201,84</u>	<u>20</u>	
42. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,1*4,84	0,484								
43. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,605	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	636	122	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>14</u>	
44. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,605	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	366	84	<u>4</u>	<u>14,881</u>	<u>9</u>	
45. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т Объем: 0,605*(-0,038)	-0,023	<u>6 865,00</u>		-158					
46. С101-4418	0,023	<u>27 390,91</u>		630					

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ,
т

Объем: 0,605*0,038

БАЛКОНЫ

47. E15-04-027-05	0,437	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	235	57	<u>2</u>	<u>13,789</u>	<u>6</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,18				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

48. E15-04-019-07	0,437	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	264	60	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>7</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

49. C101-3469	-0,017	<u>6 865,00</u>		-114				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,437*(-0,038)

50. C101-4418	0,017	<u>27 390,91</u>		455				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								

Объем: 0,437*0,038

Ограждение балконов

51. E07-07-001-03	1,3	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	341	304	<u>37</u>	<u>28,6</u>	<u>37</u>
Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)		233,66	1,57			2	0,116	

Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0

52. C509-9900	1,82							
Строительный мусор, т								

Объем: 130*14/1000

53. E09-03-014-01	1,888	<u>1 464,86</u>	<u>596,48</u>	2 766	1 201	<u>1 126</u>	<u>72,772</u>	<u>137</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			122	4,775	9

Объем: 5,9*320/1000

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

54. C103-1754	1322	<u>13,29</u>		17 564				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								

Объем: 4,13*320

55. E15-04-030-04	0,512	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	616	371	<u>2</u>	<u>81,719</u>	<u>42</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,18				0,013	

Объем: 320*0,16

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

56. E09-02-028-02	3,2	<u>4 916,66</u>	<u>2 634,05</u>	15 733	2 875	<u>8 429</u>	<u>96,727</u>	<u>310</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м2		898,59	255,68			818	18,925	61

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. C101-3031	1,78	<u>12 411,23</u>		22 090				
Профилированный настил окрашенный, т								

Объем: 3,20*1,08*5,15/1000*100

58. C101-4639	19,2	<u>41,00</u>		787				
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 100 шт.								

Объем: 320*6

59. C101-2404	140,8	<u>7,50</u>		1 056				
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								

60. E12-01-010-01	1,344	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	13 474	1 486	<u>39</u>	<u>129,663</u>	<u>174</u>
Устройство мелких покрытий (отливы и свесы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			5	0,25	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

61. E46-04-008-01	0,168	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	26	19	<u>7</u>	<u>14,38</u>	<u>2</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						

62. C509-9900	0,262							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,168*0,78*2

63. E61-10-1	0,02	<u>2 905,55</u>	<u>1,21</u>	58	35		<u>201,84</u>	<u>4</u>
Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (штукатурка козырьков раствором снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности		1 764,08						

Удал.ресурсы: C509-9900

64. E15-04-027-05	0,168	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	91	22	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>2</u>
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,18				0,013	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

65. E15-04-019-07	0,168	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	101	23	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
-------------------	-------	---------------	-------------	-----	----	----------	---------------	----------

Окраска фасадов акриловыми
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

138,24

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

66. C101-3469	-0,006	<u>6 865,00</u>	-44
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 0,168*(-0,038)

67. C101-4418	0,006	<u>27 390,91</u>	175
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т			

Объем: 0,168*0,038

68. E53-21-15	0,42	<u>533,37</u>	<u>0,87</u>	224	213	<u>49,69</u>	<u>21</u>
Устройство промазки и расшивка швов плит карнизных свесов, 100 м восстановленной герметизации стыков							

69. E46-01-008-02	0,1	<u>1 184,11</u>	<u>38,21</u>	119	19	<u>4</u>	<u>22,94</u>	<u>2</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление плит козырьков с устройством опалубки), 1 м3								

70. E12-01-017-01	0,168	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	225	45	<u>40</u>	<u>31,303</u>	<u>5</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

71. E12-01-017-02	0,168	<u>2 319,84</u>	<u>116,38</u>	390	58	<u>20</u>	<u>40,25</u>	<u>2</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки								

Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35

72. E12-01-016-02	0,168	<u>122,50</u>	<u>4,36</u>	21	5	<u>1</u>	<u>3,22</u>	<u>1</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

73. E12-01-002-09	0,168	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	1 680	26	<u>9</u>	<u>16,514</u>	<u>3</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

74. C101-1961	-19,15	<u>45,20</u>	-866
Изопласт К ЭКП-4,5, м2			

Объем: 0,168*(-114,0)

75. C101-3358	19,15	<u>30,11</u>	577
Унифлекс ТКП, м2			

Объем: 0,168*(114,0)

76. C101-1962	-19,49	<u>38,42</u>		-749				
Изопласт П ЭПП-4,0, м2								
Объем: 0,168*(-116,0)								
77. C101-4249	19,49	<u>26,13</u>		509				
Унифлекс ТПП, м2								
Объем: 0,168*(116,0)								
78. E12-01-010-01	0,07	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	701	77	<u>2 129,663</u>	<u>9</u>	
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38			0,25		
(козырьки входа) из листовой								
оцинкованной стали, 100 м2								
покрытия								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
79. C101-1875	-0,055	<u>11 200,00</u>		-613				
Сталь листовая оцинкованная								
толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,07*(-0,782)								
80. C101-3742	0,047	<u>10 196,65</u>		481				
Сталь листовая оцинкованная								
толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,05474/5,7*4,91								
81. E12-01-004-04	0,084	<u>12 347,37</u>	<u>119,24</u>	1 037	31	<u>10 40,825</u>	<u>3</u>	
Устройство примыканий		374,77	11,99			1 0,888		
кровель из наплавляемых								
материалов к стенам и								
парапетам высотой до 600 мм								
без фартуков, 100 м								
примыканий								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
82. C101-1961	-21,17	<u>45,20</u>		-957				
Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,084*(-252,0)								
83. C101-3358	21,17	<u>30,11</u>		637				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,084*(252,0)								
84. C101-8050	0,563	<u>66,11</u>		37				
Герметик-клей ТИХОPLAST,								
битумный, кровельный,								
черный, DEN BRAVEN, л								
Объем: 0,084*6,7								
85. E12-01-010-01	0,01	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	101	11	<u>129,663</u>	<u>1</u>	
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38			0,25		
(фартук) из листовой								
оцинкованной стали, 100 м2								
покрытия								
Объем: 8,4*0,12								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
86. C101-1875	-0,008	<u>11 200,00</u>		-88				
Сталь листовая оцинкованная								
толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,01008*(-0,782)								
87. C101-3742	0,007	<u>10 196,65</u>		69				
Сталь листовая оцинкованная								
толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,00788/5,7*4,91								
88. E06-01-001-16	0,012	<u>119 324,47</u>	<u>3 211,60</u>	1 432	26	<u>39 253,759</u>	<u>3</u>	
Устройство площадок входа, 100		2 164,56	459,84			6 34,138		
м3 бетона, бутобетона и								
железобетона в деле								

Двери

89. E62-29-2	0,23	<u>568,11</u> 163,61	<u>0,87</u>	131	38		<u>18,72</u>	<u>4</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности								
90. T01-01-01-041	6,88	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	296	29	<u>221</u>	<u>0,578</u>	<u>4</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза								
91. T03-21-01-014	6,88	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	89		<u>89</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				427 996	35 673	<u>28 433</u>		<u>4066</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				391 548	31 568	<u>2 854</u>		<u>256</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				132 030		1 914		186
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 68; %=80 - по стр. 4, 20, 23, 27, 36, 37, 43, 89; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 21, 24, 32, 33, 35, 38, 44, 47, 48, 55, 64, 65, 88; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17, 18; %=99 - по стр. 19, 61, 69; %=83 - по стр. 28; %=79 - по стр. 41, 63; %=117 - по стр. 51; %=108 - по стр. 60, 70-73, 78, 81, 85)				35 090				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 68; %=50 - по стр. 4, 20, 23, 27, 36, 37, 41, 43, 63, 89; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 21, 24, 32, 33, 35, 38, 44, 47, 48, 55, 64, 65; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17, 18; %=59.5 - по стр. 19, 61, 69; %=65 - по стр. 28; %=72.25 - по стр. 51; %=55.25 - по стр. 60, 70-73, 78, 81, 85, 88)				21 109				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				447 747				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18 499	4 076	<u>9 555</u>		<u>447</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 53, 56)				4 063		940		70

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -					3 624
(%=72.25 - по стр. 53, 56)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ					26 186
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ					17 564
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ					17 564
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ					385
ГРУЗОВ -			29	310	4
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ					29
РАСХОДЫ - (%=100 - по стр.					
90)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17
- (%=60 - по стр. 90)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ					385
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					491 882
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ					39 153
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 733
Проверка сметной	0,1				492
документации					
Итого					492 374
Расчетная стоимость					2 542 904,24
НДС	18				457 722,76
Итого с НДС					3 000 627
Проектные работы	в т.ч. НДС				5 000
Всего по смете					3 005 627

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)