

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Михайловский район , р.п. Октябрьский, ул. Клубная, д. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E08-07-001-02	5,04	<u>790,06</u>	<u>7,63</u>	3 981	2 178	<u>38</u>	<u>50,025</u>	<u>252</u>
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

2. E56-2-2	0,0624	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	25	23	<u>2</u>	<u>46,11</u>	<u>3</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		369,80	10,79			1	0,93	

Удал.ресурсы: C509-9900

3. C509-9900	0,2134
Строительный мусор, т	

Объем: 0,0624*3,42

4. E56-1-2	0,02	<u>3 276,03</u>	<u>293,62</u>	66	60	<u>6</u>	<u>382,36</u>	<u>8</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. 100 коробок		2 982,41	37,50			1	3,62	

Удал.ресурсы: C509-9900

5. C509-9900	0,2152
Строительный мусор, т	

Объем: 0,02*10,76

6. E10-01-034-04	0,0646	<u>306 648,66</u>	<u>533,14</u>	19 797	105	<u>34</u>	<u>185,53</u>	<u>12</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов		1 621,52	9,57			1	0,825	

Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2060.74=6.38*323)]; C101-2054:[M-(532.65=7.95*67)]; C101-2789:[M-(1282.00=

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

7. E56-10-1	0,0435	<u>288,06</u>	13	13	<u>36,28</u>	<u>2</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2						
		288,06				
дверных полотен						

Удал.ресурсы: C509-9900

8. C509-9900	0,0513
Строительный мусор, т	

Объем: 0,0435*1,18

9. E56-9-1	0,02	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	36	29	<u>7</u>	<u>179,3</u>	4
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			1	3,97	
Удал.ресурсы: C509-9900								
10. C509-9900	0,21							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,02*10,5								
11. E61-10-3	1,51	<u>2 775,97</u>	<u>1,21</u>	4 191	2 484	<u>2</u>	<u>188,25</u>	<u>284</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 645,31						
Удал.ресурсы: C509-9900								
12. C509-9900	7,3084							
Строительный мусор, т								
Объем: 1,51*4,84								
13. E15-02-036-01	0,5	<u>6 064,85</u>	<u>66,55</u>	3 032	686	<u>33</u>	<u>149,443</u>	<u>75</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (карнизов и тяг), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	20,61			10	1,8	1
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. C101-0874	-54	<u>28,25</u>		-1 526				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 0,5*(-108,0)								
15. C101-2615	52,5	<u>11,61</u>		610				
Сетка стеклотканная, штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 0,5*105								
16. E62-41-1	4,39	<u>162,24</u>		712	712		<u>20,8</u>	<u>91</u>
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		162,24						
17. E62-25-7	4,39	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	4 614	884	<u>8</u>	<u>23,6</u>	<u>104</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
18. E15-04-019-07	4,39	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	2 652	607	<u>29</u>	<u>14,881</u>	<u>65</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
Начисления: Н3= 1.25. Н4= 1.25. Н5= 1.15								

19. С101-3469	-0,1668	<u>6 865,00</u>		-1 145				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 4,39*(-0,038)								
20. С101-4418	0,1668	<u>27 369,80</u>		4 566				
Краска фасадная, акриловая, т								
21. Е62-9-3	0,136	<u>1 853,92</u>	<u>8,36</u>	252	137	<u>1</u>	<u>117</u>	<u>16</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>ОТКОСЫ</i>								
<i>Внутренние откосы</i>								
22. Е15-02-031-01	0,041	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	176	89	<u>3</u>	<u>234,669</u>	<u>10</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23. Е15-04-005-03	0,041	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	71	18	<u>1</u>	<u>49,335</u>	<u>2</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Наружные откосы</i>								
24. Е62-25-7	0,175	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	183	35		<u>23,6</u>	<u>4</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								
25. Е15-04-019-07	0,175	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	105	24	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>3</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
26. С101-3469	-0,0067	<u>6 865,00</u>		-46				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,175*(-0,038)								
27. С101-4418	0,0067	<u>27 369,80</u>		182				
Краска фасадная, акриловая, т								
28. Е58-20-1	0,09	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	227	32	<u>1</u>	<u>41,41</u>	<u>4</u>
Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м								
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
29. С101-1875	-0,0166	<u>11 200,00</u>		-185				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,09*(-0,184)								
30. С101-2411	9	<u>26,41</u>		238				

Водоотлив оконный шириной
планки 250 мм из оцинкованной
стали с полимерным покрытием,
п.м

Объем: 0,09*100

31. C509-9900 0,0202
Строительный мусор, т

Объем: 0,09*0,224

ЦОКОЛЬ

32. E15-02-036-01 0,15 6 064,85 66,55 910 206 10 149,443 22
Штукатурка по сетке без 1 371,88 20,61 3 1,8
устройства каркаса улучшенная
стен (цоколя), 100 м2
оштукатуриваемой поверхности
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. C101-0874 -16,2 28,25 -458
Сетка тканая с квадратными
ячейками № 05 без покрытия, м2

Объем: 0,15*(-108,0)

34. C101-2615 15,75 11,61 183
Сетка стеклотканная,
штукатурная, армирующая,
фасадная, м2

Объем: 0,15*105

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

35. E58-17-3 0,043 191,31 1,07 8 8 24,39 1
Разборка покрытий кровель из 190,24
волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов, 100
м2 покрытия кровли

36. E09-03-014-01 0,05 721,18 334,03 36 19 17 44,296 2
Демонтаж связей и распорок 387,15 36,23 2 2,674
металлоконструкций козырька, 1
т конструкций
Удал.ресурсы: C201-9002
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

37. E06-01-015-01 0,02 13 388,41 75,31 268 64 2 362,262 7
Установка анкерных болтов в 3 209,64 4,23 0,313
готовые гнезда с заделкой
длиной до 1 м, 1 т
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38. E09-03-012-12 0,0313 532,64 342,43 17 2 11 7,579
Монтаж опорных стоек козырька 67,98 37,39 1 2,613
входа, 1 т конструкций

Объем: (5*6,26)/1000

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

39. C201-0841 31,3 11,83 370
Стойки металлические со
струбцинами из круглых труб и
гнуто сварных профилей массой
отправочной марки до 0,1 т, кг

40. E09-03-014-01 0,0204 1 466,71 596,48 30 13 12 72,772 1

Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций	636,03	64,70	1	4,775
---	--------	-------	---	-------

Объем: (12*1,7)/1000

Удал.ресурсы: C201-9002

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

41. C201-0843	0,0204	<u>11 500,00</u>		235
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т				

42. E15-04-030-04	0,023	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	27	17	<u>81,719</u>	<u>2</u>
		724,03	0,15			0,013	
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности							

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

43. E58-12-2	0,043	<u>1 766,82</u>	<u>26,57</u>	76	7	<u>1</u>	<u>21,35</u>	<u>1</u>
		169,52	3,71				0,32	
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2								

44. E09-04-002-01	0,043	<u>1 110,10</u>	<u>600,64</u>	48	15	<u>26</u>	<u>40,825</u>	<u>2</u>
		356,81	46,79			2	3,263	
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия								

Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

45. C101-3842	0,0239	<u>11 320,50</u>		271
Профилированный лист оцинкованный, т				

Объем: 0,043*1,08*5,15/1000*100

46. C101-4645	2,58	<u>3,41</u>		9
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 10 шт.				

Объем: 0,043*60

47. E12-01-010-01	0,096	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	962	106	<u>3</u>	<u>129,663</u>	<u>12</u>
		1 106,02	3,38				0,25	
Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

48. E09-04-012-01	4,35	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	340	119	<u>104</u>	<u>2,76</u>	<u>12</u>
		27,38						
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема								

Удал.ресурсы: C101-9411; C203-9066

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

49. C101-0888	2	<u>168,30</u>		337
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.				

50. C203-8125	2	<u>4 355,88</u>		8 712
---------------	---	-----------------	--	-------

Дверь металлическая
двупольная утепленная, шт.

51. E06-01-001-16	0,0086	<u>114 733,70</u>	<u>3 211,60</u>	987	19	<u>28</u>	<u>253,759</u>	<u>2</u>
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (бетонной площадки), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		2 164,56	459,84			4	34,138	
Объем: 4,3*0,2								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
52. E311-01-146-1;	8,08	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	264	34	<u>230</u>	<u>0,578</u>	<u>5</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;								
53. X403-1-7;	8,08	<u>9,48</u>	<u>9,48</u>	77		<u>77</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				56 536	8 745	<u>687</u>		<u>1008</u>
СТОИМОСТЬ						28		1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				55 460	8 577	<u>517</u>		<u>991</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						22		1
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				15 108				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4, 7, 9; %=106.2 - по стр. 6; %=79 - по стр. 11; %=94.5 - по стр. 13, 18, 22, 23, 25, 32, 37, 42, 51; %=80 - по стр. 16, 17, 21, 24; %=83 - по стр. 28, 35, 43; %=108 - по стр. 47; %=100 - по стр. 52)				7 828				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				4 679				
(%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 7, 9; %=53.55 - по стр. 6; %=50 - по стр. 11, 16, 17, 21, 24; %=46.75 - по стр. 13, 18, 22, 23, 25, 32, 42; %=65 - по стр. 28, 35, 43; %=55.25 - по стр. 37, 47, 51; %=60 - по стр. 52)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 967				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 076	168	<u>170</u>		<u>17</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						6		
(%=81 - по стр. 36, 38, 40, 44, 48)				140				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				125				
(%=72.25 - по стр. 36, 38, 40, 44, 48)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 341				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				69 308				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 968				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 804				
Итого				69 308				

Расчетная стоимость
НДС
Итого с НДС

18

437 625,42
78 772,59
516 398

Составил: Ведущий инженер-сметчик _____
Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО _____
Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)