

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Великанова, д. 3

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. Е53-21-6	5,04	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	18 058	1 444	<u>16 614</u>	<u>29,36</u>	<u>148</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			736	11,46	58

2. С101-2388	63	<u>72,80</u>		4 586				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

Объем: 5,04*100/8

3. Е53-21-7	5,04	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	31 828	1 561	<u>30 267</u>	<u>31,73</u>	<u>160</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			1 350	21,02	106

4. С101-5361	383	<u>54,22</u>		20 768				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

Объем: 5,04*0,76*100

5. Е07-05-039-07	5,04	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	15 211	1 058	<u>7 554</u>	<u>23,15</u>	<u>117</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			427	8,413	42

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. С101-0605	-0,384	<u>17 183,00</u>		-6 599				
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т								
Объем: 5,04*(-0,0762)								
7. С101-5361	384	<u>54,22</u>		20 823				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								
Объем: 5,04*(0,0762)*1000								
8. Е15-04-006-03	1,008	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	74	73	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>8</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. С101-3451	0,013	<u>11 594,98</u>		152				
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т								
Объем: 1,008*0,013								
10. Е15-07-001-01	20,16	<u>1 037,86</u>		20 923	505		<u>2,76</u>	<u>56</u>
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								
Вычт.ресурсы: С113-0003:[М-(5.40=7716.70*0.0007)]								
Начисления: Н5= 1.15								
11. С101-2779	-2016	<u>10,11</u>		-20 382				
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м								
Объем: 20,16*(-100,0)								
12. С101-2951	201,6	<u>6,45</u>		1 300				
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м								
Объем: 20,16*(100,0)/10								
13. Е56-2-2	0,13	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	52	48	<u>4</u>	<u>46,11</u>	<u>6</u>
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								
14. С509-9900	0,445							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,13*3,42								
15. Е56-1-1	0,12	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	145	126	<u>19</u>	<u>128,73</u>	<u>15</u>
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								
16. С509-9900	1,279							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,12*10,66								
17. Е10-01-034-03	0,13	<u>310 472,13</u>	<u>635,31</u>	40 361	282	<u>83</u>	<u>248,492</u>	<u>32</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	2 171,82	25,53			3	2,2		
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(2737.02=6.38*429)]; C101-2054:[M-(564.45=7.95*71)]; C101-2789:[M-(1737.11=								
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
18. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	70	16	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
19. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,004	<u>6 865,00</u>		-30				
Объем: 0,115*(-0,038)								
20. C101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,004	<u>27 369,80</u>		120				
Объем: 0,115*(0,038)								
ОТКОСЫ								
21. E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,103	<u>4 311,38</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 29,88	444	225	<u>8</u> 3	<u>234,669</u> 2,575	<u>24</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
22. E15-04-027-05 Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,103	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	55	14		<u>13,789</u> 0,013	<u>1</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
23. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,103	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	62	14	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
24. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,004	<u>6 865,00</u>		-27				
Объем: 0,103*(-0,038)								
25. C101-4418 Краска фасадная, АКРИАЛ, т	0,004	<u>27 369,80</u>		107				
Объем: 0,103*(0,038)								
26. E58-20-1	0,162	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	407	57	<u>1</u>	<u>41,41</u>	<u>7</u>

Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	0,93				0,08	
27. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,03	<u>11 200,00</u>		-334				
Объем: 0,162*(-0,184)								
28. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	16,2	<u>26,41</u>		428				
Объем: 0,162*100								
29. С509-9900 Строительный мусор, т	0,036							
Объем: 0,162*0,224								
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
30. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков	2	<u>529,42</u> 507,33	<u>0,87</u>	1 059	1 015	<u>2</u>	<u>49,69</u>	<u>99</u>
31. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	<u>1 729,65</u> 681,87	<u>77,36</u> 43,61	2 249	886	<u>101</u> 57	<u>70,88</u> 3,475	<u>92</u> 5
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>								
32. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1,3	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	96	94	<u>2</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>10</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,017	<u>11 594,98</u>		196				
Объем: 1,3*0,013								
34. Е15-04-027-05 Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	693	170	<u>5</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>18</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	786	180	<u>9</u>	<u>14,881</u>	<u>19</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

36. С101-3469	-0,049	<u>6 865,00</u>	-339
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т			

Объем: 1,3*(-0,038)

37. С101-4418	0,049	<u>27 369,80</u>	1 352
Краска фасадная, АКРИАЛ, т			

Объем: 1,3*(0,038)

БАЛКОНЫ

38. Е08-07-001-02	5,88	<u>733,68</u>	<u>7,63</u>	4 314	2 210	<u>45</u>	<u>43,5</u>	<u>256</u>
		375,84						
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ по балконам, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1,15

39. Е15-02-001-01	0,05	<u>1 831,93</u>	<u>77,36</u>	92	39	<u>4</u>	<u>81,512</u>	<u>4</u>
		784,15	43,61			2	3,475	
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40. Е09-03-014-01	1,033	<u>1 383,75</u>	<u>596,48</u>	1 429	571	<u>616</u>	<u>63,28</u>	<u>65</u>
		553,07	64,70			67	4,775	5
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1,15

41. С103-1754	722,8	<u>13,30</u>	9 613
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м			

42. Е09-02-028-02	1,75	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	8 604	1 573	<u>4 610</u>	<u>96,727</u>	<u>169</u>
		898,59	255,68			447	18,925	33
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

43. С101-2404	96	<u>7,50</u>	720
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м			

44. С101-4639	105	<u>4,17</u>	438
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 10 шт.			

Объем: 1,75*60

46. С101-3031	0,973	<u>12 408,44</u>	12 078
Профилированный настил окрашенный, т			

Объем: 1,75*1,08*5,15/1000*100

45. E15-04-030-04	0,28	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	329	203	<u>1</u>	<u>81,719</u>	<u>23</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

47. E12-01-010-01	0,61	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	6 115	675	<u>18</u>	<u>129,663</u>	<u>79</u>
Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			2	0,25	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

48. E46-01-008-02	0,5	<u>1 176,24</u>	<u>38,21</u>	588	95	<u>19</u>	<u>22,94</u>	<u>11</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			1	0,12	

49. E61-4-1	0,244	<u>3 158,37</u>	<u>22,51</u>	770	503	<u>5</u>	<u>229,75</u>	<u>56</u>
Ремонт штукатурки плит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		2 060,86	8,35			2	0,72	

50. C509-9900	0,825							
Строительный мусор, т								

Объем: 0,244*3,38

51. E15-04-027-05	0,244	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	130	32	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>3</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

52. E15-04-019-07	0,244	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	148	34	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>4</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

53. C101-3469	-0,009	<u>6 865,00</u>		-64				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

Объем: 0,244*(-0,038)

54. C101-4418	0,009	<u>27 369,80</u>		254				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								

Объем: 0,244*(0,038)

55. E46-04-008-01	0,272	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	42	31	<u>11</u>	<u>14,38</u>	<u>4</u>
-------------------	-------	---------------	--------------	----	----	-----------	--------------	----------

Разборка покрытий кровель
из рулонных материалов, 100
м2 покрытия

112,16

56. E12-01-017-01	0,244	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	302	66	<u>69</u>	<u>31,303</u>	<u>8</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			7	2,425	1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
57. E12-01-017-02	0,244	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	480	85	<u>28</u>	<u>40,25</u>	<u>10</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки		347,76	14,88			4	1,313	
Начисления: H3= 35*1.25, H4= 35*1.25, H5= 35*1.15, H48= 35								
58. E12-01-016-02	0,272	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	33	8	<u>1</u>	<u>3,22</u>	<u>1</u>
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		28,14						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
59. E12-01-002-09	0,244	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	2 440	38	<u>13</u>	<u>16,514</u>	<u>4</u>
Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли		155,23	3,38			1	0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
60. C101-1961	-27,82	<u>45,20</u>		-1 257				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,244*(-114,0)								
61. C101-3358	27,82	<u>30,11</u>		838				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,244*(114,0)								
62. C101-1962	-28,3	<u>38,42</u>		-1 087				
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2								
Объем: 0,244*(-116,0)								
63. C101-4249	28,3	<u>26,16</u>		740				
Унифлекс ТПП, м2								
Объем: 0,244*(116,0)								
64. E12-01-010-01	0,09	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	903	100	<u>3</u>	<u>129,663</u>	<u>12</u>
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
65. E12-01-004-04	0,094	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	1 155	35	<u>11</u>	<u>40,825</u>	<u>4</u>
Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			1	0,888	

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

66. C101-8050	0,63	<u>66,11</u>		42
Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л				

Объем: 0,094*6,7

67. C101-1961	-23,69	<u>45,20</u>		-1 071
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2				

Объем: 0,094*(-252,0)

68. C101-3358	23,69	<u>30,11</u>		713
Унифлекс ТКП, м2				

Объем: 0,094*(252,0)

69. E12-01-010-01	0,011	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	112	12	<u>129,663</u>	<u>1</u>
		1 106,02	3,38			0,25	
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия							

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

70. E06-01-005-01	0,025	<u>66 853,93</u>	<u>4 432,63</u>	1 671	107	<u>111</u>	<u>507,472</u>	<u>13</u>
		4 293,21	582,24			15	43,225	1
Устройство бетонной площадки входа, 100 м3 бетона и железобетона в деле								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

71. E06-01-015-07	0,02	<u>11 680,45</u>	<u>43,88</u>	234	45	<u>1</u>	<u>248,193</u>	<u>5</u>
		2 251,11	2,54				0,188	
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

72. E09-03-012-12	0,109	<u>532,64</u>	<u>342,43</u>	57	7	<u>37</u>	<u>7,579</u>	<u>1</u>
		67,98	37,39			4	2,613	
Монтаж опорных стоек козырька входа, 1 т								

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

73. C201-0763	0,109	<u>11 255,00</u>		1 227
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутоварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т				

Объем: 0,109*1

74. E15-04-030-03	0,05	<u>865,19</u>	<u>3,66</u>	43	21	<u>46,678</u>	<u>2</u>
		413,57	0,15			0,013	
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности							

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

75. E15-04-030-02	0,316	<u>613,14</u>	<u>3,66</u>	193	34	<u>1</u>	<u>12,21</u>	<u>4</u>
-------------------	-------	---------------	-------------	-----	----	----------	--------------	----------

Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	108,18	0,15	0,013
--	--------	------	-------

Объем: 15,8*2

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25

76. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	3,17	<u>32,64</u> 4,15	<u>28,49</u>	103	13	<u>90</u>	<u>0,578</u>	<u>2</u>
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								

77. Х403-1-14; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	3,17	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	54		<u>54</u>		
--	------	--------------	--------------	----	--	-----------	--	--

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	208 219	14 305	<u>60 423</u>	<u>1557</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	186 569	12 154	<u>55 160</u>	<u>1322</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			2 615	213
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 30; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 18, 21-23, 31, 32, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 70, 71, 74, 75; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17; %=83 - по стр. 26; %=109.8 - по стр. 38; %=108 - по стр. 47, 56-59, 64, 65, 69; %=99 - по стр. 48, 55; %=79 - по стр. 49; %=100 - по стр. 76)	14 517			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 30; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 18, 21-23, 31, 32, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 74, 75; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17; %=65 - по стр. 26; %=68 - по стр. 38; %=55.25 - по стр. 47, 56-59, 64, 65, 69- 71; %=59.5 - по стр. 48, 55; %=50 - по стр. 49; %=60 - по стр. 76) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 556			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 037	2 151	<u>5 263</u>	<u>235</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 72)	2 162		518	38

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		1 928
(%=72.25 - по стр. 40, 42, 72)		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		16 127
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		9 613
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		9 613
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		236 382
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		16 679
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		11 484
Проверка сметной документации	0,1	236
Итого		236 618
Расчетная стоимость		1 310 028,81
НДС	18	235 805,19
Итого с НДС		1 545 834
Проектные работы		5 000
Всего		1 550 834

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)