

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 24

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФАСАД

1. E53-21-6	6,36	<u>3 582,94</u>	<u>3 296,39</u>	22 787	1 822	<u>20 965</u>	<u>29,36</u>	<u>187</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной гермет...		286,55	146,00			929	11,46	73

2. C101-2388	79,5	<u>72,80</u>		5 788				
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.								

**Объем: 6,36\*100/8**

3. E53-21-7	6,36	<u>6 314,95</u>	<u>6 005,27</u>	40 164	1 970	<u>38 194</u>	<u>31,73</u>	<u>202</u>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 100 м восстановленной герметизации стыков		309,68	267,79			1 703	21,02	134

**Объем: 1272-636**

4. C101-5361	483,4	<u>54,22</u>		26 208				
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг								

**Объем: 6,36\*0,76\*100**

5. E07-05-039-07	6,36	<u>3 018,17</u>	<u>1 498,86</u>	19 195	1 335	<u>9 533</u>	<u>23,15</u>	<u>147</u>
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва		209,97	84,63			538	8,413	54

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

6. C101-0605	-0,485	<u>17 183,00</u>		-8 327				
--------------	--------	------------------	--	--------	--	--	--	--

Мастика герметизирующая  
нетвердеющая <Гэлан>, т

**Объем: 6,36\*(-0,0762)**

7. С101-5361	484,6	<u>54,22</u>		26 277
Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг				

**Объем: 6,36\*(0,0762)\*1000**

8. Е15-04-006-03	1,272	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	94	92	<u>2</u>	<u>7,533</u>	<u>10</u>
		72,46	0,15				0,013	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С101-3451	0,017	<u>11 594,98</u>		192
Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т				

**Объем: 1,272\*0,013**

10. Е15-07-001-01	25,44	<u>1 037,86</u>		26 403	637		<u>2,76</u>	<u>70</u>
		25,04						
Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м								

Вычт.ресурсы: С113-0003:[ М-(5.40=7716.70\*0.0007) ]

Начисления: Н5= 1.15

11. С101-2779	-2544	<u>10,11</u>		-25 720
Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, м				

**Объем: 25,44\*(-100,0)**

12. С101-2951	254,4	<u>6,45</u>		1 641
Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м				

**Объем: 25,44\*(100,0)/10**

13. Е56-2-2	0,333	<u>398,87</u>	<u>29,07</u>	133	123	<u>10</u>	<u>46,11</u>	<u>15</u>
		369,80	10,79			4	0,93	
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов								

14. С509-9900	1,139			
Строительный мусор, т				

**Объем: 0,333\*3,42**

15. Е56-1-1	0,2	<u>1 208,52</u>	<u>156,80</u>	241	210	<u>31</u>	<u>128,73</u>	<u>26</u>
		1 051,72	22,70			5	2,15	
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								

16. С509-9900	2,132			
Строительный мусор, т				

**Объем: 0,2\*10,66**

17. Е10-01-034-03	0,037	<u>310 472,13</u>	<u>635,31</u>	11 488	80	<u>24</u>	<u>248,492</u>	<u>9</u>
		2 171,82	25,53			1	2,2	
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов								

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2737.02=6.38\*429) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]; C101-2789:[ M-(1737.11=

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

18. E10-01-034-05	0,296	<u>307 188,01</u>	<u>609,94</u>	90 928	558	<u>181</u>	<u>215,683</u>	<u>64</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 885,07	25,53			8	2,2	1

Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38\*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95\*71) ]; C101-2789:[ M-(1371.74=

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

#### ОТКОСЫ

19. E15-02-031-01	0,288	<u>4 311,38</u>	<u>80,50</u>	1 242	628	<u>23</u>	<u>234,669</u>	<u>68</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	29,88			9	2,575	1

**Объем: 16,5+12,3**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

20. E15-04-027-05	0,288	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	154	38	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>4</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

**Объем: 12,3+16,5**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

21. E15-04-006-03	0,288	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	21	21		<u>7,533</u>	<u>2</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,15				0,013	

**Объем: 12,3+16,5**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

22. C101-3451	0,004	<u>11 594,98</u>		43				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								

**Объем: 0,288\*0,013**

23. E15-04-019-07	0,165	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	100	23	<u>1</u>	<u>14,881</u>	<u>2</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

24. C101-3469	-0,006	<u>6 865,00</u>		-43				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								

**Объем: 0,165\*(-0,038)**

25. C101-4418	0,006	<u>27 369,80</u>		172				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								

**Объем: 0,165\*(0,038)**

26. E15-04-005-03	0,123	<u>1 734,45</u>	<u>17,13</u>	213	54	<u>2</u>	<u>49,335</u>	<u>6</u>
-------------------	-------	-----------------	--------------	-----	----	----------	---------------	----------

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	442,53	0,29					0,025	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	0,284	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 0,93	715	100	<u>2</u>	<u>41,41</u> 0,08	<u>12</u>
28. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т <b>Объем: 0,284*(-0,184)</b>	-0,052	<u>11 200,00</u>		-585				
29. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м <b>Объем: 0,284*100</b>	28,4	<u>26,41</u>		750				
30. С509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,284*0,224</b>	0,064							
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
31. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1,623	<u>178,00</u> 178,00		289	289		<u>22,82</u>	<u>37</u>
32. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,623	<u>1 831,93</u> 784,15	<u>77,36</u> 43,61	2 974	1 273	<u>126</u> 71	<u>81,512</u> 3,475	<u>132</u> 6
33. Е15-04-027-05 Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,623	<u>533,01</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,15	865	213	<u>6</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>22</u>
34. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1,623	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,15	120	118	<u>2</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>12</u>
35. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т <b>Объем: 1,623*0,013</b>	0,021	<u>11 594,98</u>		245				
36. Е15-04-019-07	1,623	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	980	224	<u>11</u>	<u>14,881</u>	<u>24</u>

Окраска фасадов  
акриловыми составами с  
лесов вручную по  
подготовленной поверхности,  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

138,24

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

37. С101-3469 -0,062 6 865,00 -423

Краска фактурная ВД-АК-  
1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 1,623\*(-0,038)**

38. С101-4418 0,062 27 369,80 1 688

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

**Объем: 1,623\*(0,038)**

#### БАЛКОНЫ

39. Е08-07-001-02 6,95 790,06 7,63 5 491 3 004 53 50,025 348

Установка и разборка  
наружных инвентарных  
лесов высотой до 16 м  
трубчатых для прочих  
отделочных работ по  
балконам, 100 м2  
вертикальной проекции для  
наружных лесов

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40. Е61-4-1 0,461 3 158,37 22,51 1 456 950 10 229,75 106

Ремонт штукатурки плит  
снизу по камню известковым  
раствором площадью  
отдельных мест до 1 м2  
толщиной слоя до 20 мм, 100  
м2 отремонтированной  
поверхности

2 060,86 8,35

4 0,72

41. С509-9900 1,558

Строительный мусор, т

**Объем: 0,461\*3,38**

42. Е15-04-027-05 0,461 533,01 3,66 246 60 2 13,789 6

Шпатлевка при  
высококачественной окраске  
по штукатурке и сборным  
конструкциям стен,  
подготовленных под окраску,  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

131,12 0,15

0,013

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

43. Е15-04-019-07 0,461 604,07 6,69 279 64 3 14,881 7

Окраска фасадов  
акриловыми составами с  
лесов вручную по  
подготовленной поверхности,  
100 м2 окрашиваемой  
поверхности

138,24

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

44. С101-3469 -0,018 6 865,00 -120

Краска фактурная ВД-АК-  
1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 0,461\*(-0,038)**

45. С101-4418 0,018 27 369,80 479

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

**Объем: 0,461\*(0,038)**

46. E12-01-017-01	0,59	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	729	160	<u>166</u>	<u>31,303</u>	<u>18</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			16	2,425	1
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
47. E12-01-017-02	0,59	<u>281,01</u>	<u>16,63</u>	166	29	<u>10</u>	<u>5,75</u>	<u>3</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 20 мм, 100 м2 стяжки		49,68	2,13			1	0,188	
<i>Начисления: H3= 1.25*5, H4= 1.25*5, H5= 1.15*5, H48= 5</i>								
48. E07-07-001-03	2,05	<u>261,99</u>	<u>28,33</u>	537	479	<u>58</u>	<u>28,6</u>	<u>59</u>
Демонтаж ограждений балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)		233,66	1,57			3	0,116	
<i>Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0</i>								
49. E09-03-014-01	1,21	<u>1 466,71</u>	<u>596,48</u>	1 775	770	<u>722</u>	<u>72,772</u>	<u>88</u>
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций из профлиста, 1 т конструкций		636,03	64,70			78	4,775	6
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
50. C103-1754	847	<u>13,30</u>		11 265				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								
51. E09-02-028-02	2,05	<u>4 916,32</u>	<u>2 634,05</u>	10 079	1 842	<u>5 400</u>	<u>96,727</u>	<u>198</u>
Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа прим., 100 м2		898,59	255,68			524	18,925	39
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
52. C101-2404	112,8	<u>7,50</u>		846				
Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
<b>Объем: 2,05*1,1*2/4*100</b>								
53. C101-4639	123	<u>4,17</u>		513				
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм, 10 шт.								
<b>Объем: 2,05*60</b>								
54. C101-3031	1,14	<u>12 408,44</u>		14 148				
Профилированный настил окрашенный, т								
<b>Объем: 2,05*1,08*5,15/1000*100</b>								
55. E15-04-030-04	0,328	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	385	237	<u>1</u>	<u>81,719</u>	<u>27</u>

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,15	0,013
---	--------	------	-------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

56. E12-01-010-01	1,062	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	10 643	1 174	<u>31</u>	<u>129,663</u>	<u>138</u>
Устройство мелких покрытий (свесы с полимерным покрытием) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			4	0,25	

**Объем: 303,4\*0,35**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

#### ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

57. E61-4-1	0,186	<u>3 158,37</u>	<u>22,51</u>	587	383	<u>4</u>	<u>229,75</u>	<u>43</u>
Ремонт штукатурки плит снизу по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		2 060,86	8,35			2	0,72	

58. C509-9900	0,629							
Строительный мусор, т								

**Объем: 0,186\*3,38**

59. E15-04-027-05	0,336	<u>533,01</u>	<u>3,66</u>	179	44	<u>1</u>	<u>13,789</u>	<u>5</u>
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15				0,013	

**Объем: 18,6+15**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

60. E15-04-019-07	0,336	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	202	46	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>5</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						

**Объем: 18,6+15**

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

61. C101-3469	-0,013	<u>6 865,00</u>		-88				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								

**Объем: 0,336\*(-0,038)**

62. C101-4418	0,013	<u>27 369,80</u>		349				
Краска фасадная, АКРИАЛ, т								

**Объем: 0,336\*(0,038)**

63. E46-04-008-01	0,186	<u>153,59</u>	<u>41,43</u>	29	21	<u>8</u>	<u>14,38</u>	<u>3</u>
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		112,16						

64. E12-01-017-01	0,186	<u>1 234,73</u>	<u>281,25</u>	229	50	<u>52</u>	<u>31,303</u>	6
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки		270,46	27,33			5	2,425	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
65. E12-01-017-02	0,186	<u>1 967,04</u>	<u>116,38</u>	367	65	<u>22</u>	<u>40,25</u>	7
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки		347,76	14,88			3	1,313	
Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35								
66. E12-01-016-02	0,186	<u>119,35</u>	<u>4,36</u>	22	5	<u>1</u>	<u>3,22</u>	1
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		28,14						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
67. E12-01-002-09	0,186	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	1 860	29	<u>10</u>	<u>16,514</u>	3
Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли		155,23	3,38			1	0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
68. C101-1961	-21,2	<u>45,20</u>		-958				
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2								
Объем: 0,186*(-114,0)								
69. C101-3358	21,2	<u>30,11</u>		638				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,186*(114,0)								
70. C101-1962	-21,58	<u>38,42</u>		-829				
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2								
Объем: 0,186*(-116,0)								
71. C101-4249	21,58	<u>26,16</u>		564				
Унифлекс ТПП, м2								
Объем: 0,186*(116,0)								
72. E12-01-010-01	0,073	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	732	81	<u>2</u>	<u>129,663</u>	9
Устройство мелких покрытий ( свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия		1 106,02	3,38				0,25	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
73. E12-01-004-04	0,116	<u>12 296,99</u>	<u>119,24</u>	1 426	43	<u>14</u>	<u>40,825</u>	5
Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий		374,77	11,99			1	0,888	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								



74. С101-8050	0,777	<u>66,11</u>		51			
Герметик-клей ТИХОPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN, л							
<b>Объем: 0,116*6,7</b>							
75. С101-1961	-29,23	<u>45,20</u>		-1 321			
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2							
<b>Объем: 0,116*(-252,0)</b>							
76. С101-3358	29,23	<u>30,11</u>		880			
Унифлекс ТКП, м2							
<b>Объем: 0,116*(252,0)</b>							
77. Е12-01-010-01	0,014	<u>10 023,19</u>	<u>29,23</u>	139	15	<u>129,663</u>	<u>2</u>
Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия							
		1 106,02	3,38			0,25	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
78. Е62-29-2	0,304	<u>577,56</u>	<u>0,87</u>	176	50	<u>18,72</u>	<u>6</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности							
		163,61					
<b>Объем: 15,2*2</b>							
79. Е53-21-15	0,1	<u>529,42</u>	<u>0,87</u>	53	51	<u>49,69</u>	<u>5</u>
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором карнизные ж/б свесы, 100 м восстановленной герметизации стыков							
		507,33					
80. Е62-35-2	0,055	<u>1 038,18</u>	<u>0,87</u>	57	38	<u>80,73</u>	<u>4</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности							
		697,51					
81. Е311-01-146-1;	5,52	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	180	23	<u>157</u>	<u>0,578</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т							
		4,15					
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>							
82. Х403-1-14;	5,52	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	94		<u>94</u>	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т							
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							
				<b>311 547</b>	<b>19 521</b>	<b><u>75 937</u></b>	<b><u>2156</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ</b>						<b>3 910</b>	<b>315</b>
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>287 582</b>	<b>16 909</b>	<b><u>69 815</u></b>	<b><u>1870</u></b>
						<b>3 308</b>	<b>270</b>

. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		80 575			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 79; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 19- 21, 23, 26, 32-34, 36, 42, 43, 55, 59, 60; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17, 18; %=83 - по стр. 27; %=99 - по стр. 31, 63; %=109.8 - по стр. 39; %=79 - по стр. 40, 57; %=108 - по стр. 46, 47, 56, 64-67, 72, 73, 77; %=117 - по стр. 48; %=80 - по стр. 78, 80; %=100 - по стр. 81)		20 007			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 79; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 19-21, 23, 26, 32-34, 36, 42, 43, 55, 59, 60; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17, 18; %=65 - по стр. 27; %=59.5 - по стр. 31, 63; %=68 - по стр. 39; %=50 - по стр. 40, 57, 78, 80; %=55.25 - по стр. 46, 47, 56, 64-67, 72, 73, 77; %=72.25 - по стр. 48; %=60 - по стр. 81)		12 784			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		320 373			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		12 700	2 612	<u>6 122</u>	<u>286</u>
				602	45
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51)		2 603			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 49, 51)		2 322			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		17 625			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		11 265			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		11 265			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		349 263			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		22 610			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		15 106			
Проверка сметной документации	0,1	349			
Итого		349 612			
Расчетная стоимость		1 760 426,27			
НДС	18	316 876,73			
Итого с НДС		2 077 303			
Проектные работы		5 000			
Всего по смете		2 082 303			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)