

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 24 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

9. С410-0011	7,069	<u>425,16</u>	3 005
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

Объем: 0,99*(7,14)

10. Е27-07-001-02	0,99	<u>3 326,24</u> 148,70	63,00	3 292	147	62	16,008	<u>15,8479</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м ² покрытия								

*Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6*

11. С410-0054	-7,187	<u>429,00</u>	-3 083
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т			

Объем: 0,99*(-1,21)

Начисления: Н48= 6

12. С410-0011	7,187	<u>425,16</u>	3 056
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

Объем: 0,99*(1,21)

Начисления: Н48= 6

13. Е56-10-1	0,042	<u>288,06</u> 288,06	12	12	36,28	<u>1,52376</u>
Снятие дверных полотен, 100 м ² дверных полотен						

14. С509-9900	0,05
Строительный мусор, т	

Объем: 0,042*1,18

15. Е56-9-1	0,04	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	73	58	<u>15</u> 2	<u>179,3</u> 3,97	<u>7,172</u> 0,1588
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок								

16. С509-9900	0,42
Строительный мусор, т	

Объем: 0,04*10,5

17. Е09-04-012-01	4,2	<u>78,06</u> 27,38	<u>23,84</u>	328	115	<u>100</u>	<u>2,76</u>	<u>11,592</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м ² проема								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

18. С101-0887	4	<u>94,68</u>	379
Скобяные изделия для блоков входных			

19. С203-8120	4	<u>2 997,92</u>	11 992

Дверь металлическая
однопольная, шт.

20. Е09-04-012-01	0,7	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	55	19	<u>17</u>	<u>2,76</u>	<u>1,932</u>
Установка металлических дверных блоков (люк) в готовые проемы, 1 м ² проема								

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. С101-0887	2	<u>94,68</u>		189				
Скобяные изделия для блоков входных								
22. С201-8207	2	<u>454,48</u>		909				
Люк, шт.								
23. Е09-06-001-02	0,002	<u>649,33</u>	<u>132,92</u>	1	1		<u>50,79</u>	<u>0,10158</u>
Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций							<u>0,12</u>	<u>0,00024</u>

24. С201-0843	0,002	<u>11 500,00</u>		23				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								

Объем: 0,002*1

25. Е15-04-030-04	0,004	<u>1 175,65</u>	<u>3,66</u>	5	3		<u>81,719</u>	<u>0,32688</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м ² окрашиваемой поверхности							<u>0,0125</u>	<u>0,00005</u>

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

26. Е311-01-146-1;	9,11	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	298	38	<u>260</u>	<u>0,5777</u>	<u>5,26285</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т								

Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; X40-0051-Ф;

27. X403-1-14;	9,11	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	155			<u>155</u>	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		25 073	1 164	<u>1 420</u>	<u>82</u>	<u>136,11</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		23 757	1 029	<u>1 303</u>		<u>7,253</u>
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					82	<u>122,48</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				19 223		
(% = 104 - по стр. 1; % = 72 - по стр. 2; % = 127,8 - по стр. 3, 5-7, 10; % = 82 - по стр. 13, 15; % = 94,5 - по стр. 25; % = 100 - по стр. 26)			1 199			<u>7,2528</u>

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	738
(%= 60 - по стр. 1, 26;	
%= 38,25 - по стр. 2;	
%= 80,75 - по стр. 3, 5-7,	
10; %=62 - по стр. 13, 15;	
%=46,75 - по стр. 25)	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 694
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 316
	135
	<u>117</u>
	<u>13,626</u>
	0,0002
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	109
(%= 81 - по стр. 17, 20, 23)	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	98
(%= 72,25 - по стр. 17, 20, 23)	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 523
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	27 217
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 308
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	836
Проверка сметной документации	0,5
Итого	27 353
Расчетная стоимость	123 130,51
НДС	22 163,49
Всего по смете	145 294

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплокова Н.Н.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)