

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21,52	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	16 851	9 301	<u>164</u>	<u>50,025</u>	<u>1077</u>
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
2.	E53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пенной, 100 м восстановленной герметизации стыков	7,28	<u>840,80</u> 286,55	<u>554,25</u> 57,65	6 121	2 086	<u>4 035</u> 420	<u>29,36</u> 5,73	<u>214</u> 42
Удал.ресурсы: C101-9108 Вычт.ресурсы: X03-1005:[ ЭМ-(2736.30=477.54*5.73), ЗПМ-(82.51=14.40*5.73) ]									
3.	C101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	91	<u>67,00</u>		6 097				
Объем: 7,28*100/8									
4.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности стыков (ПРИМ), 100 м2 расчищенной поверхности	0,728	<u>162,24</u> 162,24		118	118		<u>20,8</u>	<u>15</u>
Объем: (1456 -728)*0,1									
5.	E07-05-039-07 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей, 100 м шва	14,56	<u>2 318,51</u> 209,97	<u>799,20</u> 84,63	33 757	3 057	<u>11 636</u> 1 232	<u>23,15</u> 8,413	<u>337</u> 122
Вычт.ресурсы: X03-1910:[ ЭМ-(492.37=53.87*9.14) ] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
6.	C101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т	-1,1095	<u>17 183,00</u>		-19 064				
Объем: 14.56*(-0.0762)									

7. C101-5361 Мастика (герметик) типа "ОКСИПЛАСТ" двухкомпонентная отверждающая, кг	1109,47	<u>54,21</u>		60 144				
<b>Объем: 14,56*(0,0762)*1000</b>								
8. E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия  <i>Удал.ресурсы: C101-9732</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,456	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	108	106	<u>2</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>11</u>
<b>Объем: 1,456*0,013</b>								
9. C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК- 133, т	0,01893	<u>11 594,98</u>		219				
<b>Объем: 1,456*0,013</b>								
10. E15-07-001-01 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (применительно), 100 м  <b>Объем: 1456*2</b> <i>Начисления: H5= 1.15</i>	29,12	<u>1 043,26</u> 25,04		30 380	729		<u>2,76</u>	<u>80</u>
<b>Объем: 29,12*(-10,0)</b>								
11. C101-2779 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1, 10 м	-291,2	<u>101,10</u>		-29 440				
<b>Объем: 29,12*(-10,0)</b>								
12. C101-2951 Лента малярная (скотч), ширина 50 мм, 10 м	291,2	<u>6,45</u>		1 878				
<b>Объем: 29,12*10,0</b>								
13. E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов  <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,235	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	94	87	<u>7</u> 3	<u>46,11</u> 0,93	<u>11</u>
<b>Объем: 0,235*3,42</b>								
14. C509-9900 Строительный мусор, т	0,8037							
<b>Объем: 0,235*3,42</b>								
15. E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок  <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,16	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	193	168	<u>25</u> 4	<u>128,73</u> 2,15	<u>21</u>
<b>Объем: 0,16*10,66</b>								
16. C509-9900 Строительный мусор, т	1,7056							
<b>Объем: 0,16*10,66</b>								
17. E10-01-034-05	0,2304	<u>301 862,99</u>	<u>609,94</u>	69 549	434	<u>141</u>	<u>215,68</u>	<u>50</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	1 885,07	29,70		7	2,2	1		
Вычт.ресурсы: C101-2052:[ M-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ M-(564.45=7.95*71) ] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
18. E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	14,14	<u>162,24</u> 162,24		2 294	2 294		<u>20,8</u>	<u>294</u>
19. E62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	14,14	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	14 863	2 847		<u>27</u> <u>23,6</u>	<u>334</u>
20. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	14,14	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	8 542	1 955		<u>95</u> <u>14,881</u>	<u>210</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
21. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,5373	<u>6 865,00</u>		-3 689				
<b>Объем: 14,14*(-0,038)</b>								
22. C101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,53732	<u>27 390,91</u>		14 718				
<b>Объем: 14,14*0,038</b>								
23. E62-9-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,24	<u>1 605,94</u> 870,91	<u>5,23</u>	1 991	1 080		<u>6</u> <u>100,8</u>	<u>125</u>
<b>ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА</b>								
24. E58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0,8	<u>863,90</u> 308,83	<u>0,87</u>	691	247		<u>1</u> <u>37,8</u>	<u>30</u>
Удал.ресурсы: C509-9900								
25. C509-9900 Строительный мусор, т	0,008							
<b>Объем: 0,8*0,01</b>								
26. E58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0,2	<u>4 033,82</u> 545,07	<u>6,97</u>	806	109		<u>1</u> <u>63,9</u>	<u>13</u>
27. E58-10-6	0,1	<u>7 241,69</u>	<u>6,97</u>	724	45		<u>1</u> <u>53,1</u>	<u>5</u>

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.		452,94							
28.	E58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1,2	<u>6 796,71</u> 313,90	<u>11,33</u>	8 157	377	<u>14</u>	<u>36,8</u>	<u>44</u>
29.	E58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0,1	<u>4 051,69</u> 452,94	<u>6,97</u>	405	45	<u>1</u>	<u>53,1</u>	<u>5</u>
ОТКОСЫ									
30.	E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м	2,97	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	7 473	1 049	<u>18</u> 3	<u>41,41</u> 0,08	<u>123</u>
Объем: 24+273									
Удал.ресурсы: C509-9900									
31.	C101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,5465	<u>11 200,00</u>		-6 121				
Объем: 2,97*(-0,184)									
32.	C101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	297	<u>26,41</u>		7 844				
Объем: 2,97*100									
33.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,66528							
Объем: 2,97*0,224									
Откосы внутренние									
34.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,155	<u>4 507,09</u> 2 180,08	<u>80,50</u> 34,76	698	338	<u>12</u> 5	<u>234,67</u> 2,575	<u>36</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
35.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,155	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	11	11		<u>7,533</u> 0,013	<u>1</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
36.	C101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,00202	<u>11 594,98</u>		23				
Объем: 0,155*0,013									
37.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен , 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,155	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	267	69	<u>3</u>	<u>49,335</u> 0,025	<u>8</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									

## Откосы наружные

38. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0,74	<u>1 051,07</u> 201,31	<u>1,91</u>	777	149	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>17</u>
---	------	---------------------------	-------------	-----	-----	----------	-------------	-----------

39. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,74	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	447	102	<u>5</u>	<u>14,881</u>	<u>11</u>
--	------	-------------------------	-------------	-----	-----	----------	---------------	-----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0281	<u>6 865,00</u>		-193				
--	---------	-----------------	--	------	--	--	--	--

**Объем: 0,74\*(-0,038)**

41. С101-4418 Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т	0,02812	<u>27 390,91</u>		770				
---	---------	------------------	--	-----	--	--	--	--

**Объем: 0,74\*0,038**

## ЦОКОЛЬ

42. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,2	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	581	353		<u>201,84</u>	<u>40</u>
---	-----	-----------------------------	-------------	-----	-----	--	---------------	-----------

Удал.ресурсы: С509-9900

43. С509-9900 Строительный мусор, т	0,968							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

**Объем: 0,2\*4,84**

## БАЛКОНЫ

44. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (оштукатуривание кромок нижней поверхности плиты и консолей ), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,66	<u>1 828,56</u> 784,15	<u>64,71</u> 30,96	1 208	518	<u>43</u> 20	<u>81,512</u> 3,475	<u>54</u> 2
--	------	---------------------------	-----------------------	-------	-----	-----------------	------------------------	----------------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску , 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	221	54	<u>2</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>6</u>
---	------	-------------------------	---------------------	-----	----	----------	------------------------	----------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. E15-04-019-07	0,41	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	248	57	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>6</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
47. C101-3469	-0,0156	<u>6 865,00</u>		-107				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 0,41*(-0,038)</b>								
48. C101-4418	0,01558	<u>27 390,91</u>		427				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								
<b>Объем: 0,41*0,038</b>								
49. E61-10-1	0,44	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	1 279	776	<u>1</u>	<u>201,84</u>	<u>89</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт горизонтальных торцевых швов балконов раствором), 100 м2 отремонтированной поверх...								
<i>Ограждение балконов</i>								
50. E07-07-001-03	1,6	<u>261,99</u> 233,66	<u>28,33</u> 1,57	419	374	<u>45</u> 3	<u>28,6</u> 0,116	<u>46</u>
Демонтаж ограждений конструкций балконов из асбестоцементных листов, 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>								
51. C509-9900	2,24							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 160*14/1000</b>								
52. E09-03-014-01	1,298	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	1 902	826	<u>774</u> 84	<u>72,772</u> 4,775	<u>94</u> 6
Монтаж стального каркаса для крепления ограждающих конструкций балконов из профлиста, 1 т конструкций								
<b>Объем: 5,9*220/1000</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
53. C103-1754	908,6	<u>13,29</u>		12 075				
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м								
<b>Объем: 4,13*220</b>								
54. E15-04-030-04	0,352	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	423	255	<u>1</u>	<u>81,719</u> 0,013	<u>29</u>
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
<b>Объем: 220*0,16</b>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
55. E09-02-028-02	2,2	<u>4 916,66</u>	<u>2 634,05</u>	10 817	1 977	<u>5 795</u>	<u>96,727</u>	<u>213</u>

Монтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа, 100 м2	898,59	255,68			562	18,925	42
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
56. С101-3031 Профилированный настил окрашенный, т	1,22364	<u>12 411,23</u>		15 187			
<b>Объем: 2,20*1,08*5,15/1000*100</b>							
57. С101-4639 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм, 100 шт.	13,2	<u>41,00</u>		541			
<b>Объем: 220*6</b>							
58. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	96,8	<u>7,50</u>		726			
59. Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (отливы и свесы ) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия	0,77	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	7 721	852	<u>23</u> 3	<u>129,66</u> 0,25
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
<i>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</i>							
60. Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0,1	<u>153,59</u> 112,16	<u>41,43</u>	15	11	<u>4</u>	<u>14,38</u>
61. С509-9900 Строительный мусор, т	0,156						
<b>Объем: 0,1*0,78*2</b>							
62. Е61-10-1 Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (штукатурка козырьков раствором снизу), 100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	290	176	<u>201,84</u>	<u>20</u>
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>							
63. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску , 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	53	13	<u>13,789</u> 0,013	<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
64. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	61	14	<u>1</u>	<u>14,881</u>

65. С101-3469	-0,0038	<u>6 865,00</u>		-26				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,1*(-0,038)								
66. С101-4418	0,0038	<u>27 390,91</u>		104				
Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т								
Объем: 0,1*0,038								
67. Е53-21-15	0,56	<u>533,37</u>	<u>0,87</u>	298	284	<u>49,69</u>	<u>28</u>	
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков железобетонных плит карнизных свесов, 100 м восстановленной герметизации стыков								
68. Е46-01-008-02	2,5	<u>1 184,11</u>	<u>38,21</u>	2 961	477	<u>96</u>	<u>22,94</u>	<u>57</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт и восстановление плит козырьков с устройством опалубки), 1 м3								
		190,63	1,62			4	0,12	
69. Е12-01-017-01	0,1	<u>1 340,53</u>	<u>238,10</u>	134	27	<u>24</u>	<u>31,303</u>	<u>3</u>
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
70. Е12-01-017-02	0,1	<u>2 319,84</u>	<u>116,38</u>	233	35	<u>12</u>	<u>40,25</u>	<u>4</u>
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм, 100 м2 стяжки								
Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35								
71. Е12-01-016-02	0,1	<u>122,50</u>	<u>4,36</u>	12	3		<u>3,22</u>	
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
72. Е12-01-002-09	0,1	<u>10 000,21</u>	<u>53,13</u>	1 000	16	<u>5</u>	<u>16,514</u>	<u>2</u>
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки входа), 100 м2 кровли								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
73. С101-1961	-11,4	<u>45,20</u>		-515				
Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
Объем: 0,1*(-114,0)								
74. С101-3358	11,4	<u>30,11</u>		343				
Унифлекс ТКП, м2								
Объем: 0,1*(114,0)								
75. С101-1962	-11,6	<u>38,42</u>		-446				
Изопласт П ЭПП-4,0, м2								
Объем: 0,1*(-116,0)								



76. С101-4249	11,6	<u>26,13</u>		303			
Унифлекс ТПП, м2							
<b>Объем: 0,1*(116,0)</b>							
77. Е12-01-010-01	0,07	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	701	77	<u>2 129,66</u>	<u>9</u>
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38			0,25	
(козырьки входа и свесы) из							
листовой оцинкованной стали,							
100 м2 покрытия							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
78. С101-1875	-0,0547	<u>11 200,00</u>		-613			
Сталь листовая оцинкованная							
толщиной листа 0,7 мм, т							
<b>Объем: 0,07*(-0,782)</b>							
79. С101-3742	0,04715	<u>10 196,65</u>		481			
Сталь листовая оцинкованная							
толщиной листа 0,60 мм, т							
<b>Объем: 0,05474/5,7*4,91</b>							
80. Е12-01-004-04	0,1	<u>12 347,37</u>	<u>119,24</u>	1 234	37	<u>12 40,825</u>	<u>4</u>
Устройство примыканий		374,77	11,99			1 0,888	
кровель из наплавляемых							
материалов к стенам и							
парапетам высотой до 600 мм							
без фартуков, 100 м							
примыканий							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
81. С101-1961	-25,2	<u>45,20</u>		-1 139			
Изопласт К ЭКП-4,5, м2							
<b>Объем: 0,1*(-252,0)</b>							
82. С101-3358	25,2	<u>30,11</u>		759			
Унифлекс ТКП, м2							
<b>Объем: 0,1*(252,0)</b>							
83. С101-8050	0,67	<u>66,11</u>		44			
Герметик-клей ТИХОPLAST,							
битумный, кровельный,							
черный, DEN BRAVEN, л							
<b>Объем: 0,1*6,7</b>							
84. Е12-01-010-01	0,012	<u>10 025,83</u>	<u>29,23</u>	120	13	<u>129,66</u>	<u>2</u>
Устройство мелких покрытий		1 106,02	3,38			0,25	
(фартук) из листовой							
оцинкованной стали, 100 м2							
покрытия							
<b>Объем: 10*0,12</b>							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
85. С101-1875	-0,0094	<u>11 200,00</u>		-105			
Сталь листовая оцинкованная							
толщиной листа 0,7 мм, т							
<b>Объем: 0,012*(-0,782)</b>							
86. С101-3742	0,00808	<u>10 196,65</u>		82			
Сталь листовая оцинкованная							
толщиной листа 0,60 мм, т							
<b>Объем: 0,00938/5,7*4,91</b>							
Двери							
87. Е15-04-030-04	0,08	<u>1 202,65</u>	<u>3,66</u>	96	58	<u>81,719</u>	<u>7</u>

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,18	0,013
--	--------	------	-------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

88. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8,26	<u>42,98</u> 4,15	<u>32,19</u>	355	34	<u>266</u>	<u>0,578</u>	5
89. Т03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	8,26	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	107		<u>107</u>		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>299 113</b>	<b>34 120</b>	<b><u>23 411</u></b>		<b><u>3893</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>273 857</b>	<b>31 283</b>	<b><u>2 355</u></b> <b><u>16 469</u></b>		<b><u>215</u></b> <b><u>3581</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>						<b>1 709</b>		<b>167</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=109.8 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2, 67; %=80 - по стр. 4, 18, 19, 23, 38; %=139.5 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 8, 10, 20, 34, 35, 37, 39, 44-46, 54, 63, 64, 87; %=82 - по стр. 13, 15; %=106.2 - по стр. 17; %=83 - по стр. 24, 26-30; %=79 - по стр. 42, 49, 62; %=117 - по стр. 50; %=108 - по стр. 59, 69-72, 77, 80, 84; %=99 - по стр. 60, 68)				<b>33 198</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=68 - по стр. 1; %=70 - по стр. 2, 67; %=50 - по стр. 4, 18, 19, 23, 38, 42, 49, 62; %=85 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 8, 10, 20, 34, 35, 37, 39, 44-46, 54, 63, 64, 87; %=62 - по стр. 13, 15; %=53.55 - по стр. 17; %=65 - по стр. 24, 26-30; %=72.25 - по стр. 50; %=55.25 - по стр. 59, 69-72, 77, 80, 84; %=59.5 - по стр. 60, 68)				<b>20 609</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>327 664</b>				
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>12 719</b>	<b>2 803</b>	<b><u>6 569</u></b>		<b><u>307</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=81 - по стр. 52, 55)				<b>2 794</b>		<b>646</b>		<b>48</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=72.25 - по стр. 52, 55)				<b>2 491</b>				

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		18 004			
СТОИМОСТЬ		12 075			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		12 075			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		462	34	373	5
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ		34			
РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 88)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 88)		21			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		462			
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		358 205			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		35 992			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		23 100			
Проверка сметной документации	0,1	358			
Итого		358 563			
Расчетная стоимость		2 226 650,85			
НДС	18	400 797,15			
Итого с НДС		2 627 448			
Проектные работы	в т.ч. НДС	5 000			
Всего по смете с НДС		2 632 448			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)