

Локальная смета
на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Пителинский район, р.п.Пителино, ул.Красная, д.70

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	на един.	всего
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ) *1,25;</i> <i>ЗПМ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.) *1,25</i> <i>100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов</i>	6	783,07	7,63	4 698	2 593,32	45,78	50,03	300,15
				432,22	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	122	474,58	*0,9=109,8%	2 853	110			
		% СП	80	293,91	*0,85=68%	1 763	68			
		Итого с НР и СП		1 551,56		9 315				
2	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей с тисоколовой или монтажной пеной <i>100 м восстановленной герметизации стыков</i>	4,34	3 577,10	3 290,55	15 525	1 243,63	14 280,99	29,36	127,42
				286,55	140,16			608,29	11,46	49,74
		% НР	86	366,97		1 593	86			
		% СП	70	298,70		1 296	70			
		Итого с НР и СП		4 242,77		18 414				
2,1	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м <i>маш.-ч</i>	-24,8682	477,54	477,54	-11 876	0,00	- 11 875,56	0,00	0,00
				0,00	14,40			- 358,10	0,00	0,00
3	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл <i>шт.</i>	54,25	67,00	0,00	3 635	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	07-05-039-7	Объем: 54,25=4,34*100/8 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ) *1,25;</i> <i>ЗПМ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.) *1,25</i> <i>100 м шва</i>	6,75	2 933,98	1 414,67	19 804	1 417,30	9 549,02	23,15	156,26
				209,97	84,63			571,25	8,41	56,78
		% НР	155	410,97	*0,9=139,5%	2 784	140			
		% СП	100	250,41	*0,85=85%	1 690	85			
		Итого с НР и СП		3 595,36		24 279				
4,1	031910	Люлька <i>маш.-ч</i>	-77,11875	53,87	53,87	-4 154	0,00	- 4 154,39	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» <i>т</i>	-0,51435	17 183,00	0,00	-8 838	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	101-5361	Мастика (герметик) типа "Оксипласт" <i>кг</i>	514,35	54,21	0,00	27 883	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	15-04-006-3	Объем: 514,35=6,75*0,0762*1000 Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ) *1,25;</i> <i>ЗПМ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.) *1,25</i> <i>100 м2 покрытия</i>	0,675	74,12	1,48	50	48,91	1,00	7,53	5,08
				72,46	0,18			0,12	0,01	0,01
		% НР	105	68,64	*0,9=94,5%	47	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	33,96	%	23	47			
		Итого с НР и СП		176,72		120				
7	101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>т</i>	0,008775	11 594,98	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	15-07-001-1	Объем: 0,008775=0,013*0,675 Наклейка ограничительной ленты в зоне стыка (примин.) <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15</i> <i>100 м</i>	13,5	1 043,26	0,00	14 084	338,04	0,00	2,76	37,26
				25,04	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	23,66	*0,9=94,5%	321	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	11,71	%	159	47			
		Итого с НР и СП		1 078,63		14 564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,1	101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 <i>10 м</i>	-135	101,10	0,00	-13 649	0,00	0,00	0,00	0,00
9	101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм <i>10 м</i>	135	6,45	0,00	871	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 135=13,5*10		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>	0,052	398,87	29,07	21	19,23	1,51	46,11	2,40
		% НР	82	369,80	12,56			0,65	0,93	0,05
		% СП	62	313,54		16	82			
		Итого с НР и СП		237,06		12	62			
10,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,17784	949,47	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
11	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,04	1 208,52	156,80	48	42,07	6,27	128,73	5,15
		% НР	82	1 051,72	24,04	35		0,96	2,15	0,09
		% СП	62	882,12		27	82			
		Итого с НР и СП		666,97		62				
11,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,4264	2 757,61	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
12	10-01-034-5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш.) *1,25 <i>100 м2 проемов</i>	0,0392	304 641,30	609,94	11 942	73,89	23,91	215,68	8,45
				1 885,07	29,70			1,16	2,20	0,09
		% НР	118	2 033,49	*0,9=106,2% *0,85=53,55	80	106			
		% СП	63	1 025,36	%	41	54			
12,1	101-2052	Итого с НР и СП Лента бутиловая <i>м</i>	-13,6024	307 700,15	6,38	12 062	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-87		0,00	0,00	0,00
12,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная <i>м</i>	-2,7832	7,95	0,00	-22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	10-01-034-1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ПОПРАВКИ К: ЭММ *1,25; ЗПМ *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш. *1,25 <i>100 м2 проемов</i>	0,0224	168 734,24	533,86	3 780	38,44	11,96	196,36	4,40
				1 716,21	29,70			0,67	2,20	0,05
		% НР	118	1 854,16	*0,9=106,2% *0,85=53,55	41	106			
		% СП	63	934,93	%	21	54			
13,1	101-2052	Итого с НР и СП Лента бутиловая <i>м</i>	-7,7728	171 523,33	6,38	3 842	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-50		0,00	0,00	0,00
13,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная <i>м</i>	-1,5904	7,95	0,00	-13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	58-20-1	Смена обделок из листовой стали- отливов шириной до 0,4 м <i>100 м</i>	0,06	2 516,07	5,99	151	21,19	0,36	41,41	2,48
		% НР	83	353,23	1,08			0,06	0,08	0,00
		% СП	65	294,08		18	83			
		Итого с НР и СП		230,30		14	65			
14,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,01344	3 040,45	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
14,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-0,01104	11 200,00	0,00	-124	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	6	26,41	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 6=0,06*100		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	56-10-1	Снятие дверных полотен <i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>	0,05	288,06	0,00	14	14,40	0,00	36,28	1,81
		% НР	82	288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	62	236,21		12	82			
		Итого с НР и СП		178,60		9	62			
16,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,059	702,87	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
17	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,02	1 807,42	369,43	36	28,76	7,39	179,30	3,59
		% НР	82	1 437,99	39,94			0,80	3,97	0,08
		% СП	62	1 211,90		24	82			
		Итого с НР и СП		916,32		18	62			
17,1	509-9900	Строительный мусор	0,21	3 935,64	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	10-04-013-1	Установка деревянных дверных блоков ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,056	21 892,12	416,26	1 226	41,17	23,31	84,11	4,71
		100 м2 проемов		735,13	23,13			1,30	1,71	0,10
		% НР	118	805,27	*0,9=106,2% *0,85=53,55	45	106			
		% СП	63	406,05	%	23	54			
		Итого с НР и СП		23 103,44		1 294				
18,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	-5,6	207,00	0,00	-1 159	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	203-8103	Блоки дверные двупольные глухие шлифованные из массива сосны без покрытия	5,6	995,03	0,00	5 572	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	2	94,68	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>компл.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,1344	1 658,56	10,21	223	129,99	1,37	106,64	14,33
		100 м2 окрашиваемой поверхности		967,22	0,18			0,02	0,01	0,00
		% НР	105	914,19	*0,9=94,5% *0,85=46,75	124	95			
		% СП	55	452,26	%	61	47			
		Итого с НР и СП		3 025,01		408				
22	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	4,78	162,24	0,00	776	775,51	0,00	20,80	99,42
		100 м2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		162,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	129,79		620	80			
		% СП	50	81,12		388	50			
		Итого с НР и СП		373,15		1 784				
23	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,78	1 051,07	1,91	5 024	962,26	9,13	23,60	112,81
		100 м2 обработанной поверхности		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		770	80			
		% СП	50	100,66		481	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		6 275				
24	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Смр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	4,78	604,07	6,69	2 887	660,79	31,98	14,88	71,13
		100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	628	95			
		% СП	55	64,63	%	311	47			
		Итого с НР и СП		799,33		3 826				
24,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,18164	6 865,00	0,00	-1 247	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,18164	27 390,91	0,00	4 975	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,18164=4,78*0,038								
		Откосы наружные								
26	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,333	1 051,07	1,91	350	67,04	0,64	23,60	7,86
		100 м2 обработанной поверхности		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		54	80			
		% СП	50	100,66		34	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		437				
27	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	0,333	584,70	5,35	195	40,03	1,78	12,94	4,31
		100 м2 окрашиваемой поверхности		120,21	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	113,60	*0,9=94,5% *0,85=46,75	38	95			
		% СП	55	56,20	%	19	47			
		Итого с НР и СП		754,50		252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,012654	6 865,00	0,00	-87	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
28	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,012654	27 390,91	0,00	347	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,012654=0,333*0,038								
		Откосы внутренние								
29	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ) *1,25;								
		ЗПМ) *1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Стр. *1,15;								
		Труд.Маш.) *1,25	0,154	4 507,09	80,50	694	335,73	12,40	234,67	36,14
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2 180,08	34,76			5,35	2,58	0,40
		% НР	105	2 093,02	*0,9=94,5%	324	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	1 035,44	%	160	47			
		Итого с НР и СП		7 635,55		1 178				
30	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ) *1,25;								
		ЗПМ) *1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Стр. *1,15;								
		Труд.Маш.) *1,25	0,154	1 715,27	17,13	264	68,15	2,64	49,34	7,60
		100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,34			0,05	0,03	0,00
		% НР	105	418,51	*0,9=94,5%	65	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	207,04	%	32	47			
		Итого с НР и СП		2 340,82		361				
		Цоколь								
31	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ) *1,25;								
		ЗПМ) *1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Стр. *1,15;								
		Труд.Маш.) *1,25	0,5	1 828,56	64,71	914	392,08	32,36	81,51	40,76
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			15,48	3,48	1,74
		% НР	105	770,28	*0,9=94,5%	387	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	381,06	%	192	47			
		Итого с НР и СП		2 979,90		1 493				
32	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,5	1 051,07	1,91	526	100,66	0,96	23,60	11,80
		100 м2 обработанной поверхности		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		81	80			
		% СП	50	100,66		50	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		656				
33	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности цоколя и прямка								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ) *1,25;								
		ЗПМ) *1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Стр. *1,15;								
		Труд.Маш.) *1,25	0,5	604,07	6,69	302	69,12	3,35	14,88	7,44
		100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	66	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	32	47			
		Итого с НР и СП		799,33		400				
33,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,019	6 865,00	0,00	-130	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
34	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,019	27 390,91	0,00	520	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,019=0,5*0,038								
		Входные группы								
35	53-21-15	Заделка швов карнизных плит раствором	0,22	533,37	0,87	117	111,61	0,19	49,69	10,93
		100 м восстановленной герметизации стыков		507,33	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	86	436,30		96	86			
		% СП	70	355,13		78	70			
		Итого с НР и СП		1 324,80		291				
36	46-04-008-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0,072	154,66	30,64	11	8,93	2,21	15,90	1,14
		100 м2 покрытия		124,02	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	110	122,78	*0,9=99%	9	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36,1	509-9900	% СП Итого с НР и СП Строительный мусор	70 0,1044	73,79 351,23 0,00	*0,85=59,5% 25 0,00	5 25 0	60	0,00	0,00	0,00
37	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,072	160,11 120,37	39,74 6,21	12	8,67	2,86 0,45	15,16 0,46	1,09 0,03
37,1	509-9900	% НР % СП Итого с НР и СП Строительный мусор	83 65 0,1008	105,06 82,28 347,45 0,00	8 6 25 0,00	83 65 25 0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,005	2 184,00 2 184,00	0,00 0,00	11	10,92	0,00	280,00	1,40
39	01-02-061-2	% НР % СП Итого с НР и СП Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	80 45 0,003	1 572,48 835,38 4 591,86	*0,9=72% *0,85=38,25 %	8 4 23	72 38	0,00	0,00	0,00
40	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,05	9 094,99 2 251,11	43,88 2,54	455	112,56	2,19 0,13	248,19 0,19	12,41 0,01
41	06-01-001-2	% НР % СП Итого с НР и СП Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	105 65 0,002	2 129,70 1 245,14 12 469,83	*0,9=94,5% *0,85=55,25 %	107 62 624	95 55	0,00	0,00	0,00
42	09-03-012-12	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле % НР % СП Итого с НР и СП Монтаж опорных стоек козырька ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	105 65 0,049	5 252,99 5 417,39 3 167,31 79 203,79	479,70 *0,9=94,5% *0,85=55,25 %	11 6 158	95 55	0,96	35,61	0,07
43	201-0841	Объем: 0,049=14*3,5/1000 % НР % СП Итого с НР и СП	90 85 0,049	85,35 76,13 693,23	*0,9=81% *0,85=72,25 %	4 4 34	81 72	16,78 1,83	7,58 2,61	0,37 0,13
44	46-03-001-1	1 т конструкций Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	0,36	2 031,09 166,43	723,53 190,24	731	59,91	260,47 68,49	17,30 16,40	6,23 5,90
45	06-01-015-1	% НР % СП Итого с НР и СП Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	110 70 0,05	353,10 212,22 13 388,42	*0,9=99% *0,85=59,5% 75,32	127 77 669	99 60	3,77	362,26	18,11
		1 Т	105	3 037,11	*0,9=94,5%	153	95	0,21	0,31	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					*0,85=55,25					
		% СП	65	1 775,66	%	88	55			
		Итого с НР и СП		18 201,19		910				
46	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из уголков и гнутосваренных профилей козырька ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,04576	1 464,86	596,48	67	29,10	27,29	72,77	3,33
		1 т конструкций		636,03	64,70			2,96	4,78	0,22
		Объем: 0,04576=32*1,43/1000								
		% НР	90	567,59	*0,9=81%	26	81			
					*0,85=72,25					
		% СП	85	506,28	%	23	72			
47	201-0843	Итого с НР и СП		2 538,73		116				
		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,04576	11 500,00	0,00	526	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
48	15-04-030-3	Объем: 0,04576=32*1,43/1000 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,05	892,20	3,67	45	20,68	0,18	46,68	2,33
		100 м2 окрашиваемой поверхности		413,57	0,18			0,01	0,01	0,00
		% НР	105	390,99	*0,9=94,5%	20	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	193,43	%	10	47			
49	58-12-2	Итого с НР и СП Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	0,072	1 766,82	26,57	127	12,21	1,91	21,35	1,54
		100 м2		169,52	4,32			0,31	0,32	0,02
		% НР	83	144,29		10	83			
		% СП	65	113,00		8	65			
50	09-04-002-1	Итого с НР и СП Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,08	1 111,41	600,64	89	28,54	48,05	40,83	3,27
		100 м2 покрытия		356,81	46,79			3,74	3,26	0,26
		% НР	90	326,92	*0,9=81%	26	81			
					*0,85=72,25					
		% СП	85	291,60	%	23	72			
50,1	101-1714	Итого с НР и СП Болты с гайками и шайбами строительные	-0,000176	9 040,01	0,00	-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
51	101-3842	Профилированный лист оцинкованный	0,044496	11 320,50	0,00	504	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	101-4645	Объем: 0,044496=0,08*5,15*1,08/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	0,48	33,50	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
53	12-01-010-1	Объем: 0,48=0,08*6 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали- примыкания и конек ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,032	10 025,83	29,23	321	35,39	0,94	129,66	4,15
		100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,11	0,25	0,01
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108%	38	108			
					*0,85=55,25					
		% СП	65	612,94	%	20	55			
53,1	101-1875	Итого с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,025024	11 200,00	0,00	-280	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
54	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,02155576	10 196,65	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0215557614035088=0,032*0,782/5,7*4,91								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,1	42,98	32,19	47	4,57	35,41	0,58	0,64
		1 Т ГРУЗА		4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	100	4,15		5	100			
		% СП	60	2,49		3	60			
		Итого с НР и СП		49,62		55				
56	т03-21-001-7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1,1	8,58	8,58	9	0,00	9,44	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по локальной смете:										
Прямые затраты								90 797		
Стоимость материальных ресурсов (всего)								72 212		
Эксплуатация машин								8 436		
ЗП машинистов								927		
Основная ЗП рабочих								10 141		
Трудозатраты строителей								1 141		
Трудозатраты машинистов								116		
Транспорт материалов								61		
Накладные расходы								11 672		
Сметная прибыль								7 275		
Всего с НР и СП								109 744		
Грузоперевозки								9		
НР на погрузочные работы								5		
СП на погрузочные работы								3		
Всего с НР и СП								109 736		
Расчетная стоимость								705 781,36		
НДС 18%								127 040,64		
Итого с НДС								832 822		

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]