

Локальная смета
на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу:Скопинский район, пгт.Павелец, ул.Октябрьская, д.131

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых облс. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-001-2	Фасад								
		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	3,7901	783,07	7,63	2968	1 638,16	28,92	50,03	189,60
		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	122	474,58	*0,9=109,8%	1802	110			
		% СП	80	293,91	*0,85=68%	1114	68			
		Итого с НР и СП		1 551,56		5884				
2	53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен <i>100 м3 кладки</i>	0,01	89 275,40	3 369,60	893	47,18	33,70	563,00	5,63
				4 717,94	526,50			5,27	39,00	0,39
		% НР	86	4 510,22		45	86			
		% СП	70	3 671,11		37	70			
		Итого с НР и СП		97 456,73		975				
3	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,01	1 208,52	156,80	12	10,52	1,57	128,73	1,29
				1 051,72	24,04			0,24	2,15	0,02
		% НР	82	882,12		9	82			
		% СП	62	666,97		7	62			
		Итого с НР и СП		2 757,61		28				
3,1	509-9900	Строительный мусор	0,1066	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ</i>	0,0133	398,87	29,07	5	4,92	0,39	46,11	0,61
				369,80	12,56			0,17	0,93	0,01
		% НР	82	313,54		4	82			
		% СП	62	237,06		3	62			
		Итого с НР и СП		949,47		13				
4,1	509-9900	Строительный мусор	0,045486	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	10-01-034-1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	0,0133	168 734,24	533,86	2244	22,83	7,10	196,36	2,61
		100 м2 проемов		1 716,21	29,70			0,40	2,20	0,03
		% НР	118	1 854,16	*0,9=106,2%	25	106			
					*0,85=53,55					
		% СП	63	934,93	%	13	54			
		Итого с НР и СП		171 523,33		2281				
5,1	101-2052	Лента бутиловая	-4,6151	6,38	0,00	-29	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5,2	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	-0,9443	7,95	0,00	-8	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	0,0095	4 217,98	17,92	40	1,97	0,17	24,37	0,23
		100 п. м		207,86	0,68			0,01	0,05	0,00
		% НР	118	221,47	*0,9=106,2%	2	106			
					*0,85=53,55					
		% СП	63	111,67	%	1	54			
		Итого с НР и СП		4 551,12		43				
7	101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	0,95	241,64	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	58-20-1	Смена обделок из листовой стали - отливов, шириной до 0,4 м <i>100 м</i>	0,0095	2 516,07	5,99	24	3,36	0,06	41,41	0,39
				353,23	1,08			0,01	0,08	0,00
		% НР	83	294,08		3	83			
		% СП	65	230,30		2	65			
		Итого с НР и СП		3 040,45		29				
8,1	509-9900	Строительный мусор	0,002128	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>м</i>	-0,001748	11 200,00	0,00	-20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	0,95	26,41	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,01	1 807,42	369,43	18	14,38	3,69	179,30	1,79
				1 437,99	39,94			0,40	3,97	0,04
		% НР	82	1 211,90		12	82			
		% СП	62	916,32		9	62			
		Итого с НР и СП		3 935,64		39				
10,1	509-9900	Строительный мусор <i>м</i>	0,105	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	56-10-1	Снятие дверных полотен <i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>	0,0198	288,06	0,00	6	5,70	0,00	36,28	0,72
				288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	82	236,21		5	82			
		% СП	62	178,60		4	62			
		Итого с НР и СП		702,87		14				
11,1	509-9900	Строительный мусор <i>м</i>	0,023364	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ) *1,25;</i> <i>ЗПМ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.) *1,25</i> <i>1 м2 проема</i>	1,98	76,94	23,84	152	54,21	47,20	2,76	5,46
				27,38	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	90	22,18	*0,9=81%	44	81			
					*0,85=72,25					
		% СП	85	19,78	%	39	72			
		Итого с НР и СП		118,90		235				
13	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных <i>компл.</i>	1	94,68	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14	203-8120	Дверь металлическая однопольная утепленная <i>шт.</i>	1	2 954,72	0,00	2955	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>	3,0963	162,24	0,00	502	502,34	0,00	20,80	64,40
				162,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	129,79		402	80			
		% СП	50	81,12		251	50			
		Итого с НР и СП		373,15		1155				
16	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен <i>100 м2</i>	0,7741	178,00	0,00	138	137,79	0,00	22,82	17,66
				178,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	110	176,22	*0,9=99%	136	99			
		% СП	70	105,91	*0,85=59,5%	83	60			
		Итого с НР и СП		460,13		357				
16,1	509-9900	Строительный мусор <i>м</i>	2,09007	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ) *1,25;</i> <i>ЗПМ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.) *1,25</i> <i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	0,7741	6 206,72	66,55	4805	1 061,97	51,52	149,44	115,68
				1 371,88	23,70			18,35	1,80	1,39
		% НР	105	1 318,82	*0,9=94,5%	1026	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	652,43	%	508	47			
		Итого с НР и СП		8 177,98		6339				
17,1	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия <i>м2</i>	-83,6028	28,25	0,00	-2362	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная <i>м2</i>	83,6028	11,61	0,00	971	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 83,6028=0,7741*108								
19	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>100 м2 обработанной поверхности</i>	3,8704	1 051,07	1,91	4068	779,15	7,39	23,60	91,34
				201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		623	80			
		% СП	50	100,66		390	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		5081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	3,8704	604,07	6,69	2338	535,04	25,89	14,88	57,60
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	508	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	251	47			
		Итого с НР и СП		799,33		3098				
20,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,147075	6 865,00	0,00	-1010	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,1470752	27 390,91	0,00	4029	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,1470752=3,8704*0,038								
22	62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,3231	2 016,88	5,23	652	388,59	1,69	139,20	44,98
				1 202,69	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	962,15		311	80			
		% СП	50	601,35		194	50			
		Итого с НР и СП		3 580,38		1157				
		<i>Цоколь</i>								
23	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,1347	2 905,55	1,21	391	237,62	0,16	201,84	27,19
				1 764,08	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	79	1 393,62		188	79			
		% СП	50	882,04		119	50			
		Итого с НР и СП		5 181,21		698				
23,1	509-9900	Строительный мусор	0,651948	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	0,2693	1 081,75	2,39	291	62,35	0,64	27,14	7,31
		<i>100 м2 обработанной поверхности</i>		231,51	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	185,21		50	80			
		% СП	50	115,76		31	50			
		Итого с НР и СП		1 382,71		372				
25	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ)*1,25;</i> <i>ЗПМ)*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Стр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш.)*1,25</i>	0,2693	604,07	6,69	163	37,23	1,80	14,88	4,01
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	35	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	18	47			
		Итого с НР и СП		799,33		216				
25,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,010233	6 865,00	0,00	-70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0102334	27 390,91	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0102334=0,2693*0,038								
27	61-20-1	Откосы наружные Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов <i>100 м2 отремонтированной поверхности</i>	0,1622	5 286,36	2,31	857	487,31	0,37	323,40	52,46
				3 004,39	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	79	2 373,47		385	79			
		% СП	50	1 502,20		244	50			
		Итого с НР и СП		9 162,02		1486				
27,1	509-9900	Строительный мусор	1,570096	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 обработанной поверхности	0,1622	1 081,75	2,39	175	37,55	0,39	27,14	4,40
		% НР	80	185,21		30	80	0,00	0,00	0,00
		% СП	50	115,76		19	50			
		Итого с НР и СП		1 382,71		224				
29	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1622	604,07	6,69	98	22,42	1,09	14,88	2,41
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5% *0,85=46,75	21	95	0,00	0,00	0,00
		% СП	55	64,63	%	11	47			
		Итого с НР и СП		799,33		130				
29,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,006164	6 865,00	0,00	-42	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
30	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0061636	27 390,91	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0061636=0,1622*0,038 Откосы внутренние								
31	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0228	4 507,09	80,50	103	49,71	1,84	234,67	5,35
		% НР	105	2 093,02	*0,9=94,5% *0,85=46,75	48	95	0,79	2,58	0,06
		% СП	55	1 035,44	%	24	47			
		Итого с НР и СП		7 635,55		174				
32	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0228	1 715,27	17,13	39	10,09	0,39	49,34	1,12
		% НР	105	442,53	0,34 *0,9=94,5% *0,85=46,75	10	95	0,01	0,03	0,00
		% СП	55	207,04	%	5	47			
		Итого с НР и СП		2 340,82		53				
33	09-03-014-1	Монтаж связей и распорок металлоконстр козырька ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 1 т конструкций	0,04	1 464,86	596,48	59	25,44	23,86	72,77	2,91
		% НР	90	636,03	64,70 *0,9=81% *0,85=72,25	23	81	2,59	4,78	0,19
		% СП	85	506,28	%	20	72			
		Итого с НР и СП		2 538,73		101				
33,1	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,04	11 500,00	0,00	460	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
34	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25 100 м2 покрытия	0,02	1 111,41	600,64	22	7,14	12,01	40,83	0,82
		% НР	90	356,81	46,79 *0,9=81% *0,85=72,25	7	81	0,94	3,26	0,07
		% СП	85	326,92	%	6	72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34,1	101-1714	Итого с НР и СП Болты с гайками и шайбами строительные		1 729,93		35				
		<i>m</i>	-0,000044	9 040,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
35	101-3842	Профилированный лист оцинкованный	0,011124	11 320,50	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
36	101-4645	Объем: 0,011124=0,02*5,15*1,08/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	0,12	33,50	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>100 шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
37	12-01-010-1	Объем: 0,12=0,02*6 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,008	10 025,83	29,23	80	8,85	0,23	129,66	1,04
		<i>100 м2 покрытия</i>		1 106,02	3,38			0,03	0,25	0,00
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108%	10	108			
					*0,85=55,25					
		% СП	65	612,94	%	5	55			
37,1	101-1875	Итого с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,006256	11 200,00	0,00	-70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
38	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,00538894	10 196,65	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
39	15-04-025-2	0,782/5,7*4,91 Улучшенная окраска масляными составами по дереву ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,0557	1 870,08	12,38	104	41,42	0,69	81,98	4,57
		<i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>		743,59	0,18			0,01	0,01	0,00
		% НР	105	702,86	*0,9=94,5%	39	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	347,71	%	19	47			
40	68-12-4	Итого с НР и СП Отмостка Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,028	6 008,44	3 986,20	168	56,62	111,61	243,35	6,81
		<i>100 м3 конструкций</i>		2 022,24	423,83			11,87	41,39	1,16
		% НР	104	2 543,91		71	104			
		% СП	60	1 467,64		41	60			
40,1	509-9900	Итого с НР и СП Строительный мусор	5,04	10 019,99	0,00	281	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01-02-057-2	Разработка грунта вручную <i>100 м3 грунта</i>	0,1758	1 201,20	0,00	211	211,17	0,00	154,00	27,07
				1 201,20	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	864,86	*0,9=72%	152	72			
					*0,85=38,25					
		% СП	45	459,46	%	80	38			
42	27-04-001-1	Итого с НР и СП Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,0703	2 836,83	2 679,65	199	10,19	188,38	18,08	1,27
		<i>100 м3 материала основания (в плотном теле)</i>		144,98	221,91			15,60	17,35	1,22
		% НР	142	468,89	*0,9=127,8%	33	128			
					*0,85=80,75					
		% СП	95	296,26	%	21	81			
42,1	408-9040	Итого с НР и СП Песок для строительных работ природный	7,733	3 601,98	0,00	253	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>м3</i>		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,25; ЗПМ)*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш.)*1,25	0,07032	908,49	626,93	64	19,74	44,09	35,36	2,49
		<i>1000 м2 поверхности</i>		280,78	76,24			5,36	5,51	0,39
		% НР	142	456,27	*0,9=127,8%	32	128			
					*0,85=80,75					
		% СП	95	288,29	%	20	81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43,1	101-2696	Итого с НР и СП Геотекстиль	77,352	1 653,06 7,55	0,00	116 584	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под отсыпку из кирпичного или известнякового щебня ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Спр. *1,15; Труд.Маш.) *1,25 100 м2 дорожек и тротуаров	0,7032	3 139,45 255,29	342,36 43,75	2208	179,52	240,75 30,77	30,18 3,96	21,22 2,79
		% НР	142	382,17	*0,9=127,8% *0,85=80,75	269	128			
		% СП	95	241,47	%	170	81			
44,1	408-0391	Итого с НР и СП		3 763,10		2647				
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	-12,23568	145,80	0,00	-1784	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
45	408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	12,2356	131,08	0,00	1604	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
46	27-07-002-2	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10см ПОПРАВКИ К: МАТ *2; ЭММ) *1,25*2; ЗПМ) *1,25*2; ОЗП *1,15*2; Труд.Спр. *1,15*2; Труд.Маш.) *1,25*2 100 м2 дорожек и тротуаров	-0,7032	470,42 10,51	22,51 2,53	-331	- 7,39	- 15,83 - 1,78	1,24 0,25	- 0,87 - 0,18
		% НР	142	16,67	*0,9=127,8% *0,85=80,75	-12	128			
		% СП	95	10,53	%	-7	81			
46,1	408-0391	Итого с НР и СП		497,61		-350				
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	2,1096	145,80	0,00	308	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
47	408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	-2,1096	131,08	0,00	-277	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
48	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отсыпки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ПОПРАВКИ К: ЭММ) *1,25; ЗПМ) *1,25; ОЗП *1,15; Труд.Спр. *1,15; Труд.Маш.) *1,25 100 м2 покрытия	0,7032	3 602,00 161,53	72,10 0,71	2533	113,59	50,70 0,50	17,39 0,06	12,23 0,04
		% НР	142	207,34	*0,9=127,8% *0,85=80,75	146	128			
		% СП	95	131,01	%	92	81			
48,1	410-0054	Итого с НР и СП Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-5,020848	455,39	0,00	-2286	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
49	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	5,02084	267,99	0,00	1346	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
50	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 до 6см ПОПРАВКИ К: МАТ *6; ЭММ) *1,25*6; ЗПМ) *1,25*6; ОЗП *1,15*6; Труд.Спр. *1,15*6; Труд.Маш.) *1,25*6 100 м2 покрытия	0,7032	3 517,82 148,70	63,00 0,00	2474	104,57	44,30 0,00	16,01 0,00	11,26 0,00
		% НР	142	190,04	*0,9=127,8% *0,85=80,75	134	128			
		% СП	95	120,08	%	85	81			
50,1	410-0054	Итого с НР и СП Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-5,105232	455,39	0,00	-2325	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	5,10523	267,99	0,00	1368	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,7	42,98	32,19	417	40,26	312,24	0,58	5,60
		<i>1 т ГРУЗА</i>		4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	100	4,15		40	100			
		% СП	60	2,49		24	60			
		Итого с НР и СП		49,62		481				
53	т03-21-001-7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	9,7	8,58	8,58	83	0,00	83,23	0,00	0,00
		<i>1 т ГРУЗА</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по локальной смете:										
Прямые затраты								33598		
Стоимость материальных ресурсов (всего)								25258		
Эксплуатация машин								1312		
ЗП машинистов								92		
Основная ЗП рабочих								6964		
Трудозатраты строителей								801		
Трудозатраты машинистов								8		
Транспорт материалов								523		
Накладные расходы								6668		
Сметная прибыль								3951		
Всего с НР и СП								44217		
Грузоперевозки								83		
НР на погрузочные работы								40		
СП на погрузочные работы								24		
Всего с НР и СП								44 153		
Расчетная стоимость								390 262,44		
НДС 18%								70 247,23		
Итого с НДС								460 510		

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]