

**Локальная смета**  
**на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Милославский район, п. Центральный, ул. Калинина, д.7**

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых облс. машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины	
				Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46-04-001-4	<b>Фасад</b> Разборка кирпичных стен <i>1 м3</i>	2,5	180,03	107,02	450	182,53	267,55	8,24	20,60
		% НР	110	73,01	11,57			28,93	1,15	2,88
		% СП	70	83,73	*0,9=99%	209	99			
		Итого с НР и СП		50,33	*0,85=59,5%	127	60			
1,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	5,1525	314,09	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	56-10-1	Снятие дверных полотен <i>100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</i>	0,0315	288,06	0,00	9	9,07	0,00	36,28	1,14
		% НР	82	288,06	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	62	236,21		7	82			
		Итого с НР и СП		178,60		6	62			
2,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,03717	702,87	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
3	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>100 КОРОБОК</i>	0,01	1 807,42	369,43	18	14,38	3,69	179,30	1,79
		% НР	82	1 437,99	39,94			0,40	3,97	0,04
		% СП	62	1 211,90		12	82			
		Итого с НР и СП		916,32		9	62			
3,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,105	3 935,64	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
4	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <b>ПОПРАВКИ К:</b> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i> <i>1 м2 проема</i>	3,15	76,94	23,84	242	86,25	75,10	2,76	8,69
		% НР	90	27,38	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	85	22,18	*0,9=81%	70	81			
		Итого с НР и СП		19,78	*0,85=72,25 %	62	72			
5	101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных <i>компл.</i>	1	118,90	0,00	374	0,00	0,00	0,00	0,00
6	203-8125	Дверь металлическая двупольная утепленная <i>шт.</i>	1	94,68	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	58-20-1	Смена обделок из листовой стали - отливов, шириной до 0,4 м <i>100 м</i>	0,2003	2 516,07	5,99	504	70,75	1,20	41,41	8,29
		% НР	83	353,23	1,08			0,22	0,08	0,02
		% СП	65	294,08		59	83			
		Итого с НР и СП		230,30		46	65			
7,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,044867	3 040,45	0,00	609	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
7,2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>т</i>	-0,036855	0,00	0,00	-413	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>П.М</i>	20,03	26,41	0,00	529	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</i>	1,11602	162,24	0,00	181	181,06	0,00	20,80	23,21
		% НР	80	129,79		145	80			
		% СП	50	81,12		91	50			
		Итого с НР и СП		373,15		416				
10	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен <i>100 м2</i>	1,1	178,00	0,00	196	195,80	0,00	22,82	25,10
		% НР	110	178,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		% СП	70	176,22	*0,9=99%	194	99			
		Итого с НР и СП		105,91	*0,85=59,5%	117	60			
10,1	509-9900	Строительный мусор <i>т</i>	2,97	460,13	0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
11	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен <b>ПОПРАВКИ К:</b> <i>ЭММ ) *1,25;</i> <i>ЗПМ ) *1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. ) *1,25</i>	1,1	6 206,72	66,55	6 827	1 509,07	73,21	149,44	164,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			26,07	1,80	1,98
		% НР	105	1 318,82	*0,9=94,5%	1 458	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	652,43	%	722	47			
		Итого с НР и СП		8 177,98		9 007				
11,1	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-118,8	28,25	0,00	-3 356	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная	118,8	11,61	0,00	1 379	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 118,8=1,1*108								
13	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	2,2602	1 051,07	1,91	2 376	455,00	4,32	23,60	53,34
		100 м2 обработанной поверхности		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		364	80			
		% СП	50	100,66		228	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		2 967				
14	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ )*1,25;								
		ЗПМ )*1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Смр. *1,15;								
		Труд.Маш. )*1,25	2,2602	604,07	6,69	1 365	312,45	15,12	14,88	33,63
		100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	105	130,64	*0,9=94,5%	297	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	64,63	%	147	47			
		Итого с НР и СП		799,33		1 809				
14,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,085888	6 865,00	0,00	-590	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ	0,0858876	27 390,91	0,00	2 353	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,0858876=2,2602*0,038								
16	62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	0,345	2 016,88	5,23	696	414,93	1,80	139,20	48,02
		100 м2 окрашиваемой поверхности		1 202,69	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	962,15		332	80			
		% СП	50	601,35		207	50			
		Итого с НР и СП		3 580,38		1 235				
		Цоколь								
17	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	0,3593	178,00	0,00	64	63,96	0,00	22,82	8,20
		100 м2		178,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	110	176,22	*0,9=99%	63	99			
		% СП	70	105,91	*0,85=59,5%	38	60			
		Итого с НР и СП		460,13		166				
17,1	509-9900	Строительный мусор	0,97011	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен								
		ПОПРАВКИ К:								
		ЭММ )*1,25;								
		ЗПМ )*1,25;								
		ОЗП *1,15;								
		Труд.Смр. *1,15;								
		Труд.Маш. )*1,25	0,3593	6 206,72	66,55	2 230	492,92	23,91	149,44	53,69
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			8,52	1,80	0,65
		% НР	105	1 318,82	*0,9=94,5%	476	95			
					*0,85=46,75					
		% СП	55	652,43	%	236	47			
		Итого с НР и СП		8 177,98		2 942				
18,1	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	-38,8044	28,25	0,00	-1 096	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	101-2615	Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная	38,8044	11,61	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 38,8044=0,3593*108								
20	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,3593	1 051,07	1,91	378	72,33	0,69	23,60	8,48
		100 м2 обработанной поверхности		201,31	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	161,05		58	80			
		% СП	50	100,66		36	50			
		Итого с НР и СП		1 312,77		472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности % НР % СП Итого с НР и СП	0,3593 105 55	604,07 138,24 130,64 64,63 799,33	6,69 0,00 *0,9=94,5% *0,85=46,75 %	217 47 23 288	49,67 95 47	2,40 0,00 0,00	14,88 0,00 0,00	5,35 0,00 0,00
21,1	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	-0,013653	6 865,00 0,00	0,00	-94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	101-4418	Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ Объем: 0,0136534=0,3593*0,038 Откосы внутренние	0,0136534	27 390,91 0,00	0,00	374	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 оштукатуриваемой поверхности % НР % СП Итого с НР и СП	0,0171 105 55	4 507,09 2 180,08 2 093,02 1 035,44 7 635,55	80,50 34,76 *0,9=94,5% *0,85=46,75 %	77 36 18 131	37,28 95 47	1,38 0,59 0,01	234,67 2,58 0,03	4,01 0,04 0,00
24	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 окрашиваемой поверхности % НР % СП Итого с НР и СП	0,0171 105 55	1 715,27 442,53 418,51 207,04 2 340,82	17,13 0,34 *0,9=94,5% *0,85=46,75 %	29 7 4 40	7,57 95 47	0,29 0,01	49,34 0,03	0,84 0,00
25	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли	0,06 83 65	160,11 120,37 105,06 82,28 347,45	39,74 6,21	10 6 5 21	7,22 83 65	2,38 0,37	15,16 0,46	0,91 0,03
25,1	509-9900	Строительный мусор	0,084	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста 100 м2 % НР % СП Итого с НР и СП	0,06 83 65	1 766,82 169,52 144,29 113,00 2 024,10	26,57 4,32	106 9 7 121	10,17 83 65	1,59 0,26	21,35 0,32	1,28 0,02
27	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25 100 м2 покрытия % НР % СП Итого с НР и СП	0,06 90 85	1 111,41 356,81 326,92 291,60 1 729,93	600,64 46,79 *0,9=81% *0,85=72,25 %	67 20 17 104	21,41 81 72	36,04 2,81	40,83 3,26	2,45 0,20
27,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0,000132	9 040,01 0,00	0,00	-1	0,00	0,00	0,00	0,00
28	101-3842	Профилированный лист оцинкованный	0,033372	11 320,50 0,00	0,00	378	0,00	0,00	0,00	0,00
29	101-4645	Объем: 0,033372=0,06*5,15*1,08/1000*100 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм 100 шт. Объем: 0,36=0,06*6	0,36	33,50 0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i>	0,012	10 025,83	29,23	120	13,27	0,35	129,66	1,56
		100 м2 покрытия		1 106,02	3,38			0,04	0,25	0,00
		% НР	120	1 198,15	*0,9=108%	14	108			
					*0,85=55,25					
		% СП	65	612,94	%	7	55			
		Итого с НР и СП		11 836,93		142				
30,1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,009384	11 200,00	0,00	-105	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31	101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	0,00808341	10 196,65	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,00808341052631579=0,012*0,782/5,7*4,9 1								
32	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза <i>100 м2 окрашиваемой поверхности</i>	0,04	1 168,43	0,87	47	26,08	0,03	80,60	3,22
				652,05	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	521,64		21	80			
		% СП	50	326,03		13	50			
		Итого с НР и СП		2 016,10		81				
33	06-01-001-16	Устройство ступеней бетонных <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>100 м3 бетона, бутобетона и</i> <i>железобетона в деле</i>	0,025	119 324,47	3 211,60	2 983	54,11	80,29	253,76	6,34
				2 164,56	459,84			11,50	34,14	0,85
		% НР	105	2 480,06	*0,9=94,5%	62	95			
					*0,85=55,25					
		% СП	65	1 449,98	%	36	55			
		Итого с НР и СП		123 254,51		3 082				
		<i>Отмостка</i>								
34	01-02-057-2	Разработка грунта вручную <i>100 м3 грунта</i>	0,2642	1 201,20	0,00	317	317,36	0,00	154,00	40,69
				1 201,20	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	80	864,86	*0,9=72%	229	72			
					*0,85=38,25					
		% СП	45	459,46	%	121	38			
		Итого с НР и СП		2 525,52		666				
35	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>100 м3 материала основания (в</i> <i>плотном теле)</i>	0,1057	2 836,83	2 679,65	300	15,32	283,24	18,08	1,91
				144,98	221,91			23,46	17,35	1,83
		% НР	142	468,89	*0,9=127,8%	50	128			
					*0,85=80,75					
		% СП	95	296,26	%	31	81			
		Итого с НР и СП		3 601,98		381				
35,1	408-9040	Песок для строительных работ природный	11,627	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
36	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i> <i>1000 м2 поверхности</i>	0,1057	908,49	626,93	96	29,68	66,27	35,36	3,74
				280,78	76,24			8,06	5,51	0,58
		% НР	142	456,27	*0,9=127,8%	48	128			
					*0,85=80,75					
		% СП	95	288,29	%	31	81			
		Итого с НР и СП		1 653,06		175				
36,1	101-2696	Геотекстиль	116,27	7,55	0,00	878	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
37	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под отсыпку из кирпичного или известнякового щебня <i>ПОПРАВКИ К:</i> <i>ЭММ )*1,25;</i> <i>ЗПМ )*1,25;</i> <i>ОЗП *1,15;</i> <i>Труд.Смр. *1,15;</i> <i>Труд.Маш. )*1,25</i>	1,057	3 139,45	342,36	3 318	269,84	361,87	30,18	31,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 дорожек и тротуаров		255,29	43,75			46,24	3,96	4,19
		% НР	142	382,17	*0,9=127,8% *0,85=80,75	405	128			
		% СП	95	241,47	%	256	81			
		Итого с НР и СП		3 763,10		3 979				
37,1	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	-18,3918	145,80	0,00	-2 682	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
38	408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	18,391	131,08	0,00	2 411	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
39	27-07-002-2	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10см ПОПРАВКИ К: МАТ *2; ЭММ )*1,25*2; ЗПМ )*1,25*2; ОЗП *1,15*2; Труд.Стр. *1,15*2; Труд.Маш. )*1,25*2	-1,057	470,42	22,51	-497	-11,11	-23,79	1,24	-1,31
		100 м2 дорожек и тротуаров		10,51	2,53			-2,67	0,25	-0,26
		% НР	142	16,67	*0,9=127,8% *0,85=80,75	-18	128			
		% СП	95	10,53	%	-11	81			
		Итого с НР и СП		497,61		-526				
39,1	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	3,171	145,80	0,00	462	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
40	408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	-3,171	131,08	0,00	-416	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
41	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмотки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ПОПРАВКИ К: ЭММ )*1,25; ЗПМ )*1,25; ОЗП *1,15; Труд.Стр. *1,15; Труд.Маш. )*1,25	1,057	3 602,00	72,10	3 807	170,74	76,21	17,39	18,38
		100 м2 покрытия		161,53	0,71			0,75	0,06	0,07
		% НР	142	207,34	*0,9=127,8% *0,85=80,75	220	128			
		% СП	95	131,01	%	139	81			
		Итого с НР и СП		3 940,35		4 166				
41,1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	85	455,39	0,00	38 708	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
42	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	7,5469	267,99	0,00	2 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
43	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6см ПОПРАВКИ К: МАТ *6; ЭММ )*1,25*6; ЗПМ )*1,25*6; ОЗП *1,15*6; Труд.Стр. *1,15*6; Труд.Маш. )*1,25*6	1,057	3 517,82	63,00	3 718	157,18	66,59	16,01	16,92
		100 м2 покрытия		148,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	142	190,04	*0,9=127,8% *0,85=80,75	201	128			
		% СП	95	120,08	%	127	81			
		Итого с НР и СП		3 827,93		4 047				
43,1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-7,67382	455,39	0,00	-3 495	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	7,6738	267,99	0,00	2 057	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
45	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,4	42,98	32,19	404	39,01	302,59	0,58	5,43
		1 Т ГРУЗА		4,15	0,00			0,00	0,00	0,00
		% НР	100	4,15		39	100			
		% СП	60	2,49		23	60			
		Итого с НР и СП		49,62		466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	т03-21-001-7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	9,4	8,58	8,58	81	0,00	80,65	0,00	0,00
		1 т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по локальной смете:</b>								
		Прямые затраты						74 974		
		Стоимость материальных ресурсов (всего)						67 831		
		Эксплуатация машин						1 805		
		ЗП машинистов						156		
		Основная ЗП рабочих						5 275		
		Трудозатраты строителей						602		
		Трудозатраты машинистов						13		
		Транспорт материалов						779		
		Накладные расходы						5 141		
		Сметная прибыль						2 919		
		Всего с НР и СП						83 033		
		Грузоперевозки						81		
		НР на погрузочные работы						39		
		СП на погрузочные работы						23		
		Всего с НР и СП						82 971		
		Расчетная стоимость						352 529,66		
		НДС 18%						63 455,34		
		Итого с НДС						415 985		
	Составил	_____								
		[должность,подпись(инициалы,фамилия)]								
	Проверил	_____								
		[должность,подпись(инициалы,фамилия)]								