

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, пр-кт Первомайский, д. 63  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минст

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	17,83	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	13 962	7 706	<u>136</u>	<u>50,025</u>	<u>891,946</u>
2.	E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	10,01	<u>162,24</u> 162,24		1 624	1 624		<u>20,8</u>	<u>208,208</u>
3.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,067	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	27	25	<u>2</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>3,08937</u> 0,06231
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,06	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	72	63	<u>9</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>7,7238</u> 0,129
5.	E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,018	<u>761,66</u> 761,66		14	14		<u>94,97</u>	<u>1,70946</u>
6.	E10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <b>Объем: 0,5*0,5*3</b> <i>Вычт.ресурсы: C101-2052:[ М-(2213.86=6.38*347) ]; C101-2054:[ М-(564.45=7.95*71) ]</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,008	<u>165 955,93</u> 1 716,21	<u>533,86</u> 29,70	1 245	13	<u>4</u>	<u>196,363</u> 2,2	<u>1,47272</u> 0,0165
7.	C203-0938 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 <b>Объем: 0,0075*(-100,0)</b>	-0,75	<u>1 555,55</u>		-1 167				
8.	C1.	0,75	<u>818,81</u>		614				

Блок оконный пластиковый  
3850/4,89\*1,04, м2

**Объем: 0,0075\*100**

9. Е10-01-034-05	0,059	<u>301 862,99</u>	<u>609,94</u>	17 714	111	<u>36</u>	<u>215,683</u>	<u>12,6562</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов		1 885,07	29,70			2	2,2	0,1291

**Объем: 1,2\*1,63\*3**

Вычт.ресурсы: С101-2052:[ М-(2213.86=6.38\*347) ]; С101-2054:[ М-(564.45=7.95\*71) ]

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. С203-0991	-5,868	<u>2 910,02</u>		-17 076				
Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2								

**Объем: 0,05868\*(-100,0)**

11. С1.	5,868	<u>818,81</u>		4 805				
Блок оконный пластиковый 3850/4,89*1,04, м2								

12. Е10-01-035-01	0,042	<u>4 217,97</u>	<u>17,91</u>	178	9	<u>1</u>	<u>24,3685</u>	<u>1,02348</u>
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м		207,86	0,68				0,05	0,0021

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

13. С101-2911	4,2	<u>314,01</u>		1 319				
Доски подоконные ПВХ,								

14. Е62-9-8	0,54	<u>1 536,12</u>	<u>5,23</u>	829	455	<u>3</u>	<u>97,6</u>	<u>52,704</u>
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		843,26						

15. Е46-02-009-02	2,11	<u>178,00</u>		376	376		<u>22,82</u>	<u>48,1502</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						

16. Е15-02-001-01	2,11	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	3 859	1 655	<u>137</u>	<u>81,512</u>	<u>171,99</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			65	3,475	7,33225

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17. Е61-10-3	1,68	<u>2 786,78</u>	<u>1,21</u>	4 682	2 764	<u>2</u>	<u>188,25</u>	<u>316,26</u>
--------------	------	-----------------	-------------	-------	-------	----------	---------------	---------------

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1 645,31								
18. С509-9900 Строительный мусор, т	8,131								
<b>Объем: 1,68*4,84</b>									
19. Е64-42-5 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых, 100 п. м изделий	0,88	<u>2 157,95</u> 2 157,01	<u>0,94</u> 0,41	1 899	1 898	<u>1</u>	<u>257,4</u> 0,03	<u>226,512</u> 0,0264	
20. Е61-17-1 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,43	<u>3 470,98</u> 2 329,56	<u>1,16</u>	1 492	1 002		<u>250,76</u>	<u>107,827</u>	
21. С509-9900 Строительный мусор, т	2,081								
<b>Объем: 0,43*4,84</b>									
22. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	13,8	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	1 022	1 000	<u>20</u> 2	<u>7,5325</u> 0,0125	<u>103,949</u> 0,1725	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
23. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,179	<u>11 594,98</u>		2 080					
<b>Объем: 13,8*0,013</b>									
24. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	13,8	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	7 415	1 809	<u>51</u> 2	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>190,281</u> 0,1725	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
25. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	13,8	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	8 336	1 908	<u>92</u>	<u>14,881</u>	<u>205,358</u>	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
26. С101-3469	-0,524	<u>6 865,00</u>		-3 600					

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т

**Объем: 13,8\*(-0,038)**

27. С101-4418	0,524	<u>27 390,91</u>		14 364				
Краска фасадная, акриловая,								
<b>Объем: 13,8*0,038</b>								
28. Е15-04-027-05	1,82	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	979	239	<u>7</u>	<u>13,7885</u>	<u>25,0951</u>
Шпатлевка при окраске по		131,12	0,18				0,0125	0,02275
штукатурке и сборным								
конструкциям стен,								
подготовленных под окраску,								
100 м2 окрашиваемой								
поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. Е15-04-019-07	1,82	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	1 100	252	<u>12</u>	<u>14,881</u>	<u>27,0834</u>
Окраска фасадов		138,24						
акриловыми составами с								
лесов вручную по								
подготовленной поверхности,								
100 м2 окрашиваемой								
поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. С101-3469	-0,069	<u>6 865,00</u>		-475				
Краска фактурная ВД-АК-								
1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 1,82*(-0,038)</b>								
31. С101-4418	0,069	<u>27 390,91</u>		1 894				
Краска фасадная, акриловая,								
<b>Объем: 1,82*0,038</b>								
32. Е53-16-1	1,2	<u>1 149,58</u>	<u>29,59</u>	1 380	341	<u>36</u>	<u>35,39</u>	<u>42,468</u>
Ремонт кирпичной кладки		283,83	5,81			7	0,43	0,516
стен отдельными местами, 1								
м3 кладки								
33. Е53-14-1	2,8	<u>34,73</u>		97	68		<u>2,71</u>	<u>7,588</u>
Заделка трещин в кирпичных		24,31						
стенах цементным раствором,								
10 м трещин								
34. Е69-5-1	0,76	<u>4 366,87</u>	<u>3 973,13</u>	3 319	142	<u>3 020</u>	<u>20,8</u>	<u>15,808</u>
Заделка гнезд на фасадах		186,58	119,81			91	8,32	6,3232
после разборки лесов, 100								
отверстий								

#### ОТКОСЫ

##### Откосы внутренние

35. Е15-02-031-01	0,1	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	451	218	<u>8</u>	<u>234,669</u>	<u>23,4669</u>
Штукатурка поверхностей		2 180,08	34,76			3	2,575	0,2575
оконных и дверных откосов								
по бетону и камню плоских,								
100 м2 оштукатуриваемой								
поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. Е15-04-005-03	0,1	<u>1 715,27</u>	<u>17,13</u>	172	44	<u>2</u>	<u>49,335</u>	<u>4,9335</u>
Окраска		442,53	0,34				0,025	0,0025
поливинилацетатными								
водоэмульсионными								
составами улучшенная по								
штукатурке стен, 100 м2								
окрашиваемой поверхности								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

Откосы наружные									
37.	E15-02-031-01	0,48	<u>4 507,09</u>	<u>80,50</u>	2 163	1 046	<u>39</u>	<u>234,669</u>	<u>112,641</u>
	Штукатурка поверхностей		2 180,08	34,76			17	2,575	1,236
	оконных и дверных откосов								
	по бетону и камню плоских,								
	100 м2 оштукатуриваемой								
	поверхности								
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
38.	E15-04-006-03	1,2	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	89	87	<u>2</u>	<u>7,5325</u>	<u>9,039</u>
	Покрытие поверхностей		72,46	0,18				0,0125	0,015
	грунтовой глубокого								
	проникновения за 1 раз стен,								
	100 м2 покрытия								
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
39.	C101-4163	15,6	<u>15,25</u>		238				
	Грунтовка акриловая								
	НОРТЕКС-ГРУНТ, кг								
	Объем: 1,2*0,013*1000								
40.	E15-04-027-05	1,2	<u>537,32</u>	<u>3,66</u>	644	157	<u>4</u>	<u>13,7885</u>	<u>16,5462</u>
	Шпатлевка при окраске по		131,12	0,18				0,0125	0,015
	штукатурке и сборным								
	конструкциям стен,								
	подготовленных под окраску,								
	100 м2 окрашиваемой								
	поверхности								
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
41.	E15-04-019-07	1,2	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	725	166	<u>8</u>	<u>14,881</u>	<u>17,8572</u>
	Окраска фасадов		138,24						
	акриловыми составами с								
	лесов вручную по								
	подготовленной поверхности,								
	100 м2 окрашиваемой								
	поверхности								
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
42.	C101-3469	-0,046	<u>6 865,00</u>		-313				
	Краска фактурная ВД-АК-								
	1180, фасадная ВГТ, т								
	Объем: 1,2*(-0,038)								
43.	C101-4418	0,046	<u>27 390,91</u>		1 249				
	Краска фасадная, акриловая,								
	Объем: 1,2*(0,038)								
44.	E58-20-1	1,488	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	3 744	526	<u>9</u>	<u>41,41</u>	<u>61,6181</u>
	Смена обделок из листовой		353,23	1,08			2	0,08	0,11904
	стали (оконные отливы)								
	шириной до 0,4 м, 100 м								
	Объем: 4,8+144								
45.	C101-1875	-0,274	<u>11 200,00</u>		-3 066				
	Сталь листовая								
	оцинкованная толщиной								
	листа 0,7 мм, т								
	Объем: 1,488*(-0,184)								
46.	C101-2411	148,8	<u>26,41</u>		3 930				
	Водоотлив оконный шириной								
	планки 250 мм из								
	оцинкованной стали с								
	полимерным покрытием, п.м								
	Объем: 1,488*100								

47. С101-8085	9,97	<u>77,81</u>		776				
Герметик силиконовый универсальный прозрачный, л								
<b>Объем: 148,8/100*6,7</b>								
<b>ЦОКОЛЬ</b>								
48. Е15-02-036-01	0,09	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	558	123	<u>6</u>	<u>149,443</u>	<u>13,4498</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			2	1,8	0,162
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49. Е61-10-3	0,12	<u>2 786,78</u>	<u>1,21</u>	334	197		<u>188,25</u>	<u>22,59</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 645,31						
50. С509-9900	0,581							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,12*4,84</b>								
51. Е15-04-006-03	0,51	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	38	37	<u>1</u>	<u>7,5325</u>	<u>3,84158</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,0125	0,00638
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
52. С101-4163	6,63	<u>15,25</u>		101				
Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг								
<b>Объем: 0,51*0,013*1000</b>								
53. Е15-04-019-07	0,51	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	308	71	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>7,58931</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
54. С101-3469	-0,019	<u>6 865,00</u>		-133				
Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т								
<b>Объем: 0,51*(-0,038)</b>								
55. С101-4418	0,019	<u>27 390,91</u>		531				
Краска фасадная,								
<b>Объем: 0,51*0,038</b>								
<b>БАЛКОНЫ</b>								
56. Е46-01-008-02	1,2	<u>1 184,11</u>	<u>38,21</u>	1 421	229	<u>46</u>	<u>22,94</u>	<u>27,528</u>
Обетонирование балок и прогонов (ремонт балконных плит с устройством опалубки), 1 м3		190,63	1,62			2	0,12	0,144

57. Е46-02-009-02	0,19	<u>178,00</u>		34	34		<u>22,82</u>	<u>4,3358</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
58. Е06-01-015-10	0,38	<u>6 084,69</u>	<u>37,10</u>	2 313	43	<u>14</u>	<u>12,64</u>	<u>4,8032</u>
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т		111,99	2,16			1	0,16	0,0608
59. Е15-02-001-01	0,27	<u>1 828,56</u>	<u>64,71</u>	494	212	<u>17</u>	<u>81,512</u>	<u>22,0082</u>
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен (кромок нижней поверхности плиты и консолей), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		784,15	30,96			8	3,475	0,93825
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. Е62-35-2	1,25	<u>1 030,83</u>	<u>0,87</u>	1 289	872	<u>1</u>	<u>80,73</u>	<u>100,913</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51						
61. Е58-20-1	1,05	<u>2 516,07</u>	<u>5,99</u>	2 642	371	<u>6</u>	<u>41,41</u>	<u>43,4805</u>
Смена обделок из листовой стали (отливы) шириной до 0,4 м, 100 м		353,23	1,08			1	0,08	0,084
62. С101-1875	-0,193	<u>11 200,00</u>		-2 164				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
<b>Объем: 1,05*(-0,184)</b>								
63. С101-2411	105	<u>26,41</u>		2 773				
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м								
<b>Объем: 1,05*100</b>								
64. Е61-4-7	0,31	<u>3 823,46</u>	<u>22,51</u>	1 185	807	<u>7</u>	<u>290,27</u>	<u>89,9837</u>
Ремонт штукатурки плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		2 603,72	9,72			3	0,72	0,2232
65. С509-9900	1,048							
Строительный мусор, т								
<b>Объем: 0,31*3,38</b>								
66. Е15-04-025-01	0,105	<u>1 435,08</u>	<u>9,11</u>	151	64	<u>1</u>	<u>67,298</u>	<u>7,06629</u>
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности		610,40	0,18				0,0125	0,00131
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

67. E46-01-008-02 Обетонирование балок и прогонов (ремонт плит с устройством опалубки), 1 м3	1,8	<u>1 184,11</u> 190,63	<u>38,21</u> 1,62	2 131	343	<u>69</u> 3	<u>22,94</u> 0,12	<u>41,292</u> 0,216
68. E61-4-7 Ремонт штукатурки плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,31	<u>3 823,46</u> 2 603,72	<u>22,51</u> 9,72	1 185	807	<u>7</u> 3	<u>290,27</u> 0,72	<u>89,9837</u> 0,2232
69. C509-9900 Строительный мусор, т <b>Объем: 0,31*3,38</b>	1,048							
70. E15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности  Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0,45	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	242	59	<u>2</u> 3	<u>13,7885</u> 0,0125	<u>6,20483</u> 0,00563
71. E15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности  Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0,45	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	272	62	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>6,69645</u>
72. C101-3469 Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ, т <b>Объем: 0,45*(-0,038)</b>	-0,017	<u>6 865,00</u>		-117				
73. C101-4418 Краска фасадная, <b>Объем: 0,45*0,038</b>	0,017	<u>27 390,91</u>		468				
74. E12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки  Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0,45	<u>1 340,53</u> 270,46	<u>238,10</u> 27,33	603	122	<u>107</u> 12	<u>31,303</u> 2,425	<u>14,0864</u> 1,09125
75. E12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки  Начисления: H3= 1.25*35, H4= 1.25*35, H5= 1.15*35, H48= 35	0,45	<u>2 319,84</u> 347,76	<u>116,38</u> 14,88	1 043	156	<u>52</u> 7	<u>40,25</u> 1,3125	<u>18,1125</u> 0,59063
76. E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (свес) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия  Начисления: H3= 1.25. H4= 1.25. H5= 1.15	0,03	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	301	33	<u>1</u>	<u>129,663</u> 0,25	<u>3,88988</u> 0,0075



77. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,023	11 200,00		-263				
Объем: 0,03*(-0,782)								
78. С101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т	0,02	10 196,65		206				
Объем: 0,03*(0,782)/5,7*4,91								
79. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	568,11 163,61	0,87	136	39		18,72	4,4928
80. Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 030,83 697,51	0,87	62	42		80,73	4,8438
81. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15	42,98 4,15	32,19	644	62	483	0,5777	8,6655
82. Т03-21-01-014 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза	15	12,99	12,99	195			195	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				104 164	30 503	4 662 235	3460,9 20,304	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				103 325	30 441	3 984	3452,2	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				29 929		235	20,304	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 14, 60, 79, 80; %=82 - по стр. 3-5; %=106.2 - по стр. 6, 9, 12; %=99 - по стр. 15, 56, 57, 67; %=94.5 - по стр. 16, 22, 24, 25, 28, 29, 35-38, 40, 41, 48, 51, 53, 58, 59, 66, 70, 71; %=79 - по стр. 17, 20, 49, 64, 68; %=74 - по стр. 19; %=86 - по стр. 32, 33; %=78 - по стр. 34; %=83 - по стр. 44, 61; %=108 - по стр. 74-76)				28 391				

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		16 775			
(%=68 - по стр. 1; %=50 -					
по стр. 2, 14, 17, 19, 20,					
34, 49, 60, 64, 68, 79, 80;					
%=62 - по стр. 3-5;					
%=53.55 - по стр. 6, 9, 12;					
%=59.5 - по стр. 15, 56,					
57, 67; %=46.75 - по стр.					
16, 22, 24, 25, 28, 29, 35-					
38, 40, 41, 48, 51, 53, 59,					
66, 70, 71; %=70 - по стр.					
32, 33; %=65 - по стр. 44,					
61; %=55.25 - по стр. 58,					
74-76)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		148 491			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ					
РАБОТ -					
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ		839	62	678	8,6655
ГРУЗОВ -					
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ		62			
РАСХОДЫ - (%=100 - по					
стр. 81)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ		37			
ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по					
стр. 81)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		839			
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		149 330			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		28 391			
РАСХОДЫ					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		16 775			
Проверка сметной	0,1	149			
документации					
Итого		149 479			
Расчетная стоимость	5,6	837 082,00			
НДС	18	150 675,00			
Итого с НДС		1 767 847			
Проектные работы		21 000			
Всего по смете		1 788 847			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Цыплова Н.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.  
(должность, подпись, Ф.И.О)