

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Урицкого, д.19

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел- ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФАСАД									
1.	E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,5	<u>783,07</u> 432,22	<u>7,63</u>	3 523	1 945	<u>34</u>	<u>50,025</u>	<u>225</u>
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
2.	E56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,0063	<u>761,66</u> 761,66		5	5		<u>94,97</u>	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
3.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,0221							
Объем: 0,0063*3,5									
4.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,0255	<u>398,87</u> 369,80	<u>29,07</u> 12,56	10	9	<u>1</u>	<u>46,11</u> 0,93	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
5.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,0872							
Объем: 0,0255*3,42									
6.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,01	<u>1 208,52</u> 1 051,72	<u>156,80</u> 24,04	13	11	<u>2</u>	<u>128,73</u> 2,15	<u>1</u>
Удал.ресурсы: C509-9900									
7.	C509-9900 Строительный мусор, т	0,1066							
Объем: 0,01*10,66									
8.	E10-01-034-06	0,0255	<u>249 820,59</u>	<u>511,53</u>	6 370	37	<u>13</u>	<u>167,58</u>	<u>4</u>

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	1 464,63	11,14	0,825				
Вычт.ресурсы: C101-2052:[M-(1556.72=6.38*244)]; C101-2054:[M-(445.20=7.95*56)] Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15							
9. E10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ в стенах, 100 п. м Удал.ресурсы: C101-9138 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0,015	<u>3 466,31</u> 208,55	<u>22,66</u> 0,85	52	3	<u>24,449</u> 0,063	
10. C101-2909 Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм, м	1,5	<u>271,93</u>		408			
11. E62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (фасад+карниз), 100 м2 расчищенной поверхности	4,85	<u>162,24</u> 162,24		787	787	<u>20,8</u>	<u>101</u>
Ремонт фасада							
12. E69-5-1 Заделка гнезд на фасадах, 100 отверстий	1,8	<u>4 366,87</u> 186,58	<u>3 973,13</u> 119,81	7 861	336	<u>7 152</u> 216	<u>20,8</u> 8,32
13. E53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2,8	<u>34,73</u> 24,31		97	68	<u>2,71</u>	<u>8</u>
14. E61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности Удал.ресурсы: C509-9900	1,49	<u>2 905,55</u> 1 764,08	<u>1,21</u>	4 329	2 628	<u>2</u> <u>201,84</u>	<u>301</u>
15. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 1,49*4,84	7,2116						
16. E61-13-1 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (ремонт лепного наличника), 100 м2 отремонтированной поверхности Удал.ресурсы: C509-9900	0,208	<u>5 170,49</u> 2 888,52	<u>2,31</u>	1 075	601	<u>318,47</u>	<u>66</u>
17. C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0.208*9.7	2,0176						

18. E46-02-009-02	0,26	<u>178,00</u>		46	46		<u>22,82</u>	<u>6</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
19. C509-9900	0,702							
Строительный мусор, т								
Объем: 26*0,015*1800/1000								
20. E15-02-036-01	0,26	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	1 614	357	<u>17</u>	<u>149,44</u>	<u>39</u>
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 371,88	23,70			6	1,8	
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
21. C101-0874	-28,08	<u>28,25</u>		-793				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2								
Объем: 0,26*(-108,0)								
22. C101-2615	28,08	<u>11,61</u>		326				
Сетка стеклотканная , штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
Объем: 0,26*108								
<i>Ремонт карниза</i>								
23. E61-23-7	0,33	<u>13 726,10</u>	<u>3,03</u>	4 530	3 537	<u>1</u>	<u>1153,8</u>	<u>381</u>
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно- известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (ремонт штукатурки карниза), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		10 718,34						
<i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>								
24. C509-9900	4,224							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,33*12,8								
25. E15-04-029-04	0,12	<u>192,01</u>	<u>13,86</u>	23	21	<u>2</u>	<u>19,861</u>	<u>2</u>
Оклейка стен стеклосеткой, 100 м2 отделяваемой поверхности		178,15	0,34				0,025	
<i>Вычт.ресурсы: C101-0622:[M-(967.02=73.65*13.13)]; C101-1814:[M-(8.48=16.95*0.5)]; C101-2135:[M-(24.00=1</i>								
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>								
26. C101-2615	12	<u>11,61</u>		139				
Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2								
27. E61-22-1	0,12	<u>8 113,08</u>	<u>3,03</u>	974	613		<u>549,55</u>	<u>66</u>

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных горизонтальных
тяг по камню и бетону цементно-
известковым раствором длиной в
одном месте до 5 м с земли и
лесов (ремонт штукатурки
карниза по сетке), 100 м2
отремонтированной площади
развернутой поверхн...

5 105,32

Удал.ресурсы: C509-9900

28. C509-9900 1,536
Строительный мусор, т

Объем: 0,12*12,8

29. E53-1-1 0,086 143,39 50,40 12 8 4 12,3 1
Разборка обшивки карниза, 100 92,99 6,08 1 0,45

Удал.ресурсы: C509-9900

30. C509-9900 0,0808
Строительный мусор, т

Объем: 0,086*0,94

31. E10-01-012-01 0,086 3 587,08 61,45 308 31 5 41,745 4
Обшивка карниза, 100 м2 360,67
обшивки стен (за вычетом
проемов)

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Окраска фасада и карниза

32. E15-04-006-03 4,85 74,12 1,48 359 351 7 7,533 37
Покрытие поверхностей 72,46 0,18 1 0,013
грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен,
100 м2 покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

33. C101-3451 0,0631 11 594,98 731
Грунтовка акриловая ВД-АК-133,
т

Объем: 4,85*0,013

34. E62-25-7 4,85 1 051,07 1,91 5 097 976 9 23,6 114
Шпатлевка ранее окрашенных 201,31
фасадов под окраску
акриловыми красками простых с
земли и лесов, 100 м2
обработанной поверхности

35. E15-04-019-07 4,85 604,07 6,69 2 929 670 32 14,881 72
Окраска фасадов акриловыми 138,24
составами с лесов вручную по
подготовленной поверхности,
100 м2 окрашиваемой
поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

36. C101-3469 -0,1843 6 865,00 -1 265
Краска фактурная ВД-АК-1180,
фасадная ВГТ, т

Объем: 4,85*(-0,038)

37. C101-4418 0,1843 27 390,91 5 048
Краска фасадная, акриловая, т

Объем: 4,85*0,038

38. E62-9-6 0,587 2 161,41 8,36 1 269 714 5 140,7 83

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 215,65	1,35	1	0,1				
ОТКОСЫ								
39. Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,4 м, 100 м <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	0,456	<u>2 516,07</u> 353,23	<u>5,99</u> 1,08	1 148	161	<u>3</u>	<u>41,41</u> 0,08	<u>19</u>
40. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т Объем: 0,456*(-0,184)	-0,0839	<u>11 200,00</u>		-940				
41. С101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м Объем: 0,456*100	45,6	<u>26,41</u>		1 204				
42. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,456*0,224	0,1021							
Откосы внутренние								
43. Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности <i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>	0,009	<u>5 751,97</u> 3 436,05	<u>36,26</u> 15,66	52	31		<u>383,06</u> 1,16	<u>3</u>
44. С509-9900 Строительный мусор, т Объем: 0,009*8,1	0,0729							
45. Е15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,009	<u>183,49</u> 180,55	<u>2,58</u> 0,18	2	2		<u>18,768</u> 0,013	
46. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т Объем: 0,009*0,02	0,0002	<u>11 594,98</u>		2				
47. Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен , 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,009	<u>1 715,27</u> 442,53	<u>17,13</u> 0,34	15	4		<u>49,335</u> 0,025	

Откосы наружные

48. Е61-20-1	0,346	<u>5 286,36</u>	<u>2,31</u>	1 830	1 040	<u>1</u>	<u>323,4</u>	<u>112</u>
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности		3 004,39						
<i>Удал.ресурсы: С509-9900</i>								
49. С509-9900	3,3493							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,346*9,68								
50. Е15-04-006-03	0,346	<u>74,12</u>	<u>1,48</u>	26	25	<u>1</u>	<u>7,533</u>	<u>3</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		72,46	0,18				0,013	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
51. С101-3451	0,0045	<u>11 594,98</u>		52				
Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т								
Объем: 0,346*0,013								
52. Е62-25-7	0,346	<u>1 051,07</u>	<u>1,91</u>	364	70	<u>1</u>	<u>23,6</u>	<u>8</u>
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности		201,31						
53. Е15-04-019-07	0,346	<u>604,07</u>	<u>6,69</u>	209	48	<u>2</u>	<u>14,881</u>	<u>5</u>
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности		138,24						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
54. С101-3469	-0,0131	<u>6 865,00</u>		-90				
Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т								
Объем: 0,346*(-0,038)								
55. С101-4418	0,0131	<u>27 390,91</u>		360				
Краска фасадная, акриловая, т								
Объем: 0,346*0,038								
<i>ЦОКОЛЬ</i>								
56. Е53-16-1	0,8	<u>1 149,58</u>	<u>29,59</u>	920	227	<u>24</u>	<u>35,39</u>	<u>28</u>
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки		283,83	5,81			5	0,43	
57. Е46-02-009-02	0,44	<u>178,00</u>		78	78		<u>22,82</u>	<u>10</u>
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2		178,00						
58. С509-9900	1,188							
Строительный мусор, т								
Объем: 44*0,015*1800/1000								
59. Е15-02-036-01	0,44	<u>6 206,72</u>	<u>66,55</u>	2 731	604	<u>29</u>	<u>149,44</u>	<u>66</u>

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1 371,88	23,70		10	1,8	1		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
60. С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2	-47,52	<u>28,25</u>		-1 342				
Объем: 0,44*(-108,0)								
61. С101-2615 Сетка стеклотканная штукатурная, армирующая, фасадная, м2	47,52	<u>11,61</u>		552				
Объем: 0,44*108								
62. Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,44	<u>74,12</u> 72,46	<u>1,48</u> 0,18	33	32	<u>1</u>	<u>7,533</u> 0,013	<u>3</u>
<i>Удал.ресурсы: С101-9732</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
63. С101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0057	<u>11 594,98</u>		66				
Объем: 0,44*0,013								
64. Е15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску , 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	<u>537,32</u> 131,12	<u>3,66</u> 0,18	237	58	<u>2</u>	<u>13,789</u> 0,013	<u>6</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
65. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	<u>604,07</u> 138,24	<u>6,69</u>	266	61	<u>3</u>	<u>14,881</u>	<u>7</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0167	<u>6 865,00</u>		-115				
Объем: 0,44*(-0,038)								
67. С101-4418 Краска фасадная, акриловая, т	0,0167	<u>27 390,91</u>		458				
Объем: 0,44*0,038								
<i>ВХОДНЫЕ ГРУППЫ</i>								
68. Е46-03-001-01	0,1	<u>2 031,09</u>	<u>723,53</u>	203	17	<u>72</u>	<u>17,3</u>	<u>2</u>

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (входной козырек), 100 отверстий		166,43	190,24		19	16,4	2
69.	E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,01	<u>13 388,41</u> 3 209,64	<u>75,31</u> 4,23	134	32	<u>1</u> 362,26 0,313	4
70.	E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок металлоконструкций козырька, 1 т конструкций <i>Удал.ресурсы: C201-9002</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,0285	<u>1 464,86</u> 636,03	<u>596,48</u> 64,70	42	18	<u>17</u> 2 72,772 4,775	2
71.	C201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т Объем: 0,0285*1	0,0285	<u>11 500,00</u>		328			
72.	E15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,028	<u>1 202,65</u> 724,03	<u>3,66</u> 0,18	33	20	<u>81,719</u> 0,013	2
73.	E58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0,038	<u>1 766,82</u> 169,52	<u>26,57</u> 4,32	67	6	<u>1</u> 21,35 0,32	1
74.	E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия <i>Удал.ресурсы: C101-9910; C101-9911</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,038	<u>1 111,41</u> 356,81	<u>600,64</u> 46,79	43	14	<u>23</u> 2 40,825 3,263	2
75.	C101-3842 Профилированный лист оцинкованный, т Объем: 0,038*5,15*1,08/1000*100	0,0211	<u>11 320,50</u>		239			
76.	C101-4645 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм, 100 шт. Объем: 0,038*600	0,228	<u>33,50</u>		8			
77.	E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (примыкания) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,0075	<u>10 025,83</u> 1 106,02	<u>29,23</u> 3,38	75	8	<u>129,66</u> 0,25	1

78. С101-1875	-0,0059	<u>11 200,00</u>		-66				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
Объем: 0,0075*(-0,782)								
79. С101-3742	0,0051	<u>10 196,65</u>		51				
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм, т								
Объем: 0,0075*0,782/5,7*4,91								
80. Е07-05-039-01	0,025	<u>66,13</u>	<u>8,72</u>	1	1		<u>6,33</u>	
Устройство герметизации примыкий, 100 м шва		57,41						
<i>Вычт.ресурсы: Х03-1910:[ЭМ-(153.53=53.87*2.85)]; С101-1701:[М-(617.46=17.82*34.65)]; С101-2505:[М-(319.</i>								
81. С101-5522	0,75	<u>50,28</u>		38				
Герметик PU-15 (600 мл), шт.								
Объем: 0,025*0,3*100								
<i>Двери</i>								
82. Е62-29-2	0,067	<u>568,11</u>	<u>0,87</u>	38	11		<u>18,72</u>	<u>1</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности		163,61						
83. Т01-01-01-041	20,7	<u>42,98</u>	<u>32,19</u>	890	86	<u>666</u>	<u>0,578</u>	<u>12</u>
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		4,15						
84. Т03-21-01-014	20,7	<u>12,99</u>	<u>12,99</u>	269		<u>269</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				56 388	16 408	<u>8 402</u>	<u>1847</u>	
СТОИМОСТЬ						263	18	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				54 816	16 290	<u>7 427</u>	<u>1831</u>	
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						259	18	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				9 682				
(%=109.8 - по стр. 1; %=82 - по стр. 2, 4, 6; %=106.2 - по стр. 8, 9, 31; %=80 - по стр. 11, 34, 38, 52, 82; %=78 - по стр. 12; %=86 - по стр. 13, 29, 56; %=79 - по стр. 14, 16, 23, 27, 43, 48; %=99 - по стр. 18, 57, 68; %=94.5 - по стр. 20, 25, 32, 35, 45, 47, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 69, 72; %=83 - по стр. 39, 73; %=108 - по стр. 77; %=139.5 - по стр. 80)				14 135				

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=62 - по стр. 2, 4, 6; %=53.55 - по стр. 8, 9, 31; %=50 - по стр. 11, 12, 14, 16, 23, 27, 34, 38, 43, 48, 52, 82; %=70 - по стр. 13, 29, 56; %=59.5 - по стр. 18, 57, 68; %=46.75 - по стр. 20, 25, 32, 35, 45, 47, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 72; %=65 - по стр. 39, 73; %=55.25 - по стр. 69, 77; %=85 - по стр. 80)		8 666			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		77 617			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		413	32	<u>40</u>	<u>4</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 70, 74)		29		4	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 70, 74)		26			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		468			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		1 159	86	935	12
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 83)		86			
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 83)		52			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		1 159			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		79 244			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		14 164			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		8 692			
Проверка сметной документации	0,5	395			
Итого		79 639			
Расчетная стоимость		765 808,48			
НДС	18	137 845,52			
Итого с НДС		903 654			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)