

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59 к. 1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,105	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	631	212	<u>419</u> 45	<u>243,35</u> 41,39	<u>26</u> 4
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,35	<u>1 381,38</u> 1 381,38		483	483		<u>177,1</u>	<u>62</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (отмостка), 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,175	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	496	25	<u>469</u> 39	<u>18,078</u> 17,35	<u>3</u> 3
4.	S408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,175*110	19,25	<u>55,26</u>		1 064				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка), 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,75	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	5 494	447	<u>599</u> 77	<u>30,176</u> 3,963	<u>53</u> 7
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,75	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-822	-18	<u>-39</u> -4	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
7.	E27-07-001-01 Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (отмостка), 100 м2 покрытия <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,75	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	5 974	283	<u>126</u> 1	<u>17,388</u> 0,063	<u>30</u>
8.	S410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-12,5	<u>429,00</u>		-5 360				

9. С410-0011	12,5	<u>425,16</u>	5 312
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

10. E27-07-001-02	1,75	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	5 820	260	<u>110</u>	<u>16,008</u>	<u>28</u>
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия		148,70						

11. С410-0054	-12,71	<u>429,00</u>	-5 450
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т			

12. С410-0011	12,71	<u>425,16</u>	5 402
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т			

13. E56-10-1	0,068	<u>288,06</u>	20	20	<u>36,28</u>	<u>2</u>
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен		288,06				

14. С509-9900	0,08
Строительный мусор, т	

15. Е56-9-1	0,04	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	73	58	<u>15</u>	<u>179,3</u>	<u>7</u>
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок		1 437,99	39,94			2	3,97	

16. С509-9900	0,42
Строительный мусор, т	

17. E09-04-012-01	6,8	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	531	186	<u>162</u>	<u>2,76</u>	<u>19</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. 1 м2 проема		27,38						

18. С101-0887	4	<u>94,68</u>	379
Скобяные изделия для блоков входных			

19. С203-8120	4	<u>2 997,92</u>	11 992
Дверь металлическая			
однопольная, шт.			

20. Е15-04-030-02	0,068	<u>629,37</u>	<u>3,66</u>	42	8		<u>14,042</u>	<u>1</u>
Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверь), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		124,41	0,15				0,013	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. Е09-06-001-02	0,006	<u>649,33</u>	<u>132,92</u>	4	3	<u>1</u>	<u>50,79</u>	
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали решетки на окна, 1 т конструкций		433,24	1,62				0,12	
22. С201-0843	0,006	<u>11 500,00</u>		69				
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т								
Объем: 0,006*1								
23. Е311-01-146-1;	22,1	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	722	92	<u>630</u>	<u>0,578</u>	<u>13</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15						
Объем: 21,62+0,48								
Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;								
24. Х403-1-14;	22,1	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	377		<u>377</u>		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				33 253	2 059	<u>2 869</u>		<u>242</u>
СТОИМОСТЬ				32 649	1 870	<u>160</u>		<u>14</u>
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ						<u>2 706</u>		<u>223</u>
РАБОТ -								
						160		14
. МАТЕРИАЛЫ НЕ				24 149				
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2 199				
(%=104 - по стр. 1; %=72 -								
по стр. 2; %=127.8 - по								
стр. 3, 5-7, 10; %=82 - по								
стр. 13, 15; %=94.5 - по								
стр. 20; %=100 - по стр.								
23)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				1 343				
(%=60 - по стр. 1, 23;								
%=38.25 - по стр. 2;								
%=80.75 - по стр. 3, 5-7,								
10; %=62 - по стр. 13, 15;								
%=46.75 - по стр. 20)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ				36 191				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
СТОИМОСТЬ				604	189	163		19
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ								
РАБОТ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				153				
(%=81 - по стр. 17, 21)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				136				
(%=72.25 - по стр. 17, 21)								

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		893
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		37 084
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 352
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 479
Проверка сметной документации	0,5	185
Итого		37 121
Расчетная стоимость		207 555,93
НДС	18	37 360,07
ВСЕГО		244 916

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)