

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвального помещения дома № 2 корп. 1 по ул. Юбилейная, г. Рязань

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0,199	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 195	402	<u>793</u> 84	<u>243,35</u> 41,39	<u>48</u> 8
2.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,598	<u>1 381,38</u> 1 381,38		826	826		<u>177,1</u>	<u>106</u>
3.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Удал.ресурсы: C408-9040</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,199	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	564	29	<u>533</u> 44	<u>18,078</u> 17,35	<u>4</u> 3
4.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,199*110	21,89	<u>55,26</u>		1 210				
5.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: 19,9/0,1 <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1,99	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	6 247	508	<u>681</u> 87	<u>30,176</u> 3,963	<u>60</u> 8
6.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: -19,9/0,1 <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-1,99	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-936	-21	<u>-45</u> -5	<u>1,242</u> 0,25	<u>-2</u>
7.	E27-07-001-01	1,99	<u>3 413,58</u>	<u>72,10</u>	6 792	321	<u>143</u>	<u>17,388</u>	<u>35</u>

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	161,53	0,71		1	0,063				
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>									
8. C410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-14,21	<u>429,00</u>		-6 095					
Объем: 1,99*(-7,14)									
9. C410-0011 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т	14,21	<u>425,16</u>		6 041					
Объем: 1,99*(7,14)									
10. E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия	1,99	<u>3 326,24</u> 148,70	<u>63,00</u>	6 619	296	<u>125</u>	<u>16,008</u>	<u>32</u>	
<i>Начисления: H3= 1.25*6, H4= 1.25*6, H5= 1.15*6, H48= 6</i>									
11. C410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т	-14,45	<u>429,00</u>		-6 198					
Объем: 1,99*(-1,21)									
<i>Начисления: H48= 6</i>									
12. C410-0011 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т	14,45	<u>425,16</u>		6 142					
Объем: 1,99*(1,21)									
<i>Начисления: H48= 6</i>									
13. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,014	<u>288,06</u> 288,06		4	4		<u>36,28</u>	<u>1</u>	
14. C509-9900 Строительный мусор, т	0,017								
Объем: 0,014*1,18									
15. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок <i>Удал.ресурсы: C509-9900</i>	0,01	<u>1 807,42</u> 1 437,99	<u>369,43</u> 39,94	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u> 3,97	<u>2</u>	

16. С509-9900	0,105							
Строительный мусор, т								
Объем: 0,01*10,5								
17. Е09-04-012-01	1,4	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u>	<u>2,76</u>	<u>4</u>
Установка металлических		27,38						
дверных блоков в готовые								
проемы, 1 м2 проема								
Объем: 1*1,4								
<i>Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066</i>								
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. С101-0887	1	<u>94,68</u>		95				
Скобяные изделия для блоков								
входных однополюсных, компл.								
19. С203-8120	1	<u>2 997,92</u>		2 998				
Дверь металлическая								
однополюсная, шт.								
20. Е62-35-2	0,01	<u>1 038,18</u>	<u>0,87</u>	10	7		<u>80,73</u>	<u>1</u>
Окраска масляными составами		697,51						
ранее окрашенных								
металлических решеток и оград								
без рельефа за 2 раза (решетки								
на окнах), 100 м2								
окрашиваемой поверхности								
21. Е311-01-146-1;	45,9	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	1 498	190	<u>1 308</u>	<u>0,578</u>	<u>27</u>
Погрузка. Мусор строительный		4,15						
с погрузкой вручную, т								
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>								
22. Х403-1-14;	45,9	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	782		<u>782</u>		
Перевозка грузов								
автомобилями-самосвалами								
(работающими вне карьеров)								
на расстояние 14 км. (класс								
груза 1), т								
. ИТОГО ПО СМЕТЕ								
				27 921	2 614	<u>4 357</u>		<u>318</u>
						211		19
СТОИМОСТЬ								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
						211		19
. МАТЕРИАЛЫ НЕ								
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -								
(%=104 - по стр. 1; %=72 -								
по стр. 2; %=127.8 - по стр.								
3, 5-7, 10; %=82 - по стр.								
13, 15; %=80 - по стр. 20;								
%=100 - по стр. 21)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -								
(%=60 - по стр. 1, 21;								
%=38.25 - по стр. 2;								
%=80.75 - по стр. 3, 5-7, 10;								
%=62 - по стр. 13, 15; %=50								
- по стр. 20)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ								
РАБОТ -								
СТОИМОСТЬ								
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ								
РАБОТ -								
				109	38	33		4

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		31
(%=81 - по стр. 17)		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		27
(%=72.25 - по стр. 17)		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ		167
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ		
РАБОТ -		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		32 653
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ		2 951
РАСХОДЫ		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 781
ПРОВЕРКА СМЕТНОЙ	0,5	163
ДОКУМЕНТАЦИИ		
Итого		32 816
Расчетная стоимость		237578,81
НДС	18	42764,19
Всего по смете с НДС		280 343

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)