

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ш .Московское, д. 57

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колич е-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмостки, 100 м3 конструкций	0,252	<u>6 008,44</u> 2 022,24	<u>3 986,20</u> 423,83	1 515	510	<u>1 005</u> 107	<u>243,35</u> 41,39	<u>61,3242</u> 10,4303
2.	C509-9900 Строительный мусор, т Объем: 25,2*2,4	60,48							
3.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0,504	<u>1 381,38</u> 1 381,38		696	696		<u>177,1</u>	<u>89,2584</u>
4.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) <i>Удал.ресурсы: C408-9040</i> <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0,252	<u>2 836,83</u> 144,98	<u>2 679,65</u> 221,91	715	37	<u>675</u> 56	<u>18,078</u> 17,35	<u>4,55566</u> 4,3722
5.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, Объем: 0,252*110	27,72	<u>55,26</u>		1 532				
6.	E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	2,52	<u>3 139,45</u> 255,29	<u>342,36</u> 43,75	7 911	643	<u>863</u> 110	<u>30,176</u> 3,9625	<u>76,0435</u> 9,9855
7.	E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27- 07-002-01 до 10 см, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Начисления: H3= 1.25*2, H4= 1.25*2, H5= 1.15*2, H48= 2</i>	-2,52	<u>470,41</u> 10,51	<u>22,50</u> 2,53	-1 185	-26	<u>-57</u> -6	<u>1,242</u> 0,25	<u>-3,1298</u> -0,63
8.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	2,52	<u>3 413,58</u> 161,53	<u>72,10</u> 0,71	8 602	407	<u>182</u> 2	<u>17,388</u> 0,0625	<u>43,8178</u> 0,1575

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

9. С410-0054	-17,99	<u>429,00</u>		-7 719					
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т									
Объем: 2,52*(-7,14)									
10. С410-0011	17,99	<u>425,16</u>		7 650					
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т									
11. Е27-07-001-02	2,52	<u>3 326,24</u>	<u>63,00</u>	8 383	375	<u>159</u>	<u>16,008</u>	<u>40,3402</u>	
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 6 см, 100 м2 покрытия									
Начисления: H3= 6*1.25, H4= 6*1.25, H5= 6*1.15, H48= 6									
12. С410-0054	-18,3	<u>429,00</u>		-7 849					
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т									
Объем: 2,52*(-1,21)									
Начисления: H48= 6									
13. С410-0011	18,3	<u>425,16</u>		7 780					
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, т									
14. Е56-10-1	0,014	<u>288,06</u>		4	4		<u>36,28</u>	<u>0,50792</u>	
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен									
Удал.ресурсы: С509-9900									
15. С509-9900	0,017								
Строительный мусор, т									
Объем: 0,014*1,18									
16. Е56-9-1	0,01	<u>1 807,42</u>	<u>369,43</u>	18	14	<u>4</u>	<u>179,3</u>	<u>1,793</u>	
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок									
Удал.ресурсы: С509-9900									
17. С509-9900	0,105								
Строительный мусор, т									
Объем: 0,01*10,5									
18. Е09-04-012-01	1,4	<u>78,06</u>	<u>23,84</u>	109	38	<u>33</u>	<u>2,76</u>	<u>3,864</u>	
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема									
Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9066									
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
19. С101-0887	1	<u>94,68</u>		95					
Скобяные изделия для блоков входных однополюсных, компл.									
20. С203-8120	1	<u>2 997,92</u>		2 998					

Дверь металлическая
однопольная, шт.

21. Е62-35-2	0,01	<u>1 038,18</u>	<u>0,87</u>	10	7	<u>80,73</u>	<u>0,8073</u>
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (решетки на окнах), 100 м2 окрашиваемой поверхности		697,51					
22. Е311-01-146-1;	60,6	<u>32,64</u>	<u>28,49</u>	1 977	251	<u>1 726</u>	<u>0,5777</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4,15					<u>35,0086</u>
<i>Добавл.ресурсы: 3000-1001-0;; Х40-0051-Ф;</i>							
23. Х403-1-14;	60,6	<u>17,04</u>	<u>17,04</u>	1 033		<u>1 033</u>	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т							
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				34 275	2 956	<u>5 623</u>	<u>354,19</u>
						269	<u>24,355</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 166	2 918	<u>5 590</u>	<u>350,33</u>
						269	24,355
. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				20 055			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				3 456			
(%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 3; %=127.8 - по стр. 4, 6-8, 11; %=82 - по стр. 14, 16; %=80 - по стр. 21; %=100 - по стр. 22)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				2 092			
(%=60 - по стр. 1, 22; %=38.25 - по стр. 3; %=80.75 - по стр. 4, 6-8, 11; %=62 - по стр. 14, 16; %=50 - по стр. 21)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				39 714			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				109	38	33	3,864
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				31			
(%=81 - по стр. 18)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				27			
(%=72.25 - по стр. 18)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				167			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				39 881			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 487			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 119			
ПСД	0,5			199			
Итого с ПСД				40 080			
Расчетная стоимость				289 713,56			
НДС	18			52 148,44			
Всего по смете с НДС				341 862			

Составил: Ведущий инженер-сметчик Пырикова С.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПСО Карасева Е.Ю.
(должность, подпись, Ф.И.О)