

# СМЕТА

на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Юбилейная, д.4

Составлена в базисных ценах на 01.2000г

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                                                        | Количество | Стоимость ед., руб.  |                    | Общая стоимость, руб. |                   |                    | Затраты труда, чел.-ч |                  |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                |                                                                                                                                                                                                       |            | Всего                | Экспл. машин       | Всего                 | Основная зарплата | Экспл. машин       | основных рабочих      |                  |
|       |                                |                                                                                                                                                                                                       |            | Основная зарплата    | в т.ч. зарплата    |                       |                   |                    | на единицу            | всего            |
| 1     | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5                    | 6                  | 7                     | 8                 | 9                  | 10                    | 11               |
| 1     | 68-12-4                        | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных<br><i>100 м3</i>                                                                                                           | 0,252      | 6 008,44<br>2 022,24 | 3 986,20<br>423,83 | 1 514,12              | 509,60            | 1 004,52<br>106,81 | 243,35<br>41,39       | 61,32<br>10,43   |
|       |                                | НР 104% = 641,07; СП 60% = 369,85                                                                                                                                                                     |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>2 525,04</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 2     | 01-02-057-02                   | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2<br><i>100 м3</i>                                                                                      | 0,504      | 1 201,20<br>1 201,20 | -<br>-             | 605,40                | 605,40            | -<br>-             | 154,00<br>-           | 77,62<br>-       |
|       |                                | НР 72% = 435,89; СП 38% = 230,05                                                                                                                                                                      |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>1 271,34</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 3     | 27-04-001-01                   | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка<br>$K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$<br><i>100 м3</i>                                                                   | 0,252      | 2 836,83<br>144,98   | 2 679,65<br>221,91 | 714,87                | 36,53             | 675,27<br>55,92    | 18,08<br>17,35        | 4,56<br>4,37     |
|       |                                | НР 128% = 118,34; СП 81% = 74,88                                                                                                                                                                      |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>908,09</b>         |                   |                    |                       |                  |
| 4     | 408-0122                       | Песок природный для строительных работ средний<br><i>м3</i>                                                                                                                                           | 27,72      | 55,26<br>-           | -<br>-             | 1 531,81              | -                 | -<br>-             | -<br>-                | -<br>-           |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>1 531,81</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 5     | 27-07-002-01                   | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня<br>$K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$<br><i>100 м2</i>                                            | 2,52       | 3 139,45<br>255,29   | 342,36<br>43,75    | 7 911,42              | 643,33            | 862,75<br>110,25   | 30,18<br>3,96         | 76,04<br>9,99    |
|       |                                | НР 128% = 964,58; СП 81% = 610,40                                                                                                                                                                     |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>9 486,40</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 6     | 27-07-002-02                   | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01<br>$K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$<br><i>100 м2</i>                                         | -5,04      | 235,21<br>5,26       | 11,25<br>1,26      | - 1 185,46            | - 26,51           | - 56,70<br>- 6,35  | 0,62<br>0,13          | - 3,13<br>- 0,63 |
|       |                                | НР 128% = -42,06; СП 81% = -26,62                                                                                                                                                                     |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>- 1 254,14</b>     |                   |                    |                       |                  |
| 7     | 27-07-001-01                   | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см<br>$K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$<br><i>100 м2</i> | 2,52       | 3 413,58<br>161,53   | 72,10<br>0,71      | 8 602,22              | 407,06            | 181,69<br>1,79     | 17,39<br>0,06         | 43,82<br>0,16    |
|       |                                | НР 128% = 523,33; СП 81% = 331,17                                                                                                                                                                     |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>9 456,72</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 8     | 27-07-001-02                   | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01<br>$K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$<br><i>100 м2</i>                                                      | 15,12      | 554,37<br>24,78      | 10,50<br>-         | 8 382,07              | 374,67            | 158,76<br>-        | 2,67<br>-             | 40,34<br>-       |
|       |                                | НР 128% = 479,58; СП 81% = 303,48                                                                                                                                                                     |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>9 165,13</b>       |                   |                    |                       |                  |
| 9     | 53-21-14                       | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (цоколь)<br><i>100 м</i>                                                                                          | 0,98       | 137,31<br>121,92     | 6,97<br>-          | 134,56                | 119,48            | 6,83<br>-          | 12,29<br>-            | 12,04<br>-       |
|       |                                | НР 86% = 102,75; СП 70% = 83,64                                                                                                                                                                       |            |                      |                    |                       |                   |                    |                       |                  |
|       |                                | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                                                                                                                |            |                      |                    | <b>320,95</b>         |                   |                    |                       |                  |

| 1                                    | 2            | 3                                                                                                          | 4      | 5        | 6      | 7               | 8      | 9     | 10     | 11    |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|--------|-------|--------|-------|
| 10                                   | 53-21-14     | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (плиты перекрытия)     |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              |                                                                                                            | 7,2    | 137,31   | 6,97   | 988,62          | 877,82 | 50,18 | 12,29  | 88,49 |
|                                      |              | <i>100 м</i>                                                                                               |        | 121,92   | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 86% = 754,93; СП 70% = 614,47                                                                           |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>2 358,02</b> |        |       |        |       |
| 11                                   | 62-35-2      | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза           | 0,01   | 1 038,18 | 0,87   | 10,39           | 6,98   | 0,01  | 80,73  | 0,81  |
|                                      |              | <i>100 м2</i>                                                                                              |        | 697,51   | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 80% = 5,58; СП 50% = 3,49                                                                               |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>19,46</b>    |        |       |        |       |
| 12                                   | 56-9-1       | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                 | 0,01   | 1 807,42 | 369,43 | 18,07           | 14,38  | 3,69  | 179,30 | 1,79  |
|                                      |              | <i>100 шт.</i>                                                                                             |        | 1 437,99 | 39,94  |                 |        | 0,40  | 3,97   | 0,04  |
|                                      |              | НР 82% = 12,12; СП 62% = 9,16                                                                              |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>39,35</b>    |        |       |        |       |
| 13                                   | 56-10-1      | Снятие дверных полотен                                                                                     | 0,014  | 288,06   | -      | 4,03            | 4,03   | -     | 36,28  | 0,51  |
|                                      |              | <i>100 м2</i>                                                                                              |        | 288,06   | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 82% = 3,30; СП 62% = 2,50                                                                               |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>9,83</b>     |        |       |        |       |
| 14                                   | 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br><i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15</i> | 1,4    | 78,06    | 23,84  | 109,29          | 38,33  | 33,38 | 2,76   | 3,86  |
|                                      |              | <i>1 м2 проема</i>                                                                                         |        | 27,38    | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 81% = 31,05; СП 72% = 27,60                                                                             |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>167,94</b>   |        |       |        |       |
| 15                                   | 203-8120     | Дверь противопожарная металлическая однопольная                                                            | 1      | 2 997,92 | -      | 2 997,92        | -      | -     | -      | -     |
|                                      |              | <i>шт.</i>                                                                                                 |        | -        | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>2 997,92</b> |        |       |        |       |
| 16                                   | 101-0887     | Скобяные изделия для блоков входных однопольных                                                            | 1      | 94,68    | -      | 94,68           | -      | -     | -      | -     |
|                                      |              | <i>компл.</i>                                                                                              |        | -        | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>94,68</b>    |        |       |        |       |
| 17                                   | 62-29-2      | Окраска масляными составами дверного блока                                                                 | 0,0168 | 577,56   | 0,87   | 9,70            | 2,75   | 0,01  | 18,72  | 0,31  |
|                                      |              | <i>100 м2</i>                                                                                              |        | 163,61   | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 80% = 2,20; СП 50% = 1,38                                                                               |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>13,28</b>    |        |       |        |       |
| 18                                   | 311-01-146-1 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную                                                           | 0,12   | 32,93    | 28,78  | 3,95            | 0,50   | 3,45  | 0,58   | 0,07  |
|                                      |              | <i>т</i>                                                                                                   |        | 4,15     | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | НР 100% = 0,50; СП 60% = 0,30                                                                              |        |          |        |                 |        |       |        |       |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>4,75</b>     |        |       |        |       |
| 19                                   | 4031-14      | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1)  | 0,12   | 17,04    | 17,04  | 2,04            | -      | 2,04  | -      | -     |
|                                      |              | <i>т</i>                                                                                                   |        | -        | -      |                 |        | -     | -      | -     |
|                                      |              | <b>Итого с НР и СП</b>                                                                                     |        |          |        | <b>2,04</b>     |        |       |        |       |
| Итого по локальной смете             |              |                                                                                                            |        |          |        | 32 450          | 3 614  | 2 926 |        | 408   |
|                                      |              |                                                                                                            |        |          |        |                 |        | 269   |        | 24    |
| Стоимость материальных ресурсов      |              |                                                                                                            |        |          |        | 25 909          |        |       |        |       |
| Эксплуатация машин                   |              |                                                                                                            |        |          |        | 2 926           |        |       |        |       |
| ЗП машинистов                        |              |                                                                                                            |        |          |        | 269             |        |       |        |       |
| Основная ЗП рабочих                  |              |                                                                                                            |        |          |        | 3 614           |        |       |        |       |
| Трудозатраты строителей              |              |                                                                                                            |        |          |        | 408             |        |       |        |       |
| Трудозатраты машинистов              |              |                                                                                                            |        |          |        | 24              |        |       |        |       |
| Транспорт материалов                 |              |                                                                                                            |        |          |        | 43              |        |       |        |       |
| Накладные расходы                    |              |                                                                                                            |        |          |        | 4 033           |        |       |        |       |
| Сметная прибыль                      |              |                                                                                                            |        |          |        | 2 636           |        |       |        |       |
| Стоимость материальных ресурсов с ТК |              |                                                                                                            |        |          |        | 25 909          |        |       |        |       |
| Прямые затраты                       |              |                                                                                                            |        |          |        | 32 450          |        |       |        |       |
| Всего с НР и СП                      |              |                                                                                                            |        |          |        | 39 119          |        |       |        |       |
| Расчетная стоимость в ц.2015         |              |                                                                                                            |        |          |        | 288606          |        |       |        |       |
| НДС 18%                              |              |                                                                                                            |        |          |        | 51949           |        |       |        |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по смете с НДС

340555

Исполнил

Проверил